

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома  
г. Великий Новгород, наб. А. Невского, д. 30/2

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	11,68	
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной толщ. 50 мм	100 м2 стяжки	11,68	
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	11,68	
6	Отрунтовка оснований из бетона или раствора под водозоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее	100 м2 кровли	12,982	
7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	11,68	
8	Устройство примыканий наплавляемых кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2,17	
9	Смена обделок из листовой стали (пожсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	2,100	
9	Смена обделок из листовой стали (пожсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,124	
10	Исправление кладки дымовой трубы	100	13,002	
11	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	2,03	
12	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая	100 м2 фасада	2,03	
13	Разборка люков в перекрытии-2 шт (0,8*0,8)	100 м2	0,0128	
14	Установка люков в перекрытиях, площадь-проема до 2 м2 (0,8*0,8 - 2шт)	100 м2 проемов	0,0128	


15	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в 17 каналов	10 шт.	1,8
17	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	3
1	Будка выхода на крышу		
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	0,13
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	покрытия	
		100 м2	0,13
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	стяжки	
		100 м2	0,13
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовкой с ее	стяжки	
		100 м2	0,13
7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	кровли	
		100 м2	0,13
18	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	кровли	
		100 м2	0,13
21	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	стяжки	
		100 м2	0,0112
22	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0112
23	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	проемов	
		100 м2	0,0105
24	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перешлетами спаренными в стенах каменных площадью	100 м2	0,0105
25	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	проемов	
		100 м2	0,0126
26	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	16,98
27	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	63,774
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д.Геребутицы)	т	80,754

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35-п.4.7);

СОСТАВИЛ: Вед. специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам. начальника ОКР

Иванcko С.В.  
Кацель С.Ф.



"УТВЕРЖАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд  
А.Ю.Увзин

" " " 2016 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, наб.А.Невского д.30/2

Объект: Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 380/17**

капитальный ремонт крыши из наплавленных материалов

Основания: Дефектная ведомость,  
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 808,510 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 2 602,23 чел-ч  
Сметная заработная плата - 364,313 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены февраля 2016 г. (письмо комитета архитектуры градостроительства Новгородской области № УА-501-И от 24.02.2016 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Заправы труда рабочих, чел.-ч. занят. общ. машин
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытой кровель из рулонных материалов Кровля из наплавленных материалов	11,68	212,69	41,86	2 484,22	1 995,29	488,92	14,38	167,96	
			100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0	
I.1	509-9900	Строительный мусор	9,1104 т	0		0					
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.30) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПМ=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавленных материалов	11,68	453,216	166,864	5 293,56	3 344,59	1 948,97	21,776	254,34	
			100 м2 стяжки	286,352	25,472			297,51	1,94	22,66	

Крыша 1168м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки (1168*0,03*1,8тн=63,072тн)	63,072 т	0		0				
3	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС36 п.3.3.1; к=15	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавленных материалов	11,68 100 м2 стяжки	192,96 157,8	35,16 5,88	2 253,77	1 843,1	410,67 68,68	12 0,45	140,16 5,26
4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	11,68 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	16 979,99	4 807,85	3 045,27 464,86	31,303 2,425	365,62 28,32
5	ТЕР12-01-017-02 (0) к=35; МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавленных материалов	11,68 100 м2 стяжки	2 381,225 529,2875	128,1875 21,4375	27 812,71	6 182,08	1 497,23 250,39	40,25 1,3125	470,12 15,33
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35 п.4.7	Опунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной V=(1168+130,2)/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	12,982 100 м2 кровли	124,6425 42,895	5,2875 0	1 618,11	556,86	68,64 0	3,22 0	41,8 0
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровельных слоев из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	11,68 100 м2 кровли	184,2385 236,486	56,8125 4,9125	107 271,91	2 762,16	663,57 57,38	16,514 0,25	192,88 2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	2,17  100 м примыканий и	11 471,021  570,7335	128,6875  17,45	24 892,12	1 238,49	279,25  37,87	40,825  0,8875	88,59  1,93
9	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (сливов, по краю крыши) шириной до 0,4 м Кровля из наплавляемых материалов	2,1  100 м	3 822,74  537,92	7,17  1,57	8 027,75	1 129,63	15,06  3,3	41,41  0,08	86,96  0,17
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,4704 т	0		0				
10	ТЕРр58-20-03 (0)	Смена обделок из листовой стали (брандамузоров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м Кровля из наплавляемых материалов	0,124  100 м	8 202,22  912,55	14,01  3,54	1 017,08	113,16	1,74  0,44	70,25  0,18	8,71  0,02
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,061008 т	0		0				
11	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=3,3*394/100; Общестроительные работы	13,002  100 кирпичей	228,34  190,24	9,25  1,57	2 968,88	2 473,5	120,27  20,41	14,77  0,08	192,04  1,04
11.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,3 1000 шт.	1 779,85		2 313,81				
11.2	509-9900	Строительный мусор	6,63102 т	0		0				
12	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	2,03  100 м2 поверхность и	2 818,46  1 859,31	1,9  0	5 721,47	3 774,4	3,86  0	131,4  0	266,74  0
13	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	2,03  100 м2 фасада	82,1215  67,8615	2,95  0	166,71	137,76	5,99  0	5,0945  0	10,34  0
14	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка пижков в перекрытии-2 шт.(0,8*0,8) V=(0,8*0,8)*2/100; Двери: деревянные	0,0128  100 м2	1 564,23  1 280,17	284,06  152,17	20,02	16,39	3,64  1,95	103,91  7,74	1,33  0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,8*0,8, 2шт) V=(0,8*0,8)*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0128  100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	82,29	27,05	21,47 3,44	164,082 13,65	2,1 0,17
15.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитной оцинкованной сталью полотна и коробок однопольные	1,28 м2	589,59		754,68				
15.2	[101-0887]	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	2 КОМПЛЕКТ	132,54		265,08				
16	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(17 канал) V=18/10; Общеотригельные работы	1,8 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	2 608,22	416,48	5,71 0	18,6 0	33,48 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,0936 т	0		0				
17	ТЕРр58-21-02 (0) к=16	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*16; ЭММ=1,06*16; ЗПм=0*16; Мат=359,21*16; ТЗТ=5,2*16; ТЗТм=0*16; Общеотригельные работы	1,8 10 шт.	6 799,36 1 035,04	16,96 0	12 238,85	1 863,07	30,53 0	83,2 0	149,76 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,513 т	0		0				
18	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной пильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли Кровля из наплавляемых материалов	3 1 место	734,06 114,7	8,55 0	2 202,18	344,1	25,65 0	8,83 0	26,49 0
Будка выхода на кровлю 13м2										
19	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из наплавляемых материалов	0,13 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	27,65	22,21	5,44 0	14,38 0	1,87 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,1014 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.30) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавленных материалов	0,13	453,216	166,864	58,92	37,23	21,69	21,776	2,83
			100 м2 стяжки	286,352	25,472			3,31	1,94	0,25
20.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки(13м2*0,03*1,8=0,702м3)	0,702 м	0		0				
21	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС36 п.3.3.1; к=15	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавленных материалов	0,13	192,96	55,16	25,08	20,51	4,57	12	1,56
			100 м2 стяжки	157,8	5,88			0,76	0,45	0,06
22	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,13	1 453,766	260,725	188,99	53,51	33,89	31,303	4,07
			100 м2 стяжки	411,631	39,8			5,17	2,425	0,32
23	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,13	1 020,525	54,9375	132,67	29,49	7,14	17,25	2,24
			100 м2 стяжки	226,8375	9,1875			1,19	0,5625	0,07
24	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Опунгока оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,13	124,6425	5,2875	16,2	5,58	0,69	3,22	0,42
			100 м2 кровли	42,895	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровельных плиток из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,13  100 м2 кровли	9 184,2385  236,486	56,8125  4,9125	1 193,95	30,74	7,39  0,64	16,514  0,25	2,15  0,03
26	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных V=0,8*0,7*2/100; Двери: деревянные	0,0112  100 м2	1 564,23  1 280,17	284,06  152,17	17,52	14,34	3,18  1,7	103,91  7,74	1,16  0,09
27	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 V=(0,8*0,7)*2/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=1,55*1,25; Двери: деревянные	0,0112  100 м2 проемов	6 289,027  676,5045	1  278,925	70,44	18,78	19,12  3,12	119,922  14,1875	1,34  0,16
27.1	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
27.2	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
27.3	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
27.4	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
27.5	[203-0234]	Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью поворот и коробок однопольные	1,12 м2	617,52		691,62				
28	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок V=0,75*0,7*2/100; Общестроительные работы	0,0105  100 м2	2 412,46  2 128,4	284,06  152,17	25,33	22,35	2,98  1,6	172,76  7,74	1,81  0,08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 V=0,7*0,75*2/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы	0,0105	7 802,246	1 261,8875	81,92	31,09	13,25	216,89	2,28
29.1	[01-0941]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворчатых высотой до 1,2 м	2 комплект	10,05	2 166,8625	20,1		1,75	8,4875	0,09
29.2	[203-0175]	Окна одинарной конструкции	1,05 м2	219,91		230,91				
30	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов V=1,05*1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0126	2 423,09	12,3625	30,53	27,75	0,16	159,39	2,01
30.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	2 202,7675	0,25			0	0,0125	0
31	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	0,000321 м	29 000		9,3				
32	ТССЦп01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7; <Нет вида работ>	16,98 т	374,5	0	6359,01	0	0		
33	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д.Теребутица) Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	63,774 т	26,88	0	1714,25	0	0		
			80,754	239,0478	0	19 304,24		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
				230 079,89	33 339,54	8 755,94				2 523,16
Някно ванне и значение мнo жителей										
				20912,19*10,54	10,54					220 414
Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
				7988,97*6,26	6,26					50 011
				158836,8*3,11	3,11					493 982
										764 407
Кровля (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
				(220414+12519)*1,2*0,9*0,85	0,92					214 298
				(220414+12519)*0,65*0,85*0,8	0,44					102 491
										1 081 196
Кровля из наплавляемых материалов (9, 10, 18)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
				1586,89*10,54	10,54					16 726
				42,45*6,26	6,26					266
				9617,68*3,11	3,11					29 911
										46 903
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 18)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
				(16726+39)*0,83*0,85	0,71					11 903
				(16726+39)*0,65*0,8	0,52					8 718
										67 524
Кровля из наплавляемых материалов (1, 19)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
				2017,5*10,54	10,54					21 264
				494,36*6,26	6,26					3 095
				0*3,11	3,11					0
										24 359
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (1, 19)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
				(21264+0)*1,1*0,9*0,85	0,84					17 862
				(21264+0)*0,7*0,85*0,8	0,48					10 207
										52 428
Общестроительные работы (28)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
				22,35*10,54	10,54					236
				2,98*6,26	6,26					19
				0*5,5	5,5					0
										255

Наименование и значение множителей		Значение	Цирьяме
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (28)			
Накладные расходы	(236+17)*1,1*0,9*0,85	0,84	213
Сметная прибыль	(236+17)*0,7*0,85*0,8	0,48	121
Итого			589
Общестроительные работы (16, 17)			
Зарплата	2279,55*10,54	10,54	24 026
Машины и механизмы	36,24*6,26	6,26	227
Материалы	12531,28*5,5	5,5	68 922
Итого			93 175
Крыши, кровли при ремонте (16, 17)			
Накладные расходы	(24026+0)*0,83*0,85	0,71	17 058
Сметная прибыль	(24026+0)*0,65*0,8	0,52	12 494
Итого			122 727
Двери, деревянные (14, 26)			
Зарплата	30,73*10,54	10,54	324
Машины и механизмы	6,82*6,26	6,26	43
Материалы	0	1	0
Итого			367
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (14, 26)			
Накладные расходы	(324+38)*1,1*0,9*0,85	0,84	304
Сметная прибыль	(324+38)*0,7*0,85*0,8	0,48	174
Итого			845
Двери, деревянные (15, 27)			
Зарплата	45,83*10,54	10,54	483
Машины и механизмы	40,59*6,26	6,26	254
Материалы	2043,03*4,53	4,53	9 255
Итого			9 992
Деревянные конструкции (15, 27)			
Накладные расходы	(483+69)*1,18*0,9*0,85	0,9	497
Сметная прибыль	(483+69)*0,63*0,85*0,8	0,43	237
Итого			10 726
Общестроительные работы (11)			
Зарплата	2473,5*10,54	10,54	26 071
Машины и механизмы	120,27*6,26	6,26	753
Материалы	2688,92*5,5	5,5	14 789

Наименование и значение показателей		Значение	Прямые
Итого			41 613
<b>Печные работы при ремонте (11)</b>			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(26071+215)*0,78*0,85$	0,66	17 349
Итого	$(26071+215)*0,63*0,8$	0,5	13 143
<b>Отделочные работы (12)</b>			
Зарплата			
Машины и механизмы	$3774,4*10,54$	10,54	39 782
Материалы	$3,86*6,26$	6,26	24
Итого	$1943,22*4,28$	4,28	8 317
<b>Штукатурные работы при ремонте (12)</b>			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(39782+0)*0,79*0,85$	0,67	26 654
Итого	$(39782+0)*0,5*0,8$	0,4	15 913
<b>Отделочные работы (13, 30)</b>			
Зарплата			90 690
Машины и механизмы	$165,51*10,54$	10,54	1 744
Материалы	$6,15*6,26$	6,26	38
Итого	$34,88*4,28$	4,28	149
<b>Отделочные работы (13, 30)</b>			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(1744+0)*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 395
Итого	$(1744+0)*0,55*0,85*0,8$	0,37	645
<b>Общестроительные работы (29)</b>			
Зарплата			3 971
Машины и механизмы	$31,09*10,54$	10,54	328
Материалы	$13,25*6,26$	6,26	83
Итого	$288,6*5,5$	5,5	1 587
<b>Деревянные конструкции (29)</b>			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(328+18)*1,18*0,9*0,85$	0,9	311
Итого	$(328+18)*0,63*0,85*0,8$	0,43	149
Итого по погрузке			2 458
Итого по перевозке			8 073
Итого			19 304
			27 377

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
	Наименование и значение множителей		1 532 636
Итого	Наименование и значение множителей		1 532 636
НДС		1532636*0,18	275 874,48
Итого			1 808 510,48

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТДСНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТДСНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

