

Общество с ограниченной ответственностью
«Санкт-Петербургский Лифтовой Завод»



Юр. адрес: РФ, 198320, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, 53
Почтовый адрес: РФ, 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153,
литера А, бизнес-центр «Setl Center», офис 1001.

Свидетельство о допуске
№ 0303.06.2013-7807343834-П-099
СРО-П-099-23122009

Замена пассажирского лифта рег. № 05462
в многоквартирном доме по адресу:
г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
135.2006.СЛЗ-2017

Санкт-Петербург
2017 г.

E-mail: proek@lzspb.com
Тел./факс 8 (812) 748-22-33



ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод"

198320, Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153, офис 1001

ИНН 7807343834, КПП 780701001, ОГРН 1097847165195

Тел./факс +7(812) 748-22-33, E-mail: proekt@lzspb.com

Свидетельство о допуске

№ 0303.06.2013-7807343834-П-099

СРО-П-099-23122009

Замена пассажирского лифта рег. № 05462
в многоквартирном доме по адресу:
г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
135.2006.СЛЗ-2017

Главный инженер проекта

Новиков С.Е.

Генеральный директор



Мареев Д.Е.

Санкт-Петербург
2017 г.

					135.2006.СЛЗ-2017	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация разработана в Территориальной сметно-нормативной базе «ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014» с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства к элементам прямых затрат по видам строительных и монтажных работ.

Заказчик: Специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области».

Сметный расчет составлен на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001г. базисно-индексным методом согласно требований МДС 81-35.2004 в программном комплексе SmetaWizard в ценах по состоянию на май 2017г.


Стоимость материалов, не учтенных ценниками, принята по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, коммерческому предложению на поставку оборудования.

В локальных сметах построчно введен коэффициент на реконструкцию согласно МДС 81-35.2004 п.4.7 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», в размере 1,15 к основной заработной плате и 1,25 к эксплуатации машин.

Накладные расходы и сметная прибыль приняты в соответствии с нормами МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001 с учетом:

- Письма Госстроя № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 ;
- Примечание 1 к приложению 1 в письме Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстроя) № АП-5536/06 от 18.11.2004.

Составил:



Ким Г.Х.

					135.2006.СЛЗ-2017	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		2

Заказчик

Специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области»

"Утвержден" " _____ г.

Сводный сметный расчет в сумме

1 858,3 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм

0 тыс.руб.

(наименование организации)

" _____ г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена пассажирского лифта рег. № 05462 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	Объектная смета №1	Замена пассажирского лифта рег. № 05462 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19	126,7	333,94	915,25	159,73	1 535,62
		Итого по главе 2	126,7	333,94	915,25	159,73	1 535,62
		Итого по главам 1-2	126,7	333,94	915,25	159,73	1 535,62
		Глава 7. Прочие работы и затраты					
2	Локальная смета №7	Полное техническое освидетельствование	0	0	0	28,9	28,9
3	Локальная смета №8	Регистрация декларации о соответствии	0	0	0	10,3	10,3
		Итого по главе 7	0	0	0	39,2	39,2
		Итого по главам 1-7	126,7	333,94	915,25	198,93	1 574,82
4		НДС 18%	22,81	60,11	164,75	35,81	283,48
		Итого по смете	149,51	394,05	1 080	234,74	1 858,3
		Всего возвратных сумм	0	0	0	0	0

тыс.руб.

(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
 (объектная смета)

на строительство

Замена пассажирского лифта рег. № 05462 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

(наименование объекта)

Сметная стоимость

1 535,62

тыс.руб.

Средства на оплату труда

0

тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость				Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			Строительных работ	Монтажны х работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Локальная смета №1	Строительные работы	73,74	0	0	0	73,74	0
2	Локальная смета №2	Монтажные работы	0	333,94	0	0	333,94	0
3	Локальная смета №3	Стоимость лифтового оборудования	0	0	915,254	0	915,254	0
4	Локальная смета №4	Диспетчеризация	34,762	0	0	0	34,762	0
5	Локальная смета №5	Электроснабжение	18,195	0	0	0	18,195	0
6	Локальная смета №6	Пусконаладочные работы	0	0	0	159,729	159,729	0
	Итого		126,697	333,94	915,254	159,729	1 535,62	0

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На един.	Всего	
											Основно й зарплаты
№1 Общестроительные работы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Шахта, приямок, МП											
1	ТЕР46-04-005-02 (0)	Разборка монолитных перегородок железобетонных База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=20 (0,99) (1,1*0,9); СП=12 (0,6) (0,7*0,85)	0,1 1 м3	537,58 154,19	352,61 48,64		53	15	35	11,43	1,14 0,33
2	ТЕРр57-2-04 (0)	Разборка покрытий полов цементных (МП+Приямок) V=0,255+0,025; База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=395 (0,8); СП=335 (0,68)	0,28 100 м2 покрытия	3 537,49 1 444,49	2 093 316,68		990	404	586	111,2	31,14 5,88
3	ТЕР11-01-015-03	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	0,28	1 903,13	275,19		532	117	77	34,65	9,7

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=0,255+0,025; База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=147 (1,11) (1,23*0,9); СП=85 (0,64) (0,75*0,85); ЗП=364,57*1,15; ЭММ=220,15*1,25; ЗПм=42,42*1,25; ТЗТ=30,13*1,15; ТЗТм=2,64*1,25	100 м2 покрытия	419,26	53,03		15	3,3	0,92
4	ТЕР11-01-015-04	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03	0,28	1 946,27	55,5	546	27	7,94	2,22
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=0,255+0,025; База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=39 (1,11) (1,23*0,9); СП=22 (0,64) (0,75*0,85); ЗП=13,92*6*1,15; ЭММ=7,4*6*1,25; ЗПм=3,74*6*1,25; Маг=299,12*6; ТЗТ=1,15*6*1,15; ТЗТм=0,19*6*1,25	100 м2 покрытия	96,05	28,05		8	1,43	0,4
5	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многэтажных зданий при высоте здания до 25 м (подлебочные балки)	0,03232	1 099,89	631,23	36	11	20,99	0,68
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=0,0308+0,00152; База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=10 (0,81) (0,9*0,9); СП=9 (0,72) (0,85*0,85); ЗП=283,79*1,15; ЭММ=504,98*1,25; ЗПм=57,13*1,25; ТЗТ=18,25*1,15; ТЗТм=2,57*1,25	1 т конструкци й	326,36	71,41		2	3,21	0,1
6	[101-3687]	Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,0308 т	5 174,4	0	159			
7	[101-2217]	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,00152 т	6 243,47	0	9			
8	ТЕР56-9-01 (0)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=18 (0,82); СП=14 (0,62)	0,01 100 коробок	2 608,35 2 189,25	419,1 58,16	26	22 1	179,3 3,97	1,79 0,04
9	ТЕР56-10-01 (0)	Снятие дверных полотен База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=5 (0,82); СП=4 (0,62)	0,0144 100 м2 дверных полотен	438,99 438,99	0 0	6	0 0	36,28 0	0,52 0

10	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей однополых глухих База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=43 (0,81) (0,9*0,9); СП=38 (0,72) (0,85*0,85); ЗП=32,19*1,15; ЭММ=11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,44	141,45	13,75	204	53	20	2,38	3,43
			1 м2 проема	37,02	0			0	0	0
11	[203-8121]	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1	3 116,71	0	3 117				
			шт.							
12	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3. 1	Установка противопожарных дверей однополых глухих (демонтаж люка применит.) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=15 (0,81) (0,9*0,9); СП=13 (0,72) (0,85*0,85); ЗП=32,19*0,7; ЭММ=11*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=90,68*0; ТЗТ=2,07*0,7	0,81	30,23	7,7	24	18	6	1,45	1,17
			1 м2 проема	22,53	0			0	0	0
13	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей однополых глухих (монтаж люка применит.) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=24 (0,81) (0,9*0,9); СП=22 (0,72) (0,85*0,85); ЗП=32,19*1,15; ЭММ=11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,81	141,45	13,75	114	30	11	2,38	1,93
			1 м2 проема	37,02	0			0	0	0
14	[203-0236]	Люки и лапы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,81	589,59	0	478				
			м2							

Отделочные работы приемок, МП

15	ТЕР62-16-03	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	0,654	1 993,4	10,02	1 304	241	7	28,02	18,33
----	-------------	---	-------	---------	-------	-------	-----	---	-------	-------

	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=194 (0,8); СП=121 (0,5)	100 м2 окрашиваемой поверхности	368,46	1,97			1	0,1	0,07
16	ТЕР62-17-04	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	0,255	2 247,41	10,02	573	113	3	33,78	8,61
	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=91 (0,8); СП=57 (0,5)	100 м2 окрашиваемой поверхности	444,21	1,97			1	0,1	0,03
17	ТЕР15-04-024-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву полов База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=89 (0,95) (1,05*0,9); СП=44 (0,47) (0,55*0,85); ЗП=319,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=23,98*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,255	659,58	5,75	168	94	1	27,58	7,03
			100 м2 окрашиваемой поверхности	367,32	0,25			0	0,01	0
18	[113-0737]	Грунт-эмаль по бетону, марка "Армокот С101" (ГУ 2312-009-23354769-2008) База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	4,973 кг	73,5	0	366				

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

19	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=5 (0,81) (0,9*0,9); СП=4 (0,6) (0,7*0,85); ЗП=86,13*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,06	362,28	12,2	22	6	1	6,11	0,37
			100 м2 окрашиваемой поверхности	99,05	0,19			0	0,01	0
20	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,06	1 262,29	16,33	75	7	1	8,81	0,53

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=6 (0,81) (0,9*0,9); СП=4 (0,6) (0,7*0,85); ЗП=52,93*2*1,15; ЭММ=6,53*2*1,25; ЗПм=0,15*2*1,25; Мат=562,11*2; ТЗГ=3,83*2*1,15; ТЗГм=0,01*2*1,25	100 м2 окрашивае мой поверхност и	121,74	0,38	1 164	0	0,03	0
ИТОГО:			8 802	1 164	788	88,59	122	7,77	
Наименование и значение множителей									
Зарплата			1164		1	1 164		Прямые	1 164
Машины и механизмы			788		1	788			788
Материалы			6850		1	6850			6850
Итого по неучтенным материалам									0
Итого									8 802
Итого накладных расходов									1 101
Итого сметной прибыли									784
Итого									10 687
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.			10687*6,9		6,9				73 740
Итого									73 740

ФОРМА № 4

Наименование стройки

Замена пассажирского лифта рег. № 05462 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Объект г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Монтажные работы

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 333,940 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№1 Монтажные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по замене: в МП										
1	ТЕРмр01-02-011-01 (0)	Установка подлестничной рамы База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=12 (0,8*0,9); СП=10 (0,6); ЗП=55,67*0,3; ЭММ=0*0,3; ЗПм=0*0,3; Мат=1,67*0; ТЗТ=3,8*0,3; ТЗТм=0*0,3	1 1 рама	16,7 16,7	0 0	17 17	17 17	0 0	1,14 0	1,14 0
2	ТЕРмр01-02-011-01 (0)	Установка подлестничной рамы База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=40 (0,72) (0,8*0,9); СП=33 (0,6)	1 1 рама	57,34 55,67	0 0	58 58	56 56	0 0	3,8 0	3,8 0
3	ТЕРмр01-01-002-06 (0)	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=515 (0,72) (0,8*0,9); СП=429 (0,6)	1 1 шт.	1 047,01 662,94	364,18 52,74	1 047 1 047	663 663	364 53	49,77 3,6	49,77 3,6
4	ТЕРмр01-01-007-04 (0)	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 2, частотное регулирование База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=1561 (0,72) (0,8*0,9); СП=1301 (0,6)	1 1 система управления	2 712,67 2 088,54	561,47 79,26	2 713 2 713	2 089 2 089	561 79	147,6 5,41	147,6 5,41
5	ТЕРмр01-01-007-06 (0)	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=222 (0,72) (0,8*0,9); СП=185 (0,6)	3 1 этаж	106,85 102,96	0,8 0	320 320	309 309	2 0	7,45 0	22,35 0

6	ТЕРмр01-01-010-04 (0)	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 2 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=60 (0,72) (0,8*0,9); СП=50 (0,6)	1	85,84	0	86	83	0	5,82	5,82
			1 устройство	83,34	0			0	0	0
7	ТЕРмр01-01-009-03 (0)	Замена ограничителя скорости База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=90 (0,72) (0,8*0,9); СП=75 (0,6)	1	131,77	2,35	132	126	2	8,45	8,45
			1 ограничитель	125,65	0			0	0	0

Работы по замене: кабины

8	ТЕРмр01-01-024-01 (0)	Замена металлического каркаса кабины База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=323 (0,72) (0,8*0,9); СП=269 (0,6)	1	468,96	7,18	468	448	7	26,56	26,56
			1 каркас	448,33	0			0	0	0
9	ТЕРмр01-01-004-01 (0)	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг без доработки рамы пола База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=714 (0,72) (0,8*0,9); СП=595 (0,6)	1	1 029,69	8,77	1 030	991	9	70,9	70,9
			1 кабина	991,18	0			0	0	0

Работы по замене: в шахте

10	ТЕРмр01-01-023-01 (0)	Замена направляющих кабины База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=1124 (0,72) (0,8*0,9); СП=937 (0,6)	28,5	57,23	0,8	1 632	1 562	23	3,74	106,59
			1 м направляющих	54,79	0			0	0	0
11	ТЕРмр01-01-023-02 (0)	Замена направляющих противовеса База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=523 (0,72) (0,8*0,9); СП=436 (0,6)	28,5	26,65	0,4	759	726	11	1,74	49,59
			1 м направляющих	25,49	0			0	0	0
12	ТЕРмр01-02-002-01 (0)	Установка смазывающего устройства База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=277 (0,72) (0,8*0,9); СП=231 (0,6)	4	99,41	0,48	398	384	2	6,95	27,8
			1 устройство	96,05	0			0	0	0
13	ТЕРмр01-01-030-01 (0)	Замена противовеса при подвеске трехканатной База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=229 (0,72) (0,8*0,9); СП=191 (0,6)	1	329,4	2	330	318	2	23	23
			1 противовес	317,86	0			0	0	0

14	ТЕРмр01-01-009-01 (0)	Замена тросового каната База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=831 (0,72) (0,8*0,9); СП=692 (0,6)	3	396,23	0	1 189	1 154	0	25,11	75,33
			1 канат	384,69	0			0	0	0
15	ТЕРмр01-01-009-04 (0)	Замена каната ограничителя скорости База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=123 (0,72) (0,8*0,9); СП=103 (0,6)	1	176,51	0	176	171	0	12,4	12,4
			1 канат	171,37	0			0	0	0
16	ТЕРмр01-01-005-01 (0)	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=3802 (0,72) (0,8*0,9); СП=3169 (0,6)	12	469,88	16,61	5 638	5 281	199	31,1	373,2
			1 дверь	440,07	0			0	0	0
ИТОГО:						15 993	14 378	1 182		1 004,3
								132		9,01

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Зарплата				14378	1
Машины и механизмы				1182	1
Материалы				433	1
Итого по неучтенным материалам					0
Итого					15 993
Итого накладных расходов					10 446
Итого сметной прибыли					8 706
Итого					35 145
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.				35145*6,9	6,9
Итого					242 501
					242 501

№2 Электропроводка, силовая и освещение лифта										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=121 (0,95); СП=83 (0,65)	0,6	294,84	64,09	177	128	38	15,2	9,12
			100 м	212,5	0			0	0	0
2	[103-2402]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 16 мм	60	2,42	0	145				

		База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	м							
3	ТЕРм08-02-412-03 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=52 (0,95); СП=35 (0,65)	0,6 100 м	122,88 90,07	7,32 0,59	73	54	4	6,29 0,03	3,77 0,02
4	[501-8484]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,06 1000 м	11 099,45	0	666				
5	ТЕРм08-03-599-01 (0)	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=26 (0,95); СП=18 (0,65)	1 1 шт.	68,55 26,88	2,82 0,2	69	27	3	1,78 0,01	1,78 0,01
6	[509-1311]	Щитки осветительные ОЩВ-6 База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1 шт.	948,63	0	949				
7	ТЕРп67-8-01 (0)	Смена светильников с лампами накаливания База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=344 (0,85); СП=263 (0,65)	0,31 100 шт.	1 306,42 1 305,32	1,1 0,59	405	405	0	89,1 0,03	27,62 0,01
8	[509-1380]	Светильник РСХ-60 настенный (IP 54) База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	19 шт.	23,11	0	439				
9	[509-6756]	Светильник НПП 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	12 шт.	35,21	0	423				
10	[509-6746]	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с ПРА типа FLE 23NLX/T2/840 23Вт E27 База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	31 шт.	168,89	0	5 236				
11	ТЕРп67-9-01	Смена выключателей	0,04	333,06	0	13	13	0	24,1	0,96

	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=11 (0,85); СП=9 (0,65)	100 шт.	333,06	0			0	0	0
12	[509-1441]	Выключатель одноклавишный для открытой проводки База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	4 шт.	7,33	0	29				
13	ТЕР _р 67-9-02 (0)	Смена розеток (1 розетка в шахте лифта/угтена в расценке ТЕР _{мр} 01-01-007-02) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=3 (0,85); СП=2 (0,65)	0,01 100 шт.	333,06 333,06	0 0	3	3	0	24,1	0,24 0
14	[503-0470]	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	2 шт.	23,74	0	47				
15	ТЕР _м 08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (30м в МП учтены в расценке ТЕР _{мр} 01-01-007-02) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=303 (0,95); СП=207 (0,65)	1,5 100 м	294,84 212,5	64,09 0	442	319	96	15,2	22,8 0
16	[103-2402]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	180 м	2,42	0	436				
17	ТЕР _м 08-02-412-03 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² (2x15м в МП учтены в расценке ТЕР _{мр} 01-01-007-02) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=129 (0,95); СП=88 (0,65)	1,5 100 м	122,88 90,07	7,32 0,59	184	135	11	6,29	9,44 0,05
18	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,06 1000 м	7 460,21	0	448				

19	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,12 1000 м	5 209,02	0	625				
20	ТЕРм08-03-575-01 (0)	Прибор или аппарат База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=80 (0,95); СП=55 (0,65)	5	17,59	0	88	85	0	1,12	5,6
			1 шт.	16,91	0					
21	[509-2234]	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29М 1Р 25А, характеристика С База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1 шт.	12,93	0	13				
22	[509-2233]	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1	12,93	0	13				
			шт.							
23	[509-2227]	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 10А, характеристика С База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	3 шт.	14,14	0	42				
24	ТЕРм08-02-472-02 (0)	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=80 (0,95); СП=55 (0,65)	0,35	366,04	80,72	128	83	28	16,6	5,81
			100 м	237,71	4,33					
25	[101-5430]	Сталь полосовая База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	27,475 кг	7,08	0	195				
ИТОГО:						11 288	1 252	180	3	87,14 0,17

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Зарплата				1252	1 252
Машины и механизмы				180	180
Материалы				9856	9 856
Итого по неучтенным материалам					0

Итого				11 288
Итого накладных расходов				1 149
Итого сметной прибыли				815
Итого				13 252
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.		13252*6,9	6,9	91 439
Итого				91 439
		Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого				333 940

ФОРМА № 4

Наименование стройки

Замена пассажирского лифта рег. № 05462 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Объект г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Стоимость лифтового оборудования

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 915,254 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

№ п/п	№ по кат-гу, Шифр	Наименование	ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб.	Общая стоимость, руб.
№1 Стоимость лифтового оборудования						
1	2	3	4	5	6	7
1	Цена поставщика	Лифт пассажирский СП6ЛЗ MR, г/п 400 кг, скорость 1 м/с Цед=1080000/1,18	компл.	1	915 254,24	915254
ИТОГО:						915 254

ФОРМА № 4

Наименование стройки

Замена пассажирского лифта рег. № 05462 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Объект г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Диспетчеризация

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 34,762 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			о	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На един.	Всего
№1 Диспетчеризация. Монтажные работы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРм10-02-016-07 (0)	Отдельно устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=566 (0,8); СП=425 (0,6)	3	295,55	54,93	887	684	165	13,5	40,5	
			1 шт.	227,88	8,06			24	0,55	1,65	
2	Цена поставщика	Блок лифтовой "БЛГ" (М) Цед=6193,26/6,9	1 шт.	897,57	0	898					
3	Цена поставщика	Звуковой комплект кабины "ЗКК" Цед=1078,1/6,9	1 шт.	156,25	0	156					
4	Цена поставщика	Монтажный комплект Цед=1436,93/6,9	1 шт.	208,25	0	208					
5	Цена поставщика	Блок контроля линии БКЛ-Е Цед=12204/6,9	1 шт.	1 768,7	0	1 769					
6	ТЕРм08-02-413-01	Провод, количество проводов в резинопутитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2	0,1	360,99	43,94	36	23	4	16,16	1,62	

	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=22 (0,95); СП=15 (0,65)	100 м трубок	231,41	3,54		0	0,18	0,02
7	[103-2402]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	10	2,42	0	24			
8	[501-1932]	Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,01 1000 м	3 151,41	0	32			
ИТОГО:				979	707	169	42,12		
						24	1,67		

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Зарплата			707	1	707
Машины и механизмы			169	1	169
Материалы			103	1	103
Итого по неучтенным материалам					3 031
Итого					4 010
Итого накладных расходов					588
Итого сметной прибыли					440
Итого					5 038
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.			5038*6,9	6,9	34 762
Итого					34 762

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин									
			ед. изм.	4	5	6	7	8	9	10	11									
												Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	На един.	Всего
№1 Прокладка кабеля от ГРЩ до вводного устройства																				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11									
1	ТЕРм08-03-575-0 1 (0)	Прибор или аппарат База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=32 (0,95); СП=22 (0,65)		2	17,59	0		35	34	0	1,12	2,24								
			1 шт.		16,91	0				0	0	0	0							
2	[509-2244]	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 32А, характеристика С (прим.) База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014		1	31,94	0	32													
			шт.																	
3	[509-2243]	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 25А, характеристика С База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014		1	31,94	0	32													
			шт.																	
4	ТЕРм08-10-010-0 1 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=121 (0,95); СП=83 (0,65)		0,6	294,84	64,09	177	128	38	15,2	9,12									
			100 м		212,5	0			0	0	0	0	0							

5	[103-2403]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	60 м	3,72	0	223			
6	ТЕРм08-02-412-04 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=74 (0,95); СП=51 (0,65)	0,6 100 м	183,6 128,31	14,65 1,18	110	77	9	5,38 0,04
7	[501-8509]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм ² База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,06 1000 м	27 415,5	0	1 645			
ИТОГО:						2 254	239	47	16,74 0,04

Наименование и значение множителей		Значение		Прямые
Зарплата		239	1	239
Машины и механизмы		47	1	47
Материалы		1968	1	1 968
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				2 254
Итого накладных расходов				227
Итого сметной прибыли				156
Итого				2 637
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.		2637*6,9	6,9	18 195
Итого				18 195

ФОРМА № 4

Наименование стройки

Замена пассажирского лифта рег. № 05462 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Объект г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

Пусконаладочные работы

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 159,729 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№1 Пусконаладочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРп01-14-013-0 1	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микроэлектроникой	1	5 761,48	0	5 761	5 761	0	316,8	316,8
	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=3745 (0,65); СП=2305 (0,4)	1 лифт	5 761,48	0			0	0	0
2	ТЕРп01-14-013-0 3	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-013-01	2	110,02	0	220	220	0	6,05	12,1
	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=143 (0,65); СП=88 (0,4)	1 остановка	110,02	0			0	0	0
ИТОГО:						5 981	5 981	0		328,9
								0		0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата		5981	1	5 981
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				5 981
Итого накладных расходов				3 888
Итого сметной прибыли				2 393
Итого				12 262
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.		12262*8,68	8,68	106 434
Итого				106 434

№2 Пусконаладочные работы (диспетчеризация)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРп01-10-001-0 1 (0)	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=71 (0,65); СП=43 (0,4)	5 1 сигнал	21,73 21,73	0 0	109	109	0	1,22	6,1
2	ТЕРп01-10-002-0 1 (0)	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=272 (0,65); СП=167 (0,4)	1 1 участок	418,53 418,53	0 0	419	419	0	23,49	23,49
3	ТЕРп01-10-003-0 1 (0)	Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов до 50 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=1604 (0,65); СП=987 (0,4)	1 1 схема	2 467,99 2 467,99	0 0	2 468	2 468	0	138,51	138,51
ИТОГО:						2 996	2 996	0	0	168,1
								0	0	0

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Зарплата			2996	1	2 996
Машины и механизмы			0	1	0
Материалы			0	1	0
Итого по неучтенным материалам					0
Итого					2 996
Итого накладных расходов					1 947
Итого сметной прибыли					1 197
Итого					6 140
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.			6140*8,68	8,68	53 295
Итого					53 295

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				159 729

ФОРМА № 4

Наименование стройки

Замена пассажирского лифта рег. № 05462 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Объект г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

Полное техническое освидетельствование

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 28,904 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На един.	Всего	
			Основной зарплаты									В т.ч. зарплаты
№1 Полное техническое освидетельствование												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРмр01-05-001-01 (0)	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=656 (0,65); СП=404 (0,4)	1 1 лифт	1 039,41 1 009,14	0 0	1 039	1 009	0 0	46,31 0	46,31 0	46,31 0	
2	ТЕРмр01-05-001-02 (0)	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=653 (0,65); СП=402 (0,4)	10 1 остановка	103,55 100,53	0 0	1 035	1 005	0 0	4,68 0	46,8 0	46,8 0	
ИТОГО:												
				2 074		2 014		0		93,11		
								0		0		

Наименование и значение множителей			Значение		Прямые	
Зарплата			2014		1	
Машины и механизмы			0		1	
Материалы			60		1	
Итого по неучтенным материалам			0		0	

Итого			2 074
Итого накладных расходов			1 309
Итого сметной прибыли			806
Итого			4 189
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.		4189*6,9	28 904
Итого		6,9	28 904

ФОРМА № 4

Наименование стройки

Замена пассажирского лифта рег. № 05462 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Объект г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

Регистрация декларации о соответствии

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 10,295 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№1 Регистрация декларации о соответствии										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР _{мр} 01-05-007-01 (0)	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=466 (0,65); СП=287 (0,4)	1	738,47	0	739	717	0	27,8	27,8
		1 лифт		716,96	0			0	0	0
ИТОГО:						739	717	0		27,8
								0		0

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Зарплата				717	1
Машины и механизмы				0	1
Материалы				22	1
Итого по неучтенным материалам					0
Итого					739
Итого накладных расходов					466
Итого сметной прибыли					287
Итого					1 492
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.				1492*6,9	6,9
Итого					10 295
					10 295