

Общество с ограниченной ответственностью
«Санкт-Петербургский Лифтовой Завод»



Юр. адрес: РФ, 198320, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, 53
Почтовый адрес: РФ, 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153,
литера А, бизнес-центр «Setl Center», офис 1001.

Свидетельство о допуске
№ 0303.06.2013-7807343834-П-099
СРО-П-099-23122009

Замена грузопассажирского лифта рег. № 05461
в многоквартирном доме по адресу:
г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
134.2006.СЛЗ-2017

Санкт-Петербург
2017 г.

E-mail: proek@lzspb.com
Тел./факс 8 (812) 748-22-33



ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод"

198320, Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153, офис 1001

ИНН 7807343834, КПП 780701001, ОГРН 1097847165195

Тел./факс +7(812) 748-22-33, E-mail: proekt@lzspb.com

Свидетельство о допуске

№ 0303.06.2013-7807343834-П-099

СРО-П-099-23122009

Замена грузопассажирского лифта рег. № 05461
в многоквартирном доме по адресу:
г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
134.2006.СЛЗ-2017

Главный инженер проекта

Новиков С.Е.

Генеральный директор



Мареев Д.Е.

Санкт-Петербург
2017 г.

					134.2006.СЛЗ-2017	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация разработана в Территориальной сметно-нормативной базе «ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014» с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства к элементам прямых затрат по видам строительных и монтажных работ.

Заказчик: Специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области».

Сметный расчет составлен на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001г. базисно-индексным методом согласно требований МДС 81-35.2004 в программном комплексе SmetaWizard в ценах по состоянию на май 2017г.

Стоимость материалов, не учтенных ценниками, принята по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, коммерческому предложению на поставку оборудования.

В локальных сметах построчно введен коэффициент на реконструкцию согласно МДС 81-35.2004 п.4.7 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», в размере 1,15 к основной заработной плате и 1,25 к эксплуатации машин.

Накладные расходы и сметная прибыль приняты в соответствии с нормами МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001 с учетом:

- Письма Госстроя № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 ;
- Примечание 1 к приложению 1 в письме Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстроя) № АП-5536/06 от 18.11.2004.

Составил:



Ким Г.Х.

					134.2006.СЛЗ-2017	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		2

Заказчик

Специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области»

(наименование организации)

"Утвержден" " _____ г.

Сводный сметный расчет в
сумме

1 858,95 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм

0 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" _____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена грузопассажирского лифта рег. № 05461 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г.

тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	Объектная смета №1	Замена грузопассажирского лифта рег. № 05461 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19	43,05	317,23	1 016,95	158,95	1 536,18
		Итого по главе 2	43,05	317,23	1 016,95	158,95	1 536,18
		Итого по главам 1-2	43,05	317,23	1 016,95	158,95	1 536,18
		Глава 7. Прочие работы и затраты					
2	Локальная смета №7	Полное техническое освидетельствование	0	0	0	28,9	28,9
3	Локальная смета №8	Регистрация декларации о соответствии	0	0	0	10,3	10,3
		Итого по главе 7	0	0	0	39,2	39,2
		Итого по главам 1-7	43,05	317,23	1 016,95	198,15	1 575,38
4		НДС 18%	7,75	57,1	183,05	35,67	283,57
		Итого по смете	50,8	374,33	1 200	233,82	1 858,95
		Всего возвратных сумм	0	0	0	0	0

(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
 (объектная смета)

на строительство

Замена грузопассажирского лифта рег. № 05461 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Сметная стоимость

1 536,17 тыс.руб.

Средства на оплату труда

0 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость				Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			Строительных работ	Монтажны х работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Локальная смета №1	Строительные работы	6,617	0	0	0	6,617	0
2	Локальная смета №2	Монтажные работы	0	317,227	0	0	317,227	0
3	Локальная смета №3	Стоимость лифтового оборудования	0	0	1 016,949	0	1 016,949	0
4	Локальная смета №4	Диспетчеризация	18,237	0	0	0	18,237	0
5	Локальная смета №5	Электроснабжение	18,195	0	0	0	18,195	0
6	Локальная смета №6	Пусконаладочные работы	0	0	0	158,948	158,948	0
	Итого		43,049	317,227	1 016,949	158,948	1 536,173	0

ФОРМА № 4

Наименование стройки

Замена грузопассажирского лифта рег. № 05461 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Объект г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Строительные работы

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 6,617 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsl. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты		Всего
№1 Общепоисследовательские работы												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	ТЕР46-04-005-02 (0)	Разборка монолитных перегородок железобетонных База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=20 (0,99) (1,1*0,9); СП=12 (0,6) (0,7*0,85)	0,1 1 м3	537,58 154,19	352,61 48,64	53	15	35 5	11,43 3,32	1,14 0,33	
2	ТЕР57-2-04 (0)	Разборка покрытий полов цементных (МП+Прямик) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=62 (0,8); СП=53 (0,68)	0,044 100 м2 покрытия	3 537,49 1 444,49	2 093 316,68	156	64	92 14	111,2 21	4,89 0,92	
3	ТЕР11-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=23 (1,1) (1,23*0,9); СП=13 (0,64) (0,75*0,85); ЗП=364,57*1,15; ЭММ=220,15*1,25; ЗПМ=42,42*1,25; ТЗТ=30,13*1,15; ТЗТМ=2,64*1,25	0,044 100 м2 покрытия	1 903,13 419,26	275,19 53,03	83	18	12 2	34,65 3,3	1,52 0,15	

4	ТЕР11-01-015-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=6 (1,11) (1,23*0,9); СП=3 (0,64) (0,75*0,85); ЗП=13,92*6*1,15; ЭММ=7,4*6*1,25; ЗПМ=3,74*6*1,25; Мат=299,12*6; ТЗТ=1,15*6*1,15; ТЗТм=0,19*6*1,25	0,044	1 946,27	55,5	85	4	2	7,94	0,35
			100 м2 покрытия	96,05	28,05			1	1,43	0,06
5	ТЕР09-03-002-12 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многотажных зданий при высоте здания до 25 м (подлебежные балки) V=0,038+0,00152; База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=13 (0,81) (0,9*0,9); СП=11 (0,72) (0,85*0,85); ЗП=283,79*1,15; ЭММ=504,98*1,25; ЗПМ=57,13*1,25; ТЗТ=18,25*1,15; ТЗТм=2,57*1,25	0,03952	1 099,89	631,23	44	13	25	20,99	0,83
			1 т конструкци й	326,36	71,41			3	3,21	0,13
6	[101-3687]	Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,038 т	5 174,4	0	197				
7	[101-2217]	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,00152 т	6 243,47	0	9				
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
8	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=5 (0,81) (0,9*0,9); СП=4 (0,6) (0,7*0,85); ЗП=86,13*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПМ=0,15*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,06	362,28	12,2	22	6	1	6,11	0,37
			100 м2 окрашивае мой поверхност и	99,05	0,19			0	0,01	0
9	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,06	1 262,29	16,33	75	7	1	8,81	0,53

(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=6 (0,81) (0,9*0,9); СП=4 (0,6) (0,7*0,85); ЗП=52,93*2*1,15; ЭММ=6,53*2*1,25; ЗПМ=0,15*2*1,25; Мат=562,11*2; ТЗГ=3,83*2*1,15; ТЗТМ=0,01*2*1,25	100 м2 окрашивае мой поверхност и	121,74	0,38	724	127	168	0	0,03	0
ИТОГО:										
Итого: 9,63 1,59										
Итого: 127 1 127										
Итого: 168 1 168										
Итого: 429 1 429										
Итого: 0 0 0										
Итого: 724 724										
Итого: 135 135										
Итого: 100 100										
Итого: 959 959										
Итого: 6 617 6 617										
Итого: 6 617 6 617										

ФОРМА № 4

Наименование стройки

Замена грузопассажирского лифта рег. № 05461 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Объект г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Монтажные работы

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 317,227 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№1 Монтажные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по замене: в МП										
1	ТЕРмр01-02-011-01 (0)	Установка подлестничной рамы (демонтаж) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=12 (0,72) (0,8*0,9); СП=10 (0,6); ЗП=55,67*0,3; ЭММ=0*0,3; ЗПм=0*0,3; Маг=1,67*0; ТЗТ=3,8*0,3; ТЗТм=0*0,3	1 1 рама	16,7 16,7	0 0	17 17	17	0 0	1,14 0	1,14 0
2	ТЕРмр01-02-011-01 (0)	Установка подлестничной рамы База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=40 (0,72) (0,8*0,9); СП=33 (0,6)	1 1 рама	57,34 55,67	0 0	58 1 047	56	0 0	3,8 0	3,8 0
3	ТЕРмр01-01-002-06 (0)	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=515 (0,72) (0,8*0,9); СП=429 (0,6)	1 1 шт.	1 047,01 662,94	364,18 52,74	1 047 53	663	364 53	49,77 3,6	49,77 3,6
4	ТЕРмр01-01-007-04 (0)	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 2, частотное регулирование База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=1561 (0,72) (0,8*0,9); СП=1301 (0,6)	1 1 система управления	2 712,67 2 088,54	561,47 79,26	2 713 79	2 089	561 79	147,6 5,41	147,6 5,41
5	ТЕРмр01-01-007-06 (0)	Добавлять или исключать на каждый этаж сверху или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=222 (0,72) (0,8*0,9); СП=185 (0,6)	3 1 этаж	106,85 102,96	0,8 0	320 0	309	2 0	7,45 0	22,35 0

6	ТЕРмр01-01-010-04 (0)	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 2 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=60 (0,72) (0,8*0,9); СП=50 (0,6)	1	85,84	0	86	83	0	5,82	5,82
			1 устройство	83,34	0			0	0	0
7	ТЕРмр01-01-009-03 (0)	Замена ограничителя скорости База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=90 (0,72) (0,8*0,9); СП=75 (0,6)	1	131,77	2,35	132	126	2	8,45	8,45
			1 ограничитель	125,65	0			0	0	0

Работы по замене: кабины

8	ТЕРмр01-01-024-01 (0)	Замена металлического каркаса кабины База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=323 (0,72) (0,8*0,9); СП=269 (0,6)	1	468,96	7,18	468	448	7	26,56	26,56
			1 каркас	448,33	0			0	0	0
9	ТЕРмр01-01-004-03 (0)	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью свыше 400 кг без доработки рамы пола База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=842 (0,72) (0,8*0,9); СП=702 (0,6)	1	1 215,7	10,47	1 215	1 170	10	83,7	83,7
			1 кабина	1 170,13	0			0	0	0

Работы по замене: в шахте

10	ТЕРмр01-01-023-01 (0)	Замена направляющих кабины База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=1183 (0,72) (0,8*0,9); СП=986 (0,6)	30	57,23	0,8	1 717	1 644	24	3,74	112,2
			1 м направляющих	54,79	0			0	0	0
11	ТЕРмр01-01-023-02 (0)	Замена направляющих противовеса База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=551 (0,72) (0,8*0,9); СП=459 (0,6)	30	26,65	0,4	800	765	12	1,74	52,2
			1 м направляющих	25,49	0			0	0	0
12	ТЕРмр01-01-030-01 (0)	Замена противовеса при подвеске трехканатной База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=229 (0,72) (0,8*0,9); СП=191 (0,6)	1	329,4	2	330	318	2	23	23
			1 противовес	317,86	0			0	0	0
13	ТЕРмр01-01-009-01 (0)	Замена тягового каната База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=831 (0,72) (0,8*0,9); СП=692 (0,6)	3	396,23	0	1 189	1 154	0	25,11	75,33
			1 канат	384,69	0			0	0	0

14	ТЕРмр01-01-009-04 (0)	Замена каната ограничителя скорости База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=123 (0,72) (0,8*0,9); СП=103 (0,6)	1	176,51	0	176	171	0	12,4	12,4
			1 канат	171,37	0			0	0	0
15	ТЕРмр01-01-005-02 (0)	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта свыше 500 кг База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=4303 (0,72) (0,8*0,9); СП=3586 (0,6)	12	529,63	16,61	6 355	5 977	199	35,2	422,4
			1 дверь	498,08	0			0	0	0
ИТОГО:						16 623	14 990	1 183		1 046,72
								132		9,01

Наименование и значение множителей									
						Значение		Прямые	
Зарплата						14990		1	
Машины и механизмы						1183		1	
Материалы						450		1	
Итого по неучтенным материалам									
Итого								0	
Итого накладных расходов								16 623	
Итого сметной прибыли								10 885	
Итого								9 071	
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.						36579*6,9		6,9	
Итого								252 395	
								252 395	

№2 Электропроводка, силовая и освещение лифта										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр67-8-01 (0)	Смена светильников с лампами накаливания База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=278 (0,85); СП=212 (0,65)	0,25	1 306,42	1,1	326	326	0	89,1	22,28
			100 шт.	1 305,32	0,59			0	0,03	0,01
2	[509-1380]	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	13 шт.	23,11	0	300				
3	[509-6756]	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	12 шт.	35,21	0	423				
4	[509-6746]	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с IP A типа FLE 23HLX/T2/840 23Вт E27	25	168,89	0	4 222				

		База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	шт.						
5	[503-0470]	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (1 розетка в шахте лифта учтена в расценке ТЕРмр01-01-007-02) База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	шт. 1	23,74	0	24			
6	ТЕРм08-10-010-0 1 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (30м в МП учтены в расценке ТЕРмр01-01-007-02) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=303 (0,95); СП=207 (0,65)	1,5 100 м	294,84 212,5	64,09 0	442	319	96	15,2 22,8
7	[103-2402]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	180 м	2,42	0	436			
8	ТЕРм08-02-412-0 3 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (2x15м в МП учтены в расценке ТЕРмр01-01-007-02) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=129 (0,95); СП=88 (0,65)	1,5 100 м	122,88 90,07	7,32 0,59	184	135	11	6,29 9,44
9	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,06 1000 м	7 460,21	0	448			0,05
10	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,12 1000 м	5 209,02	0	625			
11	ТЕРм08-03-575-0 1	Прибор или аппарат	5	17,59	0	88	85	0	1,12 5,6

	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=80 (0,95); СП=55 (0,65)	1 шт.	16,91	0		0	0	0
12	[509-2234]	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29М 1Р 25А, характеристика С База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1 шт.	12,93	0	13			
13	[509-2233]	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1 шт.	12,93	0	13			
14	[509-2227]	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 10А, характеристика С База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	3 шт.	14,14	0	42			
15	ТЕРм08-02-472-0 2 (0)	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=80 (0,95); СП=55 (0,65)	0,35 100 м	366,04 237,71	80,72 4,33	128	83	28	16,6 0,22
16	[101-5430]	Сталь полосовая База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	27,475 кг	7,08	0	195			
ИТОГО:						7 909	948	135	65,93 0,14

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата		948	1	948
Машины и механизмы		135	1	135
Материалы		6826	1	6 826
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				7 909
Итого накладных расходов				870
Итого сметной прибыли				617
Итого				9 396
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.		9396*6,9	6,9	64 832
Итого				64 832
Наименование и значение множителей			Значение	Прямые

ФОРМА № 4

Наименование стройки Замена грузопассажирского лифта рег. № 05461 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Объект г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Стоимость лифтового оборудования

Сметная стоимость - 1 016,949 тыс.руб

Основание

Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г.

№ п/п	№ по кат-гу, Шифр	Наименование	ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб.	Общая стоимость, руб.
№1 Стоимость лифтового оборудования						
1	2	3	4	5	6	7
1	Цена поставщика	Лифт пассажирский СП6ЛЗ MR, г/п 630 кг, скорость 1 м/с Цед=1200000/1,18	компл.	1	1 016 949,15	1016949
ИТОГО:						1 016 949

ФОРМА № 4

Наименование стройки

Замена грузопассажирского лифта рег. № 05461 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Объект г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Диспетчеризация

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 18,237 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
			о	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
№1 Диспетчеризация. Монтажные работы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРм10-02-016-07 (0)	Отдельно устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=378 (0,8); СП=283 (0,6)	2	295,55	54,93	591	456	110	13,5	27	
			1 шт.	227,88	8,06			16	0,55	1,1	
2	Цена поставщика	Блок лифтовой “БЛ” (М) Цед=6193,26/6,9	1 шт.	897,57	0	898					
3	Цена поставщика	Звуковой комплект кабины “ЗКК” Цед=1078,1/6,9	1 шт.	156,25	0	156					
4	Цена поставщика	Монтажный комплект Цед=1436,93/6,9	1 шт.	208,25	0	208					
5	ТЕРм08-02-413-01 (0)	Провод, количество проводов в резиноплетистой трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=22 (0,95); СП=15 (0,65)	0,1	360,99	43,94	36	23	4	16,16	1,62	
			100 м трубок	231,41	3,54			0	0,18	0,02	

6	[103-2402]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	10	2,42	0	24	
7	[501-1932]	Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,01 1000 м	3 151,41	0	32	
ИТОГО:						683	479 114 28,62 16 1,12

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	479	479
Машины и механизмы	114	114
Материалы	90	90
Итого по неучтенным материалам		1 262
Итого		1 945
Итого накладных расходов		400
Итого сметной прибыли		298
Итого		2 643
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.	2643*6,9	18 237
Итого	6,9	18 237

ФОРМА № 4

Наименование стройки

Замена грузопассажирского лифта рег. № 05461 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Объект г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

Электроснабжение

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость -

18,195 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин			
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
			В т.ч. зарплаты										
													В т.ч. зарплаты
№1 Прокладка кабеля от ГРЦ до вводного устройства													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРм08-03-575-0 1 (0)	Прибор или аппарат База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=32 (0,95); СП=22 (0,65)	2	17,59	0	35	34	0	1,12	2,24			
			1 шт.	16,91	0			0	0	0			
2	[509-2244]	Выключатели автоматические "ТЕК" ВА47-29 3Р 32А, характеристика С (прим.) База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1 шт.	31,94	0	32							
3	[509-2243]	Выключатели автоматические "ТЕК" ВА47-29 3Р 25А, характеристика С База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1 шт.	31,94	0	32							
4	ТЕРм08-10-010-0 1 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=121 (0,95); СП=83 (0,65)	0,6 100 м	294,84 212,5	64,09 0	177	128	38 0	15,2 0	9,12 0			

5	[103-2403]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	60 м	3,72	0	223			
6	ТЕРм08-02-412-04 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=74 (0,95); СП=51 (0,65)	0,6	183,6	14,65	110	77	9	5,38
7	[501-8509]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	100 м	128,31	1,18			1	0,04
			0,06	27 415,5	0	1 645			
ИТОГО:						2 254	239	47	16,74
								1	0,04

Наименование и значение множителей					Значение	Прямые
Зарплата					239	239
Машины и механизмы					1	47
Материалы					1	1 968
Итого по неучтенным материалам					1968	0
Итого						2 254
Итого накладных расходов						227
Итого сметной прибыли						156
Итого						2 637
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.					6,9	18 195
Итого						18 195

ФОРМА № 4

Наименование стройки

Замена грузопассажирского лифта рег. № 05461 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Объект г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

Пусконаладочные работы

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 158,948 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№1 Пусконаладочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРп01-14-013-0 1	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микроэлектроникой	1	5 761,48	0	5 761	5 761	0	316,8	316,8
	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=3745 (0,65); СП=2305 (0,4)	1 лифт	5 761,48	0			0	0	0
2	ТЕРп01-14-013-0 3	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-013-01	2	110,02	0	220	220	0	6,05	12,1
	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=143 (0,65); СП=88 (0,4)	1 остановка	110,02	0			0	0	0
ИТОГО:						5 981	5 981	0		328,9
								0		0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата		5981	1	5 981
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				5 981
Итого накладных расходов				3 888
Итого сметной прибыли				2 393
Итого				12 262
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.		12262*8,68	8,68	106 434
Итого				106 434

№2 Пусконаладочные работы (диспетчеризация)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРт01-10-001-0 1 (0)	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=42 (0,65); СП=26 (0,4)	3 1 сигнал	21,73 21,73	0 0	65 	65 	0 	1,22 	3,66 0
2	ТЕРт01-10-002-0 1 (0)	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=272 (0,65); СП=167 (0,4)	1 1 участок	418,53 418,53	0 0	419 	419 	0 	23,49 	23,49 0
3	ТЕРт01-10-003-0 1 (0)	Мнемосхема пита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов до 50 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=1604 (0,65); СП=987 (0,4)	1 1 схема	2 467,99 2 467,99	0 0	2 468 	2 468 	0 	138,51 	138,51 0
ИТОГО:				2 952	2 952	0	2 952	0	165,66	0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата			2952	1
Машины и механизмы			0	1
Материалы			0	1
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				2 952
Итого накладных расходов				1 918
Итого сметной прибыли				1 180
Итого				6 050
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.			6050*8,68	8,68
Итого				52 514
Итого				158 948

ФОРМА № 4

Наименование стройки

Замена грузопассажирского лифта рег. № 05461 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Объект г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

Полное техническое освидетельствование

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 28,904 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин							
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего						
№1 Полное техническое освидетельствование																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	ТЕР _{мр} 01-05-001-01 (0)	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=656 (0,65); СП=404 (0,4)	1 1 лифт	1 039,41 1 009,14	0 0	1 039 	1 009 	0 0	46,31 0	46,31 0	46,31 0						
2	ТЕР _{мр} 01-05-001-02 (0)	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=653 (0,65); СП=402 (0,4)	10 1 остановка	103,55 100,53	0 0	1 035 	1 005 	0 0	4,68 0	46,8 0	46,8 0						
ИТОГО:												2 074	2 014	0	0	93,11	0

Наименование и значение множителей			Значение		Прямые	
Зарплата		2014	1	2014		
Машины и механизмы		0	1	0		
Материалы		60	1	60		
Итого по неучтенным материалам						

Итого			2 074
Итого накладных расходов			1 309
Итого сметной прибыли			806
Итого			4 189
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.	4189*6,9	6,9	28 904
Итого			28 904

ФОРМА № 4

Наименование стройки

Замена грузопассажирского лифта рег. № 05461 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

Объект г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

Регистрация декларации о соответствии

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 10,295 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№1 Регистрация декларации о соответствии										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРмр01-05-007-01 (0)	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=466 (0,65); СП=287 (0,4)	1	738,47	0	739	717	0	27,8	27,8
ИТОГО:			1 лифт	716,96	0			0	0	0
						739	717	0	27,8	0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата		717	1	717
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		22	1	22
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				739
Итого накладных расходов				466
Итого сметной прибыли				287
Итого				1 492
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.		1492*6,9	6,9	10 295
Итого				10 295