



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 2-х скатной дом кирпичный

(наименование работ)

по адресу: Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская д. 33

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	83,8	м
Ширина дома	12,7	м
Общая площадь дома	1064	м ²
Высота дома	12,70	м
Объем дома	13513	м ³
Количество этажей	4	шт.
Количество подъездов	5	шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	1373
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	163
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	1373
	из рубероида	м ²	280
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	1254
	Устройство контробрешётки	м ³	5,5
	Устройство пароизоляции	м ²	1373
	Устройство кровель :		
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	1254
	-из оцинкованной листовой стали, для устройства настенного желоба	м ²	119
	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	137,3
	Установка трубчатых снегозадержателей	м	170
	Замена металлических ограждений на кровле с окраской	м	170
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	2060
	Разборка слуховых окон полукруглых	шт	4
	Устройство слуховых окон диаметром 0,8м	шт	4
	Окраска слуховых окон	м ²	14
	Смена мелких покрытий из листовой стали до 0.5 м. (паралеты)	м	16
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш		
	- укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	140
	- смена стропильных ног из досок	м	125
	- смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой о обёртывание толью	м	20

Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	1
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	82
Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	82
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	47
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	77
Смена колпаков на трубах: 5 каналов	шт	15
Исправление кирпичной кладки боровов из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,5
Штукатурка боровов (чердачное помещение)	м ²	60
Окраска боровов (чердачное помещение) - известковая	м ²	86
Разборка обшивки труб из листовой стали 0,55м x 0,55м 8 шт.	м ²	18
Отбивка штукатурки труб с деревянным каркасом (чердачное помещение) 8шт.	м ²	36
Разборка труб из досок с дерев. каркасом 0,55м x 0,55м 8 шт.	м ²	54
Устройство труб из досок с дерев. каркасом 0,55м x 0,55м 8 шт.	м ²	54
Обшивка труб оцинкованной листовой сталью толщ. 0,7мм 0,55м x 0,55м 8 шт.	м ²	54
Замена зонтов (0,55м x 0,55м)	шт	8
Устройство желобов настенных (оцинкованный лист 119 м ²)	м	170
Смена прямых звеньев водосточных труб	м	127
Смена колен водосточных труб	шт	60
Смена отливов водосточных труб	шт	10
Смена воронок водосточных труб	шт	10
Смена ухватов водосточных труб	шт	50
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	49
Устройство пароизоляции	м ²	972
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	972
Устройство пароизоляции	м ²	972
Замена люка выхода на чердак (0,8м x 0,8м)	шт	2
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	185
Вышка телескопическая	м/ч	20
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР

Шолохов Д.В.

(дата)

(должность)


(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Зам. нач. ОКР. ТН

Шолохов

Шолохов Д.В.



" " 201 г.

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
Объект :Новгородская обл, г.В.Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская, д.33

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 498/18

капитальный ремонт крыши из профилированного листа(1373 м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 3 255,504 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 3 637,43 чел-ч
Сметная заработная плата - 517,295 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
				Осново й зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

Кровля

1	ТЕР58-4-01 (0)	Разборка parapetных решеток Кровля из асбестоцементных листов	1,7 100 м parapetных решеток	179,09 177,45	1,64 0	304,45	301,67	2,79	14,8	25,16	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,36 т	0		0					
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	13,73 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	3 018,54	2 593,46	425,08	15,9	218,31	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	12,357 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	1,63 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	176,56	176,22	0,34 0	9,1 0	14,83 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,1956 т	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	13,73 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	3 109,98	2 518,63	591,35 124,12	15,16 0,46	208,15 6,32
4.1	509-9900	Строительный мусор	19,222 т	0		0				
5	ТЕРр58-2-03 (0)	Разборка слуховых окон полукруглых Кровля из асбестоцементных листов	0,04 100 окон	1 682,04 1 674,64	7,4 0	67,28	66,99	0,3 0	138,4 0	5,54 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,184 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	1,4 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	5 202,93	725,07	53,4 0	39,87 0	55,82 0
7	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	1,25 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	4 051,24	2 163,65	26,25 0	133,25 0	166,56 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,705 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,2 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 186,07	416,23	13,96 0	160,21 0	32,04 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,254 т	0		0				
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	5,5 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	10 187,43	1 393,65	273,02 20,3	17,3 0,19	95,15 1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	12,54 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	23 191,6	3 239,58	399,4 78,88	21,35 0,32	267,73 4,01
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо Кровля из профилированного листа	13,73 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 159,64	757,76	87,19 0	4,52 0	62,06 0
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM	1 578,95 м2	6,85		10 815,81				
12	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (2 х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	12,54 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	288 648,6	7 306,68	1 998,37 243,4	44,31 0,99	555,65 12,41
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 529,88 м2	176,79		- 270 467,49				
12.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7 (1529,88*7,4кг)	11,321 т	12 688,3		143 644,24				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	125,4 м2	177,09		22 207,09				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	1,7 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	5 862,69	175,92	129 12,12	7,67 0,36	13,04 0,61
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,51 т	10 826,75		-5 521,64				
13.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	85 шт.	155,6		13 226				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	1,7 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	5 862,69	175,92	129 12,12	7,67 0,36	13,04 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 слуховое окно	447,43	30,65	1 789,72	396,16	122,6	7,62	30,48
15.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	4 комплект	10,05	2,7	40,2		10,8	0,14	0,56
16	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	20,6 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	5 215,51	3 009,04	2 028,28	10,2	210,12
16.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	426,42 кг	17,63		7 517,78		39,14	0,11	2,27
17	ТЕРр58-20-03 (0)	Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м Кровля из профилированного листа	0,16 100 м	8 202,22 912,55	14,01 3,54	1 312,36	146,01	2,24	70,25	11,24
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,07872 т	0		0		0,57	0,18	0,03

Общестроительные и отделочные работы

18	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,14 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	109,58	95,54	0,81	51,23	7,17
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00343 т	29 000		99,47		0,04	0,01	0
19	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей ограждения кровли диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 V=170*0,6*0,5/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,51 100 м2	1 168,19 1 102,39	4,43 0,25	595,78	562,22	2,26	81,72	41,68
19.1	[101-0415]	Краска для наружных работ	0,012546 т	20 034,04		251,35		0,13	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1*394/100; Общеподрядные работы	3,94 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	899,66	749,55	36,45 6,19	14,77 0,08	58,19 0,32
20.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,394 1000 шт.	1 779,85		701,26				
20.2	509-9900	Строительный мусор	2,0094 т	0		0				
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,82 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 311,14	1 524,63	1,56 0	131,4 0	107,75 0
22	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,82 100 м2	586,51 107,69	12,36 0	480,94	88,31	10,14 0	8,08 0	6,63 0
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,47 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 324,68	873,88	0,89 0	131,4 0	61,76 0
24	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая (на чердаке) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,77 100 м2	82,12 67,86	2,95 0	63,23	52,25	2,27 0	5,09 0	3,92 0
25	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки боровов V=0,5*394/100; Общеподрядные работы	1,97 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	449,83	374,77	18,22 3,09	14,77 0,08	29,1 0,16
25.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,197 1000 шт.	1 779,85		350,63				
25.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
26	ТЕР15-02-016-01 (0) МДС35.п.4.7	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону боровов ЗП=1042,03*1,15; ЭММ=134,53*1,25; ЗПм=82,86*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25; Отделочные работы	0,6 100 м2	2 249,85 1 198,33	168,16 103,58	1 349,91	719	100,9 62,15	86,71 7,59	52,03 4,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска боров по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,86 100 м2	82,12 67,86	2,95 0	70,62	58,36	2,54 0	5,09 0	4,38 0
28	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 кан.) Общестроительные работы	1,5 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	2 173,52	347,07	4,76 0	18,6 0	27,9 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,078 т	0		0				
29	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Общестроительные работы	1,5 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	2 549,76	388,14	6,36 0	20,8 0	31,2 0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,09 т	0		0				
30	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=49*0,6/100; Общестроительные работы	0,294 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	696,26	696,26	0 0	214,32 0	63,01 0
30.1	509-9900	Строительный мусор	29,4 т	0		0				
31	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=972*2/100; Общестроительные работы	19,44 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 641,9	1 072,89	123,44 0	4,52 0	87,87 0
31.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	2 235,6 м2	5,11		11 423,92				
32	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	9,72 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	5 670,26	4 330,26	1 340 43,06	32,64 0,23	317,26 2,24
32.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	50,058 м3	346,37		17 338,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ. 50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	9,72 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	5 670,26	4 330,26	1 340 43,06	32,64 0,23	317,26 2,24
33.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	50,058 м3	346,37		17 338,59				
34	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35 п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	1,85 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	2 007,62	103,25	31,17 3,63	4,37 0,1	8,08 0,19
35	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,8*0,8*2)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0128 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	32,56	18,82	13,74 2,2	114,14 10,92	1,46 0,14
36	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(0,8*0,8*2 шт) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0128 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	82,29	27,05	21,47 3,44	164,08 13,65	2,1 0,17
36.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1,28 м2	589,59		754,68				
36.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
36.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
36.4	[101-0953]	Ручка-скоба	4 шт.	21,69		86,76				
36.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
37	ТЕРp65-29-01 (0)	Разборка обшивки вентиляционных труб(Применит) Общестроительные работы	18 1 м2	2,38 2,38	0 0	42,84	42,84	0 0	0,2 0	3,6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.1	509-9900	Строительный мусор	1,008 т	0		0				
38	ТЕР46-02-009-03 (0)	Обшивка шпунгурки с поверхностей труб деревянных Общестроительные работы	0,36 100 м2	522,01 522,01	0 0	187,92	187,92	0 0	43,94 0	15,82 0
39	ТЕР10-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка элементов каркаса из бруска под обшивку досками труб ЗП=287,33*1,15; ЭММ=40,17*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=22,5*1,15; ТЗГм=0*1,25; Общестроительные работы	0,112 1 м3	2 051,97 330,43	50,21 0	229,82	37,01	5,62 0	25,88 0	2,9 0
40	ТЕР10-01-012-04 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка труб досками ЗП=287,5*1,15; ЭММ=78,54*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=24,2*1,15; ТЗГм=0*1,25; Общестроительные работы	0,54 100 м2	2 071,35 330,63	98,18 0	1 118,53	178,54	53,02 0	27,83 0	15,03 0
41	ТЕР10-01-008-09 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка труб кровельной сталью оцинкованной ЗП=312,24*1,15; ЭММ=24,33*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=25,1*1,15; ТЗГм=0*1,25; Общестроительные работы	0,54 100 м2	10 431,93 359,08	30,41 0	5 633,24	193,9	16,42 0	28,87 0	15,59 0
42	ТЕР20-02-010-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм ЗП=30,62*0,4; ЭММ=4,84*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=11,14*0; ТЗГ=2,27*0,4; Санитарно-технические работы внутренние: вентиляция	8 1 зонт	14,19 12,25	1,94 0	113,52	98	15,52 0	0,91 0	7,28 0
43	ТЕР20-02-010-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм ЗП=30,62*1,15; ЭММ=4,84*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=2,27*1,15; ТЗГм=0*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: вентиляция	8 1 зонт	52,4 35,21	6,05 0	419,2	281,68	48,4 0	2,61 0	20,88 0
43.1	[301-1186]	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	3,4 м2	140,33		477,12				

Водосточная система

44	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗГ=84,75*1,15; ТЗГм=2,11*1,25; Кровля из оцинкованной стали	1,7 100 м желобов	27 858,86 1 266,04	410,96 51,85	47 360,06	2 152,27	698,63 88,15	97,46 2,64	165,68 4,49
----	------------------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------	-----------	----------	-----------------	---------------	----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кровля из оцинкованной стали	1,27 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	7 965,45	607,1	17,46 0	36,8 0	46,74 0
46	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей Кровля из оцинкованной стали	0,6 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	504,34	498,04	5,08 0	63,9 0	38,34 0
46.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали	60 шт.	27,84		1 670,4		0	0	0
47	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кровля из оцинкованной стали	0,1 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	70,03	68,98	0,85 0	53,1 0	5,31 0
47.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	10 шт.	46,03		460,3				
48	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб Кровля из оцинкованной стали	0,1 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	70,03	68,98	0,85 0	53,1 0	5,31 0
48.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали	10 шт.	34,56		345,6				
49	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из оцинкованной стали	0,5 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	592,52	235,12	0,53 0	37,8 0	18,9 0
49.1	509-9900	Строительный мусор	0,005 т	0		0				
50	[031050]	Вышка телескопическая 25 м Кровля из оцинкованной стали	20 маш.-ч	154,07	154,07 19,66	3 081,4		3 081,4 393,2	1	20
51	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	67,9514 т	374,5 0	0	25 447,8	0	0 0		
52	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 55 км Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	67,9514 т	239,0478	0	16 243,78		0		

ИТОГО:

428 898,62 46 625,53 13 283,33 3 575,05
1 189,79 62,38

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3, 4, 5)				
Зарплата	3063,51*10,9		10,9	33 392
Машины и механизмы	594,78*9,32		9,32	5 543
Материалы	0		1	0
Итого				38 935
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 5)				
Накладные расходы	(33392+1353)*0,83*0,85		0,71	24 669
Сметная прибыль	(33392+1353)*0,65*0,8		0,52	18 067
Итого				81 671
Кровля из асбестоцементных листов (2)				
Зарплата	2593,46*10,9		10,9	28 269
Машины и механизмы	425,08*9,32		9,32	3 962
Материалы	0		1	0
Итого				32 231
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				
Накладные расходы	(28269+0)*1,1*0,9*0,85		0,84	23 746
Сметная прибыль	(28269+0)*0,7*0,85*0,8		0,48	13 569
Итого				69 546
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8, 10, 11, 17)				
Зарплата	7448,3*10,9		10,9	81 186
Машины и механизмы	582,44*9,16		9,16	5 335
Материалы	38888,92*3,51		3,51	136 500
Итого				223 021
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 8, 10, 11, 17)				
Накладные расходы	(81186+866)*0,83*0,85		0,71	58 257
Сметная прибыль	(81186+866)*0,65*0,8		0,52	42 667
Итого				323 945
Кровля из профилированного листа (12, 13, 14)				
Зарплата	7658,52*10,9		10,9	83 478
Машины и механизмы	2256,37*9,16		9,16	20 668
Материалы	193547,31*3,51		3,51	679 351
Итого				783 497
Кровли (12, 13, 14)				
Накладные расходы	(83478+2917)*1,2*0,9*0,85		0,92	79 483
Сметная прибыль	(83478+2917)*0,65*0,85*0,8		0,44	38 014
Итого				900 994

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (9, 15)				
Зарплата	1789,81*10,9		10,9	19 509
Машины и механизмы	395,62*9,16		9,16	3 624
Материалы	9831,93*3,51		3,51	34 510
Итого				57 643
Деревянные конструкции (9, 15)				
Накладные расходы	(19509+339)*1,18*0,9*0,85		0,9	17 863
Сметная прибыль	(19509+339)*0,63*0,85*0,8		0,43	8 535
Итого				84 041
Общестроительные работы (20, 25)				
Зарплата	1124,32*10,9		10,9	12 255
Машины и механизмы	54,67*6,26		6,26	342
Материалы	1222,39*5,55		5,55	6 784
Итого				19 381
Печные работы при ремонте (20, 25)				
Накладные расходы	(12255+101)*0,78*0,85		0,66	8 155
Сметная прибыль	(12255+101)*0,63*0,8		0,5	6 178
Итого				33 714
Отделочные работы (21, 23)				
Зарплата	2398,51*10,9		10,9	26 144
Машины и механизмы	2,45*8,48		8,48	21
Материалы	1234,86*4,1		4,1	5 063
Итого				31 228
Штукатурные работы при ремонте (21, 23)				
Накладные расходы	(26144+0)*0,79*0,85		0,67	17 516
Сметная прибыль	(26144+0)*0,5*0,8		0,4	10 458
Итого				59 202
Отделочные работы (18, 19, 22, 24, 26, 27)				
Зарплата	1575,68*10,9		10,9	17 175
Машины и механизмы	118,92*8,48		8,48	1 008
Материалы	1326,32*4,1		4,1	5 438
Итого				23 621
Отделочные работы (18, 19, 22, 24, 26, 27)				
Накладные расходы	(17175+679)*1,05*0,9*0,85		0,8	14 283
Сметная прибыль	(17175+679)*0,55*0,85*0,8		0,37	6 606
Итого				44 510

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Общестроительные работы (30)				
Зарплата	696,26*10,9	10,9		7 589
Машины и механизмы	0	1		0
Материалы	0	1		0
Итого				7 589
Прочие ремонтно-строительные работы (30)				
Накладные расходы	(7589+0)*0,78*0,85	0,66		5 009
Сметная прибыль	(7589+0)*0,5*0,8	0,4		3 036
Итого				15 634
Общестроительные работы (28, 29, 31)				
Зарплата	1808,1*10,9	10,9		19 708
Машины и механизмы	134,56*6,26	6,26		842
Материалы	15846,43*5,55	5,55		87 948
Итого				108 498
Крыши, кровли при ремонте (28, 29, 31)				
Накладные расходы	(19708+0)*0,83*0,85	0,71		13 993
Сметная прибыль	(19708+0)*0,65*0,8	0,52		10 248
Итого				132 739
Общестроительные работы (32, 33)				
Зарплата	8660,52*10,9	10,9		94 400
Машины и механизмы	2680*6,26	6,26		16 777
Материалы	34677,18*5,55	5,55		192 458
Итого				303 635
Полы (32, 33)				
Накладные расходы	(94400+939)*1,23*0,9*0,85	0,94		89 619
Сметная прибыль	(94400+939)*0,75*0,85*0,8	0,51		48 623
Итого				441 877
Общестроительные работы (34, 39, 40, 41)				
Зарплата	512,7*10,9	10,9		5 588
Машины и механизмы	106,23*6,26	6,26		665
Материалы	8370,28*5,55	5,55		46 455
Итого				52 708
Деревянные конструкции (34, 39, 40, 41)				
Накладные расходы	(5588+40)*1,18*0,9*0,85	0,9		5 065
Сметная прибыль	(5588+40)*0,63*0,85*0,8	0,43		2 420
Итого				60 193

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (16)				
Зарплата	3009,04*10,9		10,9	32 799
Машины и механизмы	2028,28*9,16		9,16	18 579
Материалы	7695,97*3,51		3,51	27 013
Итого				78 391
Теплоизоляционные работы (16)				
Накладные расходы	(32799+427)*1*0,9*0,85		0,77	25 584
Сметная прибыль	(32799+427)*0,7*0,85*0,8		0,48	15 948
Итого				119 923
Двери: деревянные (35, 36)				
Зарплата	45,87*10,9		10,9	500
Машины и механизмы	35,21*9,45		9,45	333
Материалы	1097,17*4,4		4,4	4 828
Итого				5 661
Деревянные конструкции (35, 36)				
Накладные расходы	(500+61)*1,18*0,9*0,85		0,9	505
Сметная прибыль	(500+61)*0,63*0,85*0,8		0,43	241
Итого				6 407
Кровля из оцинкованной стали (45, 46, 47, 48, 49)				
Зарплата	1478,22*10,9		10,9	16 113
Машины и механизмы	24,77*9,28		9,28	230
Материалы	10175,72*3,6		3,6	36 633
Итого				52 976
Крыши, кровли при ремонте (45, 46, 47, 48, 49)				
Накладные расходы	(16113+0)*0,83*0,85		0,71	11 440
Сметная прибыль	(16113+0)*0,65*0,8		0,52	8 379
Итого				72 795
Кровля из оцинкованной стали (50)				
Зарплата	0		1	0
Машины и механизмы	3081,4*9,28		9,28	28 595
Материалы	0		1	0
Итого				28 595
<Нет вида работ> (50)				
Накладные расходы	(0+393)*0		0	0
Сметная прибыль	(0+393)*0		0	0
Итого				28 595

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Общестроительные работы (37)			
Зарплата	42,84*10,9	10,9	467
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			467
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (37)			
Накладные расходы	(467+0)*0,74*0,85	0,63	294
Сметная прибыль	(467+0)*0,5*0,8	0,4	187
Итого			948
Общестроительные работы (38)			
Зарплата	187,92*10,9	10,9	2 048
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			2 048
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (38)			
Накладные расходы	(2048+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	1 720
Сметная прибыль	(2048+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	983
Итого			4 751
Санитарно-технические работы внутренние: вентиляция (42, 43)			
Зарплата	379,68*10,9	10,9	4 139
Машины и механизмы	63,92*6,57	6,57	420
Материалы	566,24*2,48	2,48	1 404
Итого			5 963
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (42, 43)			
Накладные расходы	(4139+0)*1,28*0,9*0,85	0,98	4 056
Сметная прибыль	(4139+0)*0,83*0,85*0,8	0,56	2 318
Итого			12 337
Кровля из оцинкованной стали (44)			
Зарплата	2152,27*10,9	10,9	23 460
Машины и механизмы	698,63*9,28	9,28	6 483
Материалы	44509,16*3,6	3,6	160 233
Итого			190 176
Кровли (44)			
Накладные расходы	(23460+961)*1,2*0,9*0,85	0,92	22 467
Сметная прибыль	(23460+961)*0,65*0,85*0,8	0,44	10 745
Итого			223 388

Наименование и значение множителей			
Итого по погрузке		Значение	Прямые
Итого по перевозке			25 448
Итого			16 244
Итого			41 692
Итого			2 758 902
Наименование и значение множителей			
Итого		Значение	Прямые
Итого	2758902*0,18	18%	2 758 902
Итого			496 602,36
Итого			3 255 504,36

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"  Н.П. Кононова
 ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"  О.В. Пonomарева