

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 588/18**  
**на капитальный ремонт фасада, (дом кирпичный)**

(наименование работ)

по адресу: **г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д.26**

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	56,3	м
Ширина дома	27,8 макс.	м
Площадь дома	1565	м <sup>2</sup>
Высота дома	11,8	м
Объем дома	18468	м <sup>3</sup>
Количество этажей	4	шт
Количество подъездов	1	шт
Количество квартир	22	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Очистка фасада от старой краски	м <sup>2</sup>	743,1 ✓
2	Ремонт штукатурки стен фасада:		
3	Отбивка штукатурного слоя нанесение новой	м <sup>2</sup>	185,6
4	Заделка трещин, выбоин в штукатурном слое	м <sup>2</sup>	743,1
5	Окраска фасада фасадными красками с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	928,7
6	Очистка фасада рустованного от старой краски	м <sup>2</sup>	465,1 ✓
7	Окраска фасада рустованного фасадными красками с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	465,1
8	Очистка карнизов от фасадной краски	м <sup>2</sup>	84,3 +
9	Окраска карнизов фасадной краской с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	84,3
10	Очистка цокольной плитки от загрязнений	м <sup>2</sup>	9,4
11	Ремонт плитки цоколя	м <sup>2</sup>	7,3
	<b>Карнизы</b>		
12	Замена деревянной подшивки карнизов	м <sup>2</sup>	8,6
13	Очистка нижних поверхностей деревянных карнизов от краски	м <sup>2</sup>	63,4 ✓
14	Окраска нижних поверхностей деревянных карнизов	м <sup>2</sup>	63,4
	<b>Металл</b>		
15	Окраска металлических газовых труб и опорных уголков (диам. 76 мм, 20 мм)	м <sup>2</sup>	5,1
	<b>Откосы и двери</b>		
16	Ремонт штукатурки оконных откосов	м <sup>2</sup>	2,7
17	Очистка оконных откосов от старой краски	м <sup>2</sup>	36,5 ✓
18	Окраска оконных откосов с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	39,2
19	Ремонт штукатурки дверных откосов	м <sup>2</sup>	1,1
20	Очистка дверных откосов от старой краски	м <sup>2</sup>	5,1
21	Окраска дверных откосов с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	6,2
22	Окраска металлических дверных блоков (вход в подвал) 1 шт.	м <sup>2</sup>	2,3
	<b>Балконы</b>		
23	Ремонт кирпичной кладки балконов (вычинка кирпича)	м <sup>2</sup>	8,9 ✓
24	Ремонт трещин кирпичной кладки балконов 1-ого этажа (облицовочный кирпич) (требуется укрепление фундамента)	М	3,2

25	Восстановление ж/б плит балконов, бетоном класса М200 с антикоррозийной обработкой арматуры	м <sup>3</sup>	0,1
26	Разборка покрытий пола балконов	м <sup>2</sup>	25,9
27	Разборка выравнивающих стяжек толщ. 30 мм	м <sup>2</sup>	25,9
28	Устройство выравнивающих стяжек толщ. 30 мм	м <sup>2</sup>	25,9
29	Устройство покрытий пола балконов из керамической плитки	м <sup>2</sup>	25,9
30	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковёр	м <sup>2</sup>	25,9
31	Устройство гидроизоляционного слоя пола балконов из наплаваемых материалов в 1 слой	м <sup>2</sup>	25,9
32	Ремонт штукатурки боковой поверхности балконов:		
33	Отбивка старой штукатурки	м <sup>2</sup>	191,2
34	Штукатурка боковой поверхности балконов	м <sup>2</sup>	191,2
35	Установка сливов балконов из листового кровельного окрашенного металла шириной 0,3 м	м	82,2
36	Очистка нижних поверхностей балконов от старой краски	м <sup>2</sup>	70,1
37	Окраска боковых и нижних поверхностей балконов фасадной краской, с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	261,3
38	Работа автовышки	час	
39	Устройство и разборка лесов (металлические, инвентарные) высота 12м	м <sup>2</sup>	1985,2
40	Погрузка мусора	т	
41	Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил

Гл. специалист



В.В. Александров

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 934 938,90 руб

Генеральный директор СНОСР «Специальный фонд»

А.Ю. Уткин.

" 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование строжки - Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул.Б.Московская, д.26.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул.Б.Московская, д.26.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 588/18**

на капитальный ремонт и утепление фасада (S=1985,2м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

1 934,939 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

3 890,06 чел-ч

Сметная заработная плата -

575,471 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	млн	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	На ед.ин.	Всего
<b>№1 Ремонт фасада</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР-Р61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	1,856	3 846,62	1,23	7 139,33	4 989,87	2,28	201,84	374,62	
	(0)		100 м2	2 688,51	0			0	0	0	
			отремонтир ованной поверхности								

1.1	509-9900	Строительный мусор	8,983 т	0		0														
2	ТЕРр61-24-01  (0)	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	7,431	4 968,42	117,14	36 920,33	7 582,59	870,47	62,91	467,48										
			100 м2 отремонтир ованной поверхности	1 020,4	93,83				697,25	6,21	46,15									
3	ТЕРр62-25-07  (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками протык с земли и лесов	7,431	977,99	2,29	7 267,44	2 278,05	17,02	23,6	175,37										
			100 м2 обработанн ой поверхности	306,56	0				0	0	0									
4	ТЕРр62-26-10  (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложенных за 2 раза с земли и лесов	9,287	358,46	120,39	3 329,02	2 060,23	1 118,06	16,87	156,67										
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	221,84	0				0	0	0									
4.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,499645 т	18 979,33		9 482,93														
5	ТЕРр62-41-01  (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (рустостаннный фасад)	4,651	247,1	0	1 149,26	1 149,26	0	20,8	96,74										
			100 м2 расчищенно й поверхности	247,1	0				0	0	0									
6	ТЕРр62-25-07  (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками протык с земли и лесов (рустостаннный фасад)	4,651	977,99	2,29	4 548,63	1 425,81	10,65	23,6	109,76										
			100 м2 обработанн ой поверхности	306,56	0				0	0	0									

7	ТЕРр62-25-01  (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (рустованный фасад)	4,651	404,78	27,6	1 882,63	262,36	128,37	4,29	19,95
			100 м2 обработанный поверхности	56,41	0			0	0	0
8	ТЕРр62-26-10  (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (рустованный фасад)	4,651	358,46	120,39	1 667,2	1 031,78	559,93	16,87	78,46
			100 м2 окрашиваемой поверхности	221,84	0			0	0	0
8.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,250226	18 979,33		4 749,12				
9	ТЕРр62-41-01  (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (карниз)	0,843	247,1	0	208,31	208,31	0	20,8	17,53
			100 м2 расчищенной поверхности	247,1	0			0	0	0
10	ТЕРр62-25-07  (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (карниз)	0,843	977,99	2,29	824,45	258,43	1,93	23,6	19,89
			100 м2 обработанный поверхности	306,56	0			0	0	0
11	ТЕРр62-25-01  (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (карниз)	0,843	404,78	27,6	341,23	47,55	23,27	4,29	3,62
			100 м2 обработанный поверхности	56,41	0			0	0	0

12	ТЕРр62-26-10  (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложной за 2 раза с земли и лесов (карниз)	0,843	358,46	120,39	302,18	187,01	101,49	16,87	14,22	
			окрашиваемой поверхности	221,84	0			0	0	0	0
12.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,045354 т	18979,33		860,79					
13	ТЕРр62-41-01  (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконные и дверные откосы)  $V=(36,5+5,1)/100$	0,416	247,1	0	102,79	102,79	0	20,8	8,65	
			100 м2 расширенной	247,1	0			0	0	0	0
			поверхности								
14	ТЕРр61-20-01  (0)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (оконные и дверные откосы)  $V=(2,7+1,1)/100$	0,038	6891,11	2,35	261,86	173,89	0,09	323,4	12,29	
			100 м2 отремонтированной	4576,11	0			0	0	0	
			поверхности								
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,368 т	0		0					
15	ТЕРр62-25-01  (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (оконные и дверные откосы)  $V=(39,2+6,2)/100$	0,454	404,78	27,6	183,77	25,61	12,53	4,29	1,95	
			100 м2 обработанной	5641	0			0	0	0	0
			поверхности								
16	ТЕРр62-25-07  (0)	Платежка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (оконные и дверные откосы)  $V=(39,2+6,2)/100$	0,454	977,99	2,29	444,01	139,18	1,04	23,6	10,71	
			100 м2 обработанной	306,56	0			0	0	0	0
			поверхности								

17	ТЕРр62-26-10  (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (оконные и дверные откосы) V=(39,2+6,2)/100	0,454	358,46	120,39	162,74	100,72	54,66	16,87	7,66
			100 м2 окрашиваемой поверхности	221,84	0			0	0	0
17.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,024424 т	18 979,33		463,56				
18	ТЕРр61-10-01  (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	1,912	3 846,62	1,23	7 354,74	5 140,43	2,35	201,84	385,92
			100 м2 отремонтированной поверхности	2 688,51	0			0	0	0
18.1	509-9900	Строительный мусор	9,254 т	0		0				
19	ТЕРр62-41-01  (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (нижняя поверхность балконов)	0,701	247,1	0	173,22	173,22	0	20,8	14,58
			100 м2 расчищенной поверхности	247,1	0			0	0	0
20	ТЕРр62-25-01  (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (балконы)	2,613	404,78	27,6	1 057,69	147,4	72,12	4,29	11,21
			100 м2 обработанной поверхности	56,41	0			0	0	0
21	ТЕРр62-25-07  (0)	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (балконы)	2,613	977,99	2,29	2 555,49	801,04	5,98	23,6	61,67
			100 м2 обработанной поверхности	306,56	0			0	0	0

22	ТЕРр62-26-10 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложной за 2 раза с земли и лесов (балконы)	2,613	358,46	120,39	936,66	579,67	314,58	16,87	44,08
			100 м2 окрашиваемой поверхности	221,84	0			0	0	0
22.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,140575 т	18 979,33		2 668,02				
23	ТЕРр62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,051	1 244,53	1,06	63,47	50,64	0,05	80,6	4,11
			100 м2 окрашиваемой поверхности	992,99	0			0	0	0
23.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,8211 кг	39,83		32,7				
24	ТЕРр62-29-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных боковых металлических поверхностей (дверь в подвал) за два раза	0,023	500,89	1,06	11,52	5,74	0,02	18,72	0,43
			100 м2 окрашиваемой поверхности	249,35	0			0	0	0
24.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,3703 кг	39,83		14,75				
25	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	19,852	1 043,42	9,26	20 713,97	13 059,24	183,83	50,03	993,2
			100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	657,83	0			0	0	0
<b>Деревянные карнизы</b>										
26	ТЕРр54-3-01 прим. (0)	Разборка подшивки карнизов из досок	0,086	361,65	29,36	31,1	28,58	2,52	28,87	2,48
			100 м2 подшивки	332,29	15,73			1,35	0,8	0,07



26.1	509-9900	Строительный мусор	0,206 т	0		0													
27	ТЕР 10-01-022-01  (0) НДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками  ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,086	4 894,63	87,78	420,94	74,56	7,55	65,93	5,67									
			100 м2 потолка	866,97	4,91			0,42	0,25	0,02									
			0,634	1 920,43	10,02	1 217,55	755,59	6,35	90,63	57,46									
28	ТЕР Р62-8-06  (0)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1 191,78	1,97			1,25	0,1	0,06									
			14,7088 кв	32,16		473,04													

**Балконы**

29	ТЕР Р53-15-01  (0)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	0,089	6 412,61	115,65	570,72	448,05	10,29	397,65	35,39									
			100 м2 отремонтированной поверхности стен	5 034,25	19,66			1,75	1	0,09									
			0,463 1000 шт.	1 449,38		671,06													
29.2	509-9900	Строительный мусор	2,207 т	0		0													
30	ТЕР Р53-14-01  (0)	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	0,32	47,56	0	15,22	11,84	0	2,71	0,87									
			10 м трещин	36,99	0			0	0	0									
			0,1	1 982,1	38,55	198,21	34,54	3,86	26,82	2,68									
31	ТЕР 46-01-008-03 прим. (0)	Восстановление балконных плит бетоном М200	1 м3	345,44	2,75			0,28	0,14	0,01									
			0,259	960,46	52,85	248,76	235,07	13,69	69,87	18,1									
			100 м2 покрытия	907,61	28,31				7,33	1,44	0,37								
32	ТЕР Р57-2-03  (0)	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	907,61	28,31				7,33	1,44	0,37								

32.1	509-9900	Строительный мусор	1,347 т	0			0												
33	ТЕР 11-01-011-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм (толщ. 30 мм) ЗП=478,07*0,8; ЗММ=51,42*0,8; ЗПМ=24,97*0,8; Мат=1086,46*0; ТЗТ=39,51*0,8	0,259	423,6	41,14	109,71	99,06	10,66	31,61	8,19									
			100 м2 стяжки	382,46	19,98			5,17	1,27	0,33									
34	ТЕР 11-01-011-02 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 V=25,9*2/100; ЗП=6,05*0,8; ЗММ=8,94*0,8; ЗПМ=4,13*0,8; Мат=268,84*0; ТЗТ=0,5*0,8	0,518	11,99	7,15	6,21	2,51	3,7	0,4	0,21									
			100 м2 стяжки	4,84	3,3			1,71	0,21	0,11									
35	ТЕР 12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Отрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной ЗП=37,3*1,15; ЗММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,259	124,65	5,29	32,28	11,11	1,37	3,22	0,83									
			100 м2 кровли	42,9	0			0	0	0									
36	ТЕР 12-01-002-10 прим. (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство гидроизоляции из наплавленных материалов в один слой ЗП=120,86*1,15; ЗММ=24,65*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=8,44*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25	0,259	5 015,1	30,81	1 298,91	36	7,98	9,71	2,51									
			100 м2 кровли	138,99	2,7			0,7	0,14	0,04									
37	ТЕР 11-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщ. 30 мм) ЗП=478,07*1,15; ЗММ=51,42*1,25; ЗПМ=24,97*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТМ=1,27*1,25	0,259	1 700,52	64,28	440,43	142,39	16,65	45,44	11,77									
			100 м2 стяжки	549,78	31,21			8,08	1,59	0,41									
38	ТЕР 11-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 V=25,9*2/100; ЗП=6,05*1,15; ЗММ=8,94*1,25; ЗПМ=4,13*1,25; ТЗТ=0,5*1,15; ТЗТМ=0,21*1,25	0,518	286,98	11,18	148,66	3,61	5,79	0,58	0,3									
			100 м2 стяжки	6,96	5,16			2,67	0,26	0,13									
39	ТЕР 11-01-027-06 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных ЗП=1595,47*1,15; ЗММ=176,6*1,25; ЗПМ=73,34*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТМ=4,22*1,25	0,259	10 187,22	220,75	2 638,49	475,21	57,17	137,75	35,68									
			100 м2 покрытия	1 834,79	91,68			23,75	5,28	1,37									

40	ТЕРР58-20-01 (0)	Смена обделок из листового стекла (балконных отливов) шириной до 0,4 м	0,822	3 822,74	7,17	3 142,29	442,17	5,89	41,41	34,04
			100 м	537,92	1,57			1,29	0,08	0,07
40.1	509-9900	Строительный мусор	0,184	0		0				
			т							

Цоколь

41	ТЕРР62-41-01 пр им. (0)	Очистка кокольной плитки от загрязнений	0,094	247,1	0	23,23	23,23	0	20,8	1,96
			100 м2 расширенно й поверхности	247,1	0			0	0	0
42	ТЕР15-01-017-01  (0) МДС 81-35.2004-л.4.7	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадами керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе стен  ЗП=4162,82*1,15; ЭММ=55,39*1,25; ЗПм=25,4*1,25; ТЗТ=290,7*1,15; ТЗТм=1,32*1,25	0,073	11 930,98	69,24	870,96	349,47	5,05	334,31	24,4
			100 м2 облицованн ой поверхности	4 787,24	31,75			2,32	1,65	0,12

43	ТССЦпр01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  Цед=53,5*7	22,549	374,5	0	8 444,6	0	0		
			т	0	0			0		
44	ТССЦпр03-21-01 -055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутицы)  Цед=33,34*7,17	22,549	239,05	0	5 390,34	0	0		
			т							

ИТОГО:

			130 431,58	45 153,81	3 639,24	3 333,31				3 333,31
	МДС 81-38.2004 пр.3.11.1				755,32					49,35
	Кзпд=0,15; Кмаш=0,15; Кзвш=0,15; Кзгт=0,15; Кзгм=0,15		7 318,96	6 773,07	545,89					500
	ИТОГО:		137 750,54	51 926,88	4 185,13					7,4
					868,62					3 833,31
										56,75

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из оцинкованной стали (40)

Зарплата

508,5\*10,9



10,9

5 542,65

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Машины и механизмы	6,77*9,28	62,83	
Материалы	2694,23*3,6	9 699,23	
Итого		15 304,71	
Крыши, кровли при ремонте (40)			
Накладные расходы	(508,5+1,48)*10,9*0,83*0,85	0,71	3 946,74
Сметная прибыль	(508,5+1,48)*10,9*0,65*0,8	0,52	2 890,57
Итого			22 142,02
Отделочные работы (25)			
Зарплата	15018,13*10,9	10,9	163 697,62
Машины и механизмы	211,4*8,48	8,48	1 792,67
Материалы	7470,9*4,1	4,1	30 630,69
Итого			196 120,98
Конструкции из кирпича и блоков (25)			
Накладные расходы	(15018,13+0)*10,9*1,22*0,9*0,85	0,93	152 238,78
Сметная прибыль	(15018,13+0)*10,9*0,8*0,85*0,8	0,54	88 396,71
Итого			436 756,47
Отделочные работы (1, 2, 14, 18)			
Зарплата	20569,8*10,9	10,9	224 210,82
Машины и механизмы	1006,47*8,48	8,48	8 534,87
Материалы	32914,27*4,1	4,1	134 948,51
Итого			367 694,2
Штукатурные работы при ремонте (1, 2, 14, 18)			
Накладные расходы	(20569,8+801,84)*10,9*0,79*0,85	0,67	156 077,09
Сметная прибыль	(20569,8+801,84)*10,9*0,5*0,8	0,4	93 180,35
Итого			616 951,64
Отделочные работы (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 41)			
Зарплата	13585,66*10,9	10,9	148 083,69
Машины и механизмы	2792,26*8,48	8,48	23 678,36
Материалы	32955,73*4,1	4,1	135 118,49
Итого			306 880,54
Малярные работы при ремонте (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 41)			
Накладные расходы	(13585,66+1,44)*10,9*0,8*0,85	0,68	100 707,59
Сметная прибыль	(13585,66+1,44)*10,9*0,5*0,8	0,4	59 239,76
Итого			466 827,89
Общестроительные работы (26)			
Зарплата	32,87*10,9	10,9	358,28

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	2,9*6,26	18,15
Материалы	0*5,55	0
Итого		376,43
Перекрытия при ремонте (26)		
Накладные расходы	(358,28+16,9)*0,85*0,85	270,13
Сметная прибыль	(358,28+16,9)*0,8*0,8	240,12
Итого		886,68
Общестроительные работы (27)		
Зарплата	85,74*10,9	934,57
Машины и механизмы	8,68*6,26	54,34
Материалы	338,83*5,55	1 880,51
Итого		2 869,42
Деревянные конструкции (27)		
Накладные расходы	(934,57+5,23)*1,18*0,9*0,85	845,82
Сметная прибыль	(934,57+5,23)*0,63*0,85*0,8	404,11
Итого		4 119,35
Общестроительные работы (29, 30)		
Зарплата	528,87*10,9	5 764,68
Машины и механизмы	11,83*6,26	74,06
Материалы	786,82*5,55	4 366,85
Итого		10 205,59
Стены при ремонте (29, 30)		
Накладные расходы	(5764,68+21,91)*0,86*0,85	4 224,21
Сметная прибыль	(5764,68+21,91)*0,7*0,8	3 240,49
Итого		17 670,29
Общестроительные работы (31)		
Зарплата	39,72*10,9	432,95
Машины и механизмы	4,44*6,26	27,79
Материалы	159,81*5,55	886,95
Итого		1 347,69
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (31)		
Накладные расходы	(432,95+3,49)*1,1*0,9*0,85	366,61
Сметная прибыль	(432,95+3,49)*0,7*0,85*0,8	209,49
Итого		1 923,79
Отделочные работы (42)		
Зарплата	401,89*10,9	4 380,6

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	5,81*8,48	49,27
Материалы	516,44*4,1	2 117,4
Итого		6 547,27
Отделочные работы (42)		
Накладные расходы	(4380,6+29,1)*1,05*0,9*0,85	3 527,76
Сметная прибыль	(4380,6+29,1)*0,55*0,85*0,8	1 631,59
Итого		11 706,62
Полы: керамическая плитка (32)		
Зарплата	270,33*10,9	2 946,6
Машины и механизмы	15,74*7,51	118,21
Материалы	0*3,93	0
Итого		3 064,81
Полы при ремонте (32)		
Накладные расходы	(2946,6+91,89)*0,8*0,85	2 066,17
Сметная прибыль	(2946,6+91,89)*0,68*0,8	1 640,78
Итого		6 771,76
Полы: керамическая плитка (33, 34, 37, 38, 39)		
Зарплата	831,2*10,9	9 060,08
Машины и механизмы	108,07*7,51	811,61
Материалы	2526,76*3,93	9 930,17
Итого		19 801,86
Полы (33, 34, 37, 38, 39)		
Накладные расходы	(9060,08+518,73)*1,23*0,9*0,85	9 004,08
Сметная прибыль	(9060,08+518,73)*0,75*0,85*0,8	4 885,19
Итого		33 691,13
Полы: керамическая плитка (35, 36)		
Зарплата	54,18*10,9	590,56
Машины и механизмы	10,75*7,51	80,73
Материалы	1274,73*3,93	5 009,69
Итого		5 680,98
Кровли (35, 36)		
Накладные расходы	(590,56+8,83)*1,2*0,9*0,85	551,44
Сметная прибыль	(590,56+8,83)*0,65*0,85*0,8	263,73
Итого		6 496,15
Итого		1 625 943,79
Итого по погрузке		8 444,6

Итого по перевозке	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1639778,73*0,18	18%
НДС			295160,17
Итого			1934938,9
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"	 	Яковлева Е.А. Белов С.В.