


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор "Санкт-Петербургского регионального фонда"

А.Ю. Уткин

20 ____ год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 260/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 32.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Примечание
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, саняриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,94	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий	4,05	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,05	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,28	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	1,05	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,14	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	4,05	
8	Устройство контробрешетки	м3	2,43	
9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	4,05	
10	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	100 м2 кровли	4,05	
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,07	

12	Разборка решеток ограждения	100 м паранетных решеток	0,63	
13	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,63	
14	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0,62	
15	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,03	
16	Устройство слуховых окон (1,4*1)*3шт	1 слуховое окно	3	
17	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	21,722	
18	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутицы)	т	21,722	
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в))	100м2	0,105	
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
21	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	
22	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0162	
23	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1 шт)	100 м2 проемов	0,0162	
24	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора	100 т мусора	0,084	
25	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	5,7	

26	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,85	
27	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,85	
28	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,5	
29	Исправление кладки дымовой трубы (0,1м3-оголовки; 0,1м3-чердачное помещение)	100 кирпичей	0,788	
30	Устройство коленов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (7 каналов)	10 шт.	0,1	
31	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 7 каналов)	10 шт.	0,1	
32	Устройство коленов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	10 шт.	0,5	
33	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 5 каналов)	10 шт.	0,5	
34	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов	100 м покрытия	0,63	
35	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,5	
36	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,08	
37	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,04	
38	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,04	
39	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,25	
40	Вышка телескопическая 25 м	маш.-ч	16	
41	Оплетывание поверхности труб (оголовки частично)	100 м2 поверхности	0,09	

42	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки)	100 м2 фасада	0,44	
43	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	100 м2 поверхности	0,08	
44	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,53	

Применить коэффициенты на капитальный ремонт- $k=1,15$, $k=1,25$ (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист ОКР Кузёмкин В.В.
Зам.начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме: 966 826,00 руб.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор СНО "Ремонтный фонд"

Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Великий Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская, д.32.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Великий Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская, д.35.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 260/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 966,826 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 197,52 чел.-ч

Сметная заработная плата - 166,519 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего		Экспл. машин		Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Основной зарплаты	Экспл. машин						
№1 Крылья														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.	0,94	108,32	0,21	101,82	101,62	0,2	9,10	8,55				
	(0)		100 м труб и покрытий		108,11	0,00			0	0,00	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0								
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	4,05	219,85	30,96	890,39	765	125,39	15,90	64,4				
	(0)		100 м2 покрытия		188,89	0,00			0	0,00	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,871 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	4,05 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	917,37	742,93	174,43 36,61	15,16 0,46	61,4 1,86
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,670 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,28 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 040,59	145,01	10,68 0	39,87 0	11,16 0
5	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	1,05 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	3 403,04	1 817,47	22,05 0	133,25 0	139,91 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,593 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	0,14 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	830,25	291,36	9,77 0	160,21 0	22,43 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,177 т	0		0				
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	4,05 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	7 490,11	1 046,28	128,99 25,47	21,35 0,32	86,47 1,3
8	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Устройство контробрешетки V=405*0,6/100; 3П=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; 3ПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25	2,43 м3	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	4 500,99	615,74	120,62 8,96	17,296 0,1875	42,03 0,46
9	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	4,05 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	342,06	223,52	25,72 0	4,52 0,00	18,31 0
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	465,75 м2	6,85		3 190,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	4,05	23 018,233	159,3625	93 223,84	2 359,82	645,42	44,3095	179,45
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 494,1 м2	176,79	19,4125	-87 351,94		78,62	0,9875	4
10.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,656 т	12 688,3		46 388,42				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	40,5 м2	177,09		7 172,15				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянные конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по ЕНПБ 2.51 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	6,07	253,19	98,46	1 536,84	886,66	597,67	10,20	61,92
11.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,07	1,90			11,53	0,11	0,68
12	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка решеток ограждения	125,625 кг	17,63		2 214,77				
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,504 т	0		0				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,63	3 448,632	75,875	2 172,64	65,19	47,8	7,6705	4,83
14	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м ограждения	103,477	7,125			4,49	0,3625	0,23
			0,62	3 448,63	75,88	2 138,15	64,16	47,04	7,67	4,76
			100 м ограждения	103,48	7,13			4,42	0,36	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,186 т	10 826,75		-2 013,78				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	31,000 шт.	155,6		4 823,6				
15	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,03	4 140,28	10,55	124,21	123,89	0,32	341,3	10,24
15.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон 0,168 т	4 129,73 0	0			0	0	0
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,4*1)*3шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	3 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	1 342,28	297,11	91,95 8,1	7,62 0,14	22,87 0,41
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и односторонними переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1,5 м2	163,21		- 244,82				
16.3	[203-0177]	Окна односторонней конструкции с жалюзийной решеткой	4,2 м2	454,71		1 909,78				
17	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	13,095 т	374,5 0	0	4 904,08	0	0		
18	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17	13,095 т	239,05 0	0	3 130,36		0		
ИТОГО:						96 286,13	9 657,55	2 049,08	178,2	748,05

Итого:

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата	9657,55*10,56		10,56	101 983,73
Машины и механизмы	2049,08*6,26		6,26	12 827,24
Материалы	84579,49*3,24		3,24	274 037,55

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого по неучтенным материалам			
Итого			0
Деревянные конструкции (8, 16)			
Накладные расходы		0,9	8 837,86
Сметная прибыль		0,43	4 222,54
Итого			13 060,4
Кровля (10, 13, 14)			
Накладные расходы		0,92	25 033,16
Сметная прибыль		0,44	11 972,38
Итого			37 005,54
Теплоизоляционные работы (11)			
Накладные расходы		0,77	7 303,36
Сметная прибыль		0,48	4 552,75
Итого			11 856,11
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы		0,84	6 785,86
Сметная прибыль		0,48	3 877,63
Итого			10 663,49
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15)			
Накладные расходы		0,71	34 983,43
Сметная прибыль		0,52	25 621,66
Итого			60 605,09
Итого			522 039,15
Итого по погрузке			4 904,08
Итого по перевозке			3 130,36
Итого			530 073,59

№2 Общеотростральные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в))	0,105	2 423,09	12,36	254,42	231,29	1,3	159,39	16,74
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=4,2*2,5/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100м2	2 202,77	0,25			0,03	0,01	0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0027 т	29 000		77,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,03	1 325,22	11,04	39,76	27,9	0,33	67,3	2,02
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	930,06	0,25			0,01	0,01	0
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0008 т	29 000		22,45				
3	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,16	1 168,19	4,43	186,91	176,38	0,71	81,72	13,08
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 102,39	0,25			0,04	0,01	0
3.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	3,936 кг	39,83		156,77				
4	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004.п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0162	2 543,74	1 073,56	41,21	23,82	17,39	114,14	1,85
			100 м2 проемов	1 470,18	171,75			2,78	10,92	0,18
5	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1 шт) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0162	6 428,69	1 677,44	104,14	34,24	27,17	164,08	2,66
			100 м2 проемов	2 113,38	268,36			4,35	13,65	0,22
5.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотни и коробок однопольные	1,62 м2	589,59		955,14				
5.2	[111-0123]	Замок винтовой висящий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
5.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
5.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.5	[101-0956]	Пегия накладная	4	11,58		46,32				
6	ТЕРp69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора V=14*0,6/100	шт. 0,084 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	198,93	198,93	0	214,32	18
6.1	509-9900	Строительный мусор	8,400 т	0		0			0,00	0
7	ТЕРp58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=285*2/100	5,7 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	481,42	314,58	36,2	4,52	25,76
7.1	[101-7194]	Пароизоляция	655,500 м2	5,11		3 349,61		0	0,00	0
8	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,85 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 662,58	1 269,68	392,9	32,64	93,02
8.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	14,6775 м3	346,37		5 083,85				
9	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,85 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 662,58	1 269,68	392,9	32,64	93,02
9.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	14,6775 м3	346,37		5 083,85				
10	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,5 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	542,6	27,91	8,43	4,37	2,19
								0,98	0,1	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы (0,1м3-отделка; 0,1м3-чердачное помещение) V=0,2*394/100	0,79 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	179,93	149,91	7,29 1,24	14,77 0,08	11,64 0,06
11.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,079 1000 шт.	1 779,85		140,61				
11.2	509-9900	Строительный мусор	0,402 т	0		0				
12	ТЕРр58-21-01 (0)	Устройство колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (7 каналов)	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
13	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 7 каналов) ЗП=64,69*6; ЭММ=1,06*6; ЗПм=0*6; Мат=359,21*6; ТЗТ=5,2*6; ТЗТм=0*6	0,1 10 шт.	2 549,76 388,14	6,36 0	254,98	38,81	0,64 0	31,2 0	3,12 0
14	ТЕРр58-21-01 (0)	Устройство колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	0,5 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	724,51	115,69	1,59 0	18,6 0	9,3 0
15	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 5 каналов) ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5	0,5 10 шт.	2 124,8 323,45	5,3 0	1 062,4	161,73	2,65 0	26 0	13 0
16	ТЕРр58-19-05 (0)	Смена металлических настилов в кровлях металлических настилов	0,63 100 м покрытия	7 130,25 1 017,38	10,06 2,56	4 492,06	640,95	6,34 1,61	78,32 0,13	49,34 0,08
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,227 т	0		0				
17	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,5 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	3 136,01	239,02	6,88 0	36,8 0	18,4 0
18	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	0,08 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	67,25	66,4	0,68 0	63,9 0	5,11 0
18.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	8 шт.	27,84		222,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,04	700,28	8,46	28,01	27,59	0,34	53,1	2,12
19.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	100 шт.	689,77	0			0	0	0
20	ТЕР58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	4 шт.	34,56		138,24				
20.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55	0,04	700,28	8,46	28,01	27,59	0,34	53,1	2,12
21	ТЕР58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	689,77	0	184,12		0	0	0
22	[031050]	Вышка телескопическая 25 м	4 шт.	46,03						
23	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (отоловки частично)	0,25	1 185,04	1,06	296,26	117,56	0,27	37,8	9,45
24	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (отоловки)	100 шт.	470,23	0	2 465,12		0	0	0
25	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	16 маш.-ч	154,07	19,66			2 465,12	1	16
26	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	0,09	2 818,46	12,36	258,06	47,38	5,44	8,08	3,56
27	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	100 м2	107,69	0			0	0	0
28			0,08	2 818,46	1,9	225,48	148,74	0,15	131,4	10,51
29			100 м2	1 859,31	0			0	0	0
30			0,53	82,12	2,95	43,52	35,97	1,56	5,09	2,7
31			100 м2	67,86	0			0	0	0
32			8,627	374,5	0	3 230,81	0	0		
33			т	0	0			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТСЦЦа03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17	8,627	239,05	0	2 062,28		0		
ИТОГО:			т			34 514,84	5 582,23	3 377,11		422,4
								350,86		17,91

Наименование и значение множителей										Прямые
Зарплата						5582,23*10,56		10,56		58 948,35
Машины и механизмы						3377,11*6,26		6,26		21 140,71
Кровля из оцинкованной стали (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)										
Материалы						7458,73*3,3		3,3		24 613,81
Двери: деревянные (4, 5)										
Материалы						1263,22*4,53		4,53		5 722,39
Общестроительные работы (10)										
Материалы						506,27*5,5		5,5		2 784,49
Общестроительные работы (8, 9)										
Материалы						10167,7*5,5		5,5		55 922,35
Общестроительные работы (7, 12, 13, 14, 15)										
Материалы						5322,49*5,5		5,5		29 273,7
Общестроительные работы (11)										
Материалы						163,34*5,5		5,5		898,37
Общестроительные работы (6)										
Материалы						0*5,5		5,5		0
Отделочные работы (2, 3, 24, 26)										
Материалы						411,79*4,28		4,28		1 762,46
Отделочные работы (1)										
Материалы						99,26*4,28		4,28		424,83
Шпукатурные работы при ремонте (23, 25)										
Материалы						162,73*4,28		4,28		696,48
Итого по неучтенным материалам										0
Итого										202 187,94
Крыши, кровли при ремонте (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)										
Накладные расходы						(1119,11+316,17)*10,56*0,83*0,85		0,71		10 761,16
Сметная прибыль						(1119,11+316,17)*10,56*0,65*0,8		0,52		7 881,41
Итого										18 642,57
Деревянные конструкции (4, 5)										

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(58,06+7,13)*10,56*1,18*0,9*0,85		0,9	619,57
Итого	(58,06+7,13)*10,56*0,63*0,85*0,8		0,43	296,01
Деревянные конструкции (10)				915,58
Накладные расходы	(27,91+0,98)*10,56*1,18*0,9*0,85		0,9	274,57
Сметная прибыль	(27,91+0,98)*10,56*0,63*0,85*0,8		0,43	131,18
Итого				405,75
Полы (8, 9)				
Накладные расходы	(2539,36+25,26)*10,56*1,23*0,9*0,85		0,94	25 457,44
Сметная прибыль	(2539,36+25,26)*10,56*0,75*0,85*0,8		0,51	13 812,02
Итого				39 269,46
Крыши, кровли при ремонте (7, 12, 13, 14, 15)				
Накладные расходы	(653,95+0)*10,56*0,83*0,85		0,71	4 903,06
Сметная прибыль	(653,95+0)*10,56*0,65*0,8		0,52	3 590,97
Итого				8 494,03
Печные работы при ремонте (11)				
Накладные расходы	(149,91+1,24)*10,56*0,78*0,85		0,66	1 053,46
Сметная прибыль	(149,91+1,24)*10,56*0,63*0,8		0,5	798,07
Итого				1 851,53
Прочие ремонтно-строительные работы (6)				
Накладные расходы	(198,93+0)*10,56*0,78*0,85		0,66	1 386,46
Сметная прибыль	(198,93+0)*10,56*0,5*0,8		0,4	840,28
Итого				2 226,74
Отделочные работы (2, 3, 24, 26)				
Накладные расходы	(287,63+0,05)*10,56*1,05*0,9*0,85		0,8	2 430,32
Сметная прибыль	(287,63+0,05)*10,56*0,55*0,85*0,8		0,37	1 124,02
Итого				3 554,34
Отделочные работы (1)				
Накладные расходы	(231,29+0,03)*10,56*1,05*0,9*0,85		0,8	1 954,19
Сметная прибыль	(231,29+0,03)*10,56*0,55*0,85*0,8		0,37	903,81
Итого				2 858
Штукатурные работы при ремонте (23, 25)				
Накладные расходы	(316,08+0)*10,56*0,79*0,85		0,67	2 236,33
Сметная прибыль	(316,08+0)*10,56*0,5*0,8		0,4	1 335,12
Итого				3 571,45
Итого по погрузке				283 977,39
				3 230,81

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по перевозке			2 062,28
Итого			289 270,48

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			819 344,07
НДС			147 481,93
Итого			966 826

819344,07*0,18

18%

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"




Яковлева Е.А.
Серова Е.А.