




УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин  
20\_\_ год

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 447/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. Химиков, д.4.

| № п/п | Наименование работ                                                                                                                  | Единица измерения   | Количество | Примечание |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 1     | 3                                                                                                                                   | 4                   | 5          | 6          |
| 1     | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов                                                                                    | 100 м2<br>покрытия  | 9,109      |            |
| 2     | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50мм)                                                         | 100 м2<br>стяжки    | 9,01       |            |
| 3     | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01                      | 100 м2<br>стяжки    | 316,835    |            |
| 4     | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50мм)                                                       | 100 м2<br>стяжки    | 9,01       |            |
| 5     | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01                    | 100 м2<br>стяжки    | 316,835    |            |
| 6     | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной (кровли и примыканий) | 100 м2<br>кровли    | 9,44       |            |
| 7     | Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков                        | 100 м<br>примыканий | 0,711      |            |
| 8     | Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя                                                                    | 100 м2<br>кровли    | 9,109      |            |
| 9     | Омена обделок из листовой стали (поясков, сапидиков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м                                            | 100 м               | 1,68       |            |
| 10    | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли                                                       | 1 место             | 5          |            |
| 11    | Исправление кладки дымовой трубы                                                                                                    | 100 кирпичей        | 7,88       |            |

|    |                                                                                                                         |                       |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--|
| 12 | Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов)                                             | 10 шт.                | 0,4   |  |
| 13 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 10 каналов)                                                   | 10 шт.                | 0,4   |  |
| 14 | Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 канала)                                               | 10 шт.                | 0,2   |  |
| 15 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1                                                                  | 10 шт.                | 0,2   |  |
| 16 | Оштукатуривание поверхности труб (частично)                                                                             | 100 м2<br>поверхности | 0,196 |  |
| 17 | Окраска труб по подготовленной поверхности цементная                                                                    | 100 м2<br>фасада      | 0,392 |  |
| 18 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм)                                              | 100 м2<br>стяжки      | 0,099 |  |
| 19 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм)                                            | 100 м2<br>стяжки      | 0,099 |  |
| 20 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной            | 100 м2<br>кровли      | 0,099 |  |
| 21 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (выход на кровлю)                                                       | 1 м3<br>кладки        | 1     |  |
| 22 | Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2                                                                    | 100 м2<br>проемов     | 0,01  |  |
| 23 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2                                                                   | 100 м2<br>проемов     | 0,01  |  |
| 24 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных                                                                          | 100 м2                | 0,012 |  |
| 25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2                      | 100 м2<br>проемов     | 0,012 |  |
| 26 | Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок                                                     | 100 м2                | 0,01  |  |
| 27 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старыми в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2<br>проемов     | 0,01  |  |

|    |                                                                                                                                         |   |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|
| 28 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3       | т | 46,69 |  |
| 29 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную                                      | т | 46,69 |  |
| 30 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д. Теребутицы) | т | 93,38 |  |

Применить коэффициенты на капремонт  $k=1,15$  и  $k=1,25$  (МДС 81-35.2004.п.4.7)

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР  
Зам начальника ОКР

Джумаев А.А.  
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 107 765,81 руб

" " 20 г.

Ю. Уткин.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. Химики, д. 4.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. Химики, д. 4.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 447/17

на капитальный ремонт плоской крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

Нормативная трудоемкость -

Сметная заработная плата -

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015 г.)

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат                      | Количество      |        | Стоимость на единицу, руб |          |                   | Общая стоимость, руб. |                 |          | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин |                   |                 |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|       |                                |                                                  | ед. изм.        | Всего  | Экспл. машин              | Всего    | Основной зарплаты | Экспл. машин          | В т.ч. зарплаты | На едип. | Всего                                               |                   |                 |
|       |                                |                                                  |                 |        |                           |          |                   |                       |                 |          |                                                     | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |
|       |                                |                                                  |                 |        |                           |          |                   |                       |                 |          |                                                     |                   |                 |
| 1     | 2                              | 3                                                | 4               | 5      | 6                         | 7        | 8                 | 9                     | 10              | 11       |                                                     |                   |                 |
| 1     | ТЕР46-04-008-01                | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 9,01            | 212,69 | 41,86                     | 1 916,34 | 1 539,18          | 377,16                | 14,38           | 129,56   |                                                     |                   |                 |
|       | (0)                            |                                                  | 100 м2 покрытия |        | 170,83                    | 0        |                   |                       | 0               | 0        | 0                                                   |                   |                 |
| 1.1   | 509-9900                       | Строительный мусор                               | 7,027 т         | 0      |                           | 0        |                   |                       |                 |          |                                                     |                   |                 |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4                             | 5                    | 6                 | 7         | 8        | 9                  | 10               | 11              |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------|--------------------|------------------|-----------------|
| 2   | ТЕР12-01-017-01<br>(0) МДС<br>81-38.2004 п.3.3.1 | Разборка выравнивающих стяжек<br>цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50мм)<br>ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8;<br>ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8                                                     | 9,01<br>100 м2<br>стяжки      | 453,216<br>286,352   | 166,864<br>25,472 | 4 083,48  | 2 580,03 | 1 503,44<br>229,5  | 21,776<br>1,94   | 196,2<br>17,48  |
| 3   | ТЕР12-01-017-02<br>(0) МДС<br>81-38.2004 п.3.3.1 | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм<br>изменения толщины добавлять или исключать к<br>расценке 12-01-017-01<br>V=901*35/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8;<br>ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8          | 315,35<br>100 м2<br>стяжки    | 12,864<br>10,52      | 2,344<br>0,392    | 4 056,66  | 3 317,48 | 739,18<br>123,62   | 0,8<br>0,03      | 252,28<br>9,46  |
| 4   | ТЕР12-01-017-01<br>(0) МДС<br>81-35.2004 п.4.7   | Устройство выравнивающих стяжек<br>цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50мм)<br>ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25;<br>ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15;<br>ТЗТм=1,94*1,25                                          | 9,01<br>100 м2<br>стяжки      | 1 453,766<br>411,631 | 260,725<br>39,8   | 13 098,43 | 3 708,8  | 2 349,13<br>358,6  | 31,303<br>2,425  | 282,04<br>21,85 |
| 5   | ТЕР12-01-017-02<br>(0) МДС<br>81-35.2004 п.4.7   | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1<br>мм изменения толщины добавлять или исключать<br>к расценке 12-01-017-01<br>V=901*35/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25;<br>ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 315,35<br>100 м2<br>стяжки    | 68,035<br>15,1225    | 3,6625<br>0,6125  | 21 454,84 | 4 768,88 | 1 154,97<br>193,15 | 1,15<br>0,0375   | 362,65<br>11,83 |
| 6   | ТЕР12-01-016-02<br>(0) МДС<br>81-35.2004 п.4.7   | Отрубка оснований из бетона или раствора под<br>водонепроницаемый кровельный ковер готовой<br>эмульсией битумной (хровли и приемыкалий)<br>ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25;<br>ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25   | 9,44<br>100 м2<br>кровли      | 124,64<br>42,90      | 5,2875<br>0       | 1 176,63  | 404,93   | 49,91<br>0         | 3,22<br>0        | 30,4<br>0       |
| 7   | ТЕР12-01-004-04<br>(0) МДС<br>81-35.2004 п.4.7   | Устройство приемыкалий кровель из наплавленных<br>материалов к стенам и парапетам высотой до 600<br>мм без фартуков<br>ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25;<br>ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25           | 0,711<br>100 м<br>приемыкалий | 11 471,02<br>570,73  | 128,6875<br>17,45 | 8 155,9   | 405,79   | 91,5<br>12,41      | 40,825<br>0,8875 | 29,03<br>0,63   |
| 8   | ТЕР12-01-002-09<br>(0) МДС<br>81-35.2004 п.4.7   | Устройство кровель плоских из наплавленных<br>материалов в два слоя<br>ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25;<br>ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25                                                             | 9,01<br>100 м2<br>кровли      | 9 184,24<br>236,49   | 56,8125<br>4,9125 | 82 749,99 | 2 130,74 | 511,88<br>44,26    | 16,514<br>0,25   | 148,79<br>2,25  |
| 9   | ТЕРр58-20-02<br>(0)                              | Смена обделок из листового стали (пожсков,<br>сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м                                                                                                                       | 1,68<br>100 м                 | 6 505,07<br>821,23   | 11,49<br>2,75     | 10 928,52 | 1 379,67 | 19,3<br>4,62       | 63,22<br>0,14    | 106,21<br>0,24  |
| 9.1 | 509-9900                                         | Строительный мусор                                                                                                                                                                                                 | 0,554<br>т                    | 0                    |                   | 0         |          |                    |                  |                 |

| I    | 2                   | 3                                                                                                                                               | 4                       | 5                         | 6                 | 7        | 8      | 9                  | 10                 | 11                 |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10   | ТЕРр58-23-01<br>(0) | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли                                                                   | 5<br>I место            | 734,06                    | 8,55              | 3 670,3  | 573,5  | 42,75              | 8,83               | 44,15              |
| 11   | ТЕРр60-10-01<br>(0) | Исправление кладки дымовой трубы<br>V=0,8*394/100                                                                                               | 3,15<br>100<br>кирпичей | 114,7<br>228,34<br>190,24 | 0<br>9,25<br>1,57 | 719,73   | 599,64 | 0<br>29,16<br>4,95 | 0<br>14,77<br>0,08 | 0<br>46,56<br>0,25 |
| 11.1 | [404-0275]          | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100                                                                             | 0,315<br>1000 шт.       | 1 779,85                  |                   | 560,65   |        |                    |                    |                    |
| 11.2 | 509-9900            | Строительный мусор                                                                                                                              | 1,605<br>т              | 0                         |                   | 0        |        |                    |                    |                    |
| 12   | ТЕРр60-10-01<br>(0) | Исправление кладки дымовой трубы<br>V=1,2*394/100                                                                                               | 4,73<br>100<br>кирпичей | 228,34<br>190,24          | 9,25<br>1,57      | 1 079,59 | 899,45 | 43,73<br>7,42      | 14,77<br>0,08      | 69,83<br>0,38      |
| 12.1 | [404-0243]          | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм                                                                        | 0,473<br>1000 шт.       | 1 244,95                  |                   | 588,86   |        |                    |                    |                    |
| 12.2 | 509-9900            | Строительный мусор                                                                                                                              | 2,408<br>т              | 0                         |                   | 0        |        |                    |                    |                    |
| 13   | ТЕРр58-21-01<br>(0) | Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов)                                                                      | 0,4<br>10 шт.           | 1 449,01<br>231,38        | 3,17<br>0         | 579,6    | 92,55  | 1,27<br>0          | 18,6<br>0          | 7,44<br>0          |
| 13.1 | 509-9900            | Строительный мусор                                                                                                                              | 0,021<br>т              | 0                         |                   | 0        |        |                    |                    |                    |
| 14   | ТЕРр58-21-02<br>(0) | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 10 каналов)<br>ЗП=64,69*9; ЭММ=1,06*9; ЗПМ=0*9;<br>Мат=359,21*9; ТЗТ=5,2*9; ТЗТМ=0*9 | 0,4<br>10 шт.           | 3 824,64<br>582,21        | 9,54<br>0         | 1 529,86 | 232,88 | 3,82<br>0          | 46,8<br>0          | 18,72<br>0         |
| 14.1 | 509-9900            | Строительный мусор                                                                                                                              | 0,054<br>т              | 0                         |                   | 0        |        |                    |                    |                    |
| 15   | ТЕРр58-21-01<br>(0) | Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 канала)                                                                        | 0,2<br>10 шт.           | 1 449,01<br>231,38        | 3,17<br>0         | 289,8    | 46,28  | 0,63<br>0          | 18,6<br>0          | 3,72<br>0          |
| 15.1 | 509-9900            | Строительный мусор                                                                                                                              | 0,01<br>т               | 0                         |                   | 0        |        |                    |                    |                    |

| 1    | 2                                              | 3                                                                                                                               | 4                                  | 5                    | 6            | 7      | 8      | 9         | 10          | 11         |
|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------|-----------|-------------|------------|
| 16   | ТЕРр58-21-02<br>(0)                            | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1<br>ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4;<br>Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4 | 0,2<br><br>10 шт.                  | 1 699,84<br>258,76   | 4,24<br>0    | 339,97 | 51,75  | 0,85      | 20,8        | 4,16       |
| 16.1 | 509-9900                                       | Строительный мусор                                                                                                              | 0,012<br>т                         | 0                    |              | 0      |        |           |             | 0          |
| 17   | ТЕРр61-31-01<br>(0)                            | Оштукатуривание поверхности труб (частично)                                                                                     | 0,196<br><br>100 м2<br>поверхности | 2 818,46<br>1 859,31 | 1,9<br>0     | 552,42 | 364,42 | 0,37<br>0 | 131,4<br>0  | 25,75<br>0 |
| 18   | ТЕР15-04-013-03<br>(0) МДС<br>81-35.2004 п.4.7 | Окраска труб по подготовленной поверхности цементная<br>ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25;<br>ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 0,392<br><br>100 м2<br>фасада      | 586,5085<br>107,686  | 12,3625<br>0 | 229,91 | 42,21  | 4,85<br>0 | 8,0845<br>0 | 3,17<br>0  |

Выходы на кровлю.

|      |                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                      |                   |        |       |               |                 |              |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|
| 19   | ТЕР46-04-008-01<br>(0)                           | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов                                                                                                                                                    | 0,099<br><br>100 м2<br>покрытия | 212,69<br>170,83     | 41,86<br>0        | 21,06  | 16,91 | 4,14<br>0     | 14,38<br>0      | 1,42<br>0    |
| 19.1 | 509-9900                                         | Строительный мусор                                                                                                                                                                                  | 0,077<br>т                      | 0                    |                   | 0      |       |               |                 |              |
| 20   | ТЕР12-01-017-01<br>(0) МДС<br>81-38.2004 п.3.3.1 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм)<br>ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8;<br>ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8                                          | 0,099<br><br>100 м2<br>стяжки   | 453,216<br>286,352   | 166,864<br>25,472 | 44,87  | 28,35 | 16,52<br>2,52 | 21,776<br>1,94  | 2,16<br>0,19 |
| 21   | ТЕР12-01-017-02<br>(0) МДС<br>81-38.2004 п.3.3.1 | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01<br>V=9,9*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8;<br>ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8 | 1,485<br><br>100 м2<br>стяжки   | 12,864<br>10,52      | 2,344<br>0,392    | 19,1   | 15,62 | 3,48<br>0,58  | 0,8<br>0,03     | 1,19<br>0,04 |
| 22   | ТЕР12-01-017-01<br>(0) МДС<br>81-35.2004 п.4.7   | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм)<br>ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25;<br>ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15;<br>ТЗТм=1,94*1,25                               | 0,099<br><br>100 м2<br>стяжки   | 1 453,766<br>411,631 | 260,725<br>39,8   | 143,92 | 40,75 | 25,81<br>3,94 | 31,303<br>2,425 | 3,1<br>0,24  |

| 1    | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                             | 5                              | 6                          | 7      | 8      | 9     | 10      | 11    |
|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 23   | ТЕР12-01-017-02<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7   | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01<br>$V=9,9*15/100$ ; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 1,485<br><br>100 м2<br>стяжки | 68,035<br><br>15,1225          | 3,6625<br><br>0,6125       | 101,03 | 22,46  | 5,44  | 1,15    | 1,71  |
| 24   | ТЕР12-01-016-02<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7   | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной<br>$ЗП=37,3*1,15$ ; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25                        | 0,099<br><br>100 м2<br>кровли | 124,64<br><br>42,90            | 5,2875<br><br>0            | 12,34  | 4,25   | 0,52  | 3,22    | 0,32  |
| 25   | ТЕР12-01-002-09<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7   | Устройство кровельных плоских из наплаваемых материалов в два слоя<br>$ЗП=205,64*1,15$ ; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25                                                        | 0,099<br><br>100 м2<br>кровли | 9 184,24<br><br>236,49         | 56,8125<br><br>4,9125      | 909,24 | 23,41  | 5,62  | 16,514  | 1,63  |
| 26   | ТЕРp53-16-01<br>(0)                              | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (выход на кровлю)                                                                                                                                            | 1<br><br>1 м3 кладки          | 596,73<br><br>432,11           | 31,57<br><br>8,45          | 596,73 | 432,11 | 31,57 | 35,39   | 35,39 |
| 26.1 | [404-0243]                                       | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм                                                                                                                                     | 0,402<br>1000 шт.             | 1 244,95                       |                            | 500,47 |        |       | 0,43    | 0,43  |
| 27   | ТЕР10-01-039-05<br>(0) МДС<br>81-36.2004 п.3.3.1 | Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2<br>$ЗП=1837,72*0,8$ ; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8                                                                    | 0,01<br><br>100 м2<br>проемов | 2 543,74<br><br>1 470,18       | 1 073,56<br><br>171,752    | 25,44  | 14,7   | 10,74 | 114,144 | 1,14  |
| 28   | ТЕР10-01-039-05<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7   | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2<br>$ЗП=1837,72*1,15$ ; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25                                                             | 0,01<br><br>100 м2<br>проемов | 6<br>428,6855<br><br>2 113,378 | 1 677,4375<br><br>268,3625 | 64,29  | 21,13  | 16,77 | 164,082 | 1,64  |
| 28.1 | [203-0236]                                       | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однопольные                                                         | 1<br>м2                       | 589,59                         |                            | 589,59 |        |       |         |       |
| 28.2 | [111-0123]                                       | Замок винтовой висячий с ключом                                                                                                                                                                              | 1<br>шт.                      | 64,97                          |                            | 64,97  |        |       |         |       |
| 28.3 | [509-0107]                                       | Скоба накладная                                                                                                                                                                                              | 0,02<br>100 шт.               | 1 142,69                       |                            | 22,85  |        |       |         |       |

| 1    | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                          | 5                     | 6                      | 7      | 8     | 9     | 10      | 11           |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-------|-------|---------|--------------|
| 28.4 | [101-0953]                                     | Ручка-скоба                                                                                                                                                                                                            | 1<br>шт.                   | 21,69                 |                        | 21,69  |       |       |         |              |
| 28.5 | [101-0956]                                     | Петли накладная                                                                                                                                                                                                        | 2<br>шт.                   | 11,58                 |                        | 23,16  |       |       |         |              |
| 29   | ТЕР46-04-012-03<br>(0)                         | Разборка деревянных заполнений проемов дверных                                                                                                                                                                         | 0,012<br>100 м2            | 1 564,23<br>1 280,17  | 284,06<br>152,17       | 18,77  | 15,36 | 3,41  | 103,91  | 1,25         |
| 30   | ТЕР10-01-039-01<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2<br>ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25;<br>ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15;<br>ТЗТм=1,35*1,25                        | 0,012<br>100 м2<br>проемов | 6 289,03<br>1 676,50  | 1 707,5625<br>278,925  | 75,47  | 20,12 | 20,49 | 119,922 | 0,09<br>1,44 |
| 30.1 | [101-0889]                                     | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополных                                                                                                                                                      | 1<br>комплект              | 93,72                 |                        | 93,72  |       |       |         |              |
| 30.2 | [203-0232]                                     | Блоки дверные труднотонраемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополные                                                                                        | 1,2<br>м2                  | 652,88                |                        | 783,46 |       |       |         |              |
| 31   | ТЕР46-04-012-02<br>(0)                         | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок                                                                                                                                                    | 0,01<br>100 м2             | 2 412,46<br>2 128,4   | 284,06<br>152,17       | 24,12  | 21,28 | 2,84  | 172,76  | 1,73<br>0,08 |
| 32   | ТЕР10-01-027-01<br>(0) МДС<br>81-35.2004.п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2<br>ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25;<br>ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15;<br>ТЗТм=6,79*1,25 | 0,01<br>100 м2<br>проемов  | 7 802,246<br>960,5485 | 1 261,8875<br>166,8625 | 78,02  | 29,61 | 12,62 | 216,89  | 2,17<br>0,08 |
| 32.1 | [101-0933]                                     | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м                                                                                              | 1<br>комплект              | 10,05                 |                        | 10,05  |       |       |         |              |
| 32.2 | [203-0176]                                     | Окна одинарной конструкции                                                                                                                                                                                             | 1<br>м2                    | 264,95                |                        | 264,95 |       |       |         |              |

| 1      | 2                  | 3                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6 | 7          | 8         | 9        | 10 | 11       |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|------------|-----------|----------|----|----------|
| 33     | ТССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br>Цед=3,84*7           | 46,69 | 26,88  | 0 | 1 255,03   | 0         | 0        |    |          |
| 34     | ТССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную<br>Цед=53,3*7                                          | 46,69 | 374,5  | 0 | 17 485,41  | 0         | 0        |    |          |
| 35     | ТССЦпг03-21-01-055 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д. Теребутицы)<br>Цед=33,34*7,17 | 93,38 | 239,05 | 0 | 22 322,49  |           | 0        |    |          |
| ИТОГО: |                    |                                                                                                                                                           |       |        |   | 162 270,79 | 23 844,24 | 7 083,87 |    | 1 816,95 |
|        |                    |                                                                                                                                                           |       |        |   |            |           | 1 008,19 |    | 66,02    |

| Наименование и значение множителей                                              |  |  | Значение       | Прямые     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|------------|
| Зарплата                                                                        |  |  | 23844,24*10,56 | 251 795,17 |
| Машины и механизмы                                                              |  |  | 7083,87*6,26   | 44 345,03  |
| Двери: деревянные (27, 28, 30)                                                  |  |  |                |            |
| Материалы                                                                       |  |  | 1660,68*4,53   | 7 522,88   |
| Двери: деревянные (29)                                                          |  |  |                |            |
| Материалы                                                                       |  |  | 0*4,53         | 0          |
| Кровля из наплавленных материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25) |  |  |                |            |
| Материалы                                                                       |  |  | 112097,52*3,11 | 348 623,29 |
| Кровля из наплавленных материалов (1, 19)                                       |  |  |                |            |
| Материалы                                                                       |  |  | 0*3,11         | 0          |
| Кровля из наплавленных материалов (9, 10)                                       |  |  |                |            |
| Материалы                                                                       |  |  | 12583,6*3,11   | 39 135     |
| Общестроительные работы (32)                                                    |  |  |                |            |
| Материалы                                                                       |  |  | 310,8*5,5      | 1 709,4    |
| Общестроительные работы (31)                                                    |  |  |                |            |
| Материалы                                                                       |  |  | 0*5,5          | 0          |
| Общестроительные работы (26)                                                    |  |  |                |            |
| Материалы                                                                       |  |  | 633,52*5,5     | 3 484,36   |
| Общестроительные работы (13, 14, 15, 16)                                        |  |  |                |            |

| Наименование и значение множителей                                                                                                                         |  |  | Значение                              | Прямые     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------|
| Материалы                                                                                                                                                  |  |  | 2309,2*5,5                            | 12 700,6   |
| Общестроительные работы (11, 12)                                                                                                                           |  |  |                                       |            |
| Материалы                                                                                                                                                  |  |  | 1376,85*5,5                           | 7 572,68   |
| Отделочные работы (18)                                                                                                                                     |  |  |                                       |            |
| Материалы                                                                                                                                                  |  |  | 182,85*4,28                           | 782,6      |
| Штукатурные работы при ремонте (17)                                                                                                                        |  |  |                                       |            |
| Материалы                                                                                                                                                  |  |  | 187,62*4,28                           | 803,01     |
| Итого по неутраченным материалам                                                                                                                           |  |  |                                       | 0          |
| Итого                                                                                                                                                      |  |  |                                       | 718 474,02 |
| Деревянные конструкции (27, 28, 30)                                                                                                                        |  |  |                                       |            |
| Накладные расходы                                                                                                                                          |  |  | (55,95+7,75)*10,56*1,18*0,9*0,85      | 605,4      |
| Сметная прибыль                                                                                                                                            |  |  | (55,95+7,75)*10,56*0,63*0,85*0,8      | 289,25     |
| Итого                                                                                                                                                      |  |  |                                       | 894,65     |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (29)    |  |  |                                       |            |
| Накладные расходы                                                                                                                                          |  |  | (15,36+1,83)*10,56*1,1*0,9*0,85       | 152,48     |
| Сметная прибыль                                                                                                                                            |  |  | (15,36+1,83)*10,56*0,7*0,85*0,8       | 87,13      |
| Итого                                                                                                                                                      |  |  |                                       | 239,61     |
| Кровли (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25)                                                                                                       |  |  |                                       |            |
| Накладные расходы                                                                                                                                          |  |  | (17451,49+969,98)*10,56*1,2*0,9*0,85  | 178 968,27 |
| Сметная прибыль                                                                                                                                            |  |  | (17451,49+969,98)*10,56*0,65*0,85*0,8 | 85 593,52  |
| Итого                                                                                                                                                      |  |  |                                       | 264 561,79 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 19) |  |  |                                       |            |
| Накладные расходы                                                                                                                                          |  |  | (1556,09+0)*10,56*1,1*0,9*0,85        | 13 803,14  |
| Сметная прибыль                                                                                                                                            |  |  | (1556,09+0)*10,56*0,7*0,85*0,8        | 7 887,51   |
| Итого                                                                                                                                                      |  |  |                                       | 21 690,65  |
| Крыши, кровли при ремонте (9, 10)                                                                                                                          |  |  |                                       |            |
| Накладные расходы                                                                                                                                          |  |  | (1953,17+4,62)*10,56*0,83*0,85        | 14 678,73  |
| Сметная прибыль                                                                                                                                            |  |  | (1953,17+4,62)*10,56*0,65*0,8         | 10 750,62  |
| Итого                                                                                                                                                      |  |  |                                       | 25 429,35  |
| Деревянные конструкции (32)                                                                                                                                |  |  |                                       |            |
| Накладные расходы                                                                                                                                          |  |  | (29,61+1,67)*10,56*1,18*0,9*0,85      | 297,29     |
| Сметная прибыль                                                                                                                                            |  |  | (29,61+1,67)*10,56*0,63*0,85*0,8      | 142,04     |
| Итого                                                                                                                                                      |  |  |                                       | 439,33     |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (31)    |  |  |                                       |            |
| Накладные расходы                                                                                                                                          |  |  | (21,28+1,52)*10,56*1,1*0,9*0,85       | 202,25     |
| Сметная прибыль                                                                                                                                            |  |  | (21,28+1,52)*10,56*0,7*0,85*0,8       | 115,57     |

| Наименование и значение множителей         |                                 | Значение | Прямые       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------|
| Итого                                      |                                 |          | 317,82       |
| Стены при ремонте (26)                     |                                 |          |              |
| Накладные расходы                          | (432,11+8,45)*10,56*0,86*0,85   | 0,73     | 3 396,19     |
| Сметная прибыль                            | (432,11+8,45)*10,56*0,7*0,8     | 0,56     | 2 605,3      |
| Итого                                      |                                 |          | 6 001,49     |
| Крыши, кровли при ремонте (13, 14, 15, 16) |                                 |          |              |
| Накладные расходы                          | (423,46+0)*10,56*0,83*0,85      | 0,71     | 3 174,93     |
| Сметная прибыль                            | (423,46+0)*10,56*0,65*0,8       | 0,52     | 2 325,3      |
| Итого                                      |                                 |          | 5 500,23     |
| Печные работы при ремонте (11, 12)         |                                 |          |              |
| Накладные расходы                          | (1499,09+12,37)*10,56*0,78*0,85 | 0,66     | 10 534,27    |
| Сметная прибыль                            | (1499,09+12,37)*10,56*0,63*0,8  | 0,5      | 7 980,51     |
| Итого                                      |                                 |          | 18 514,78    |
| Отделочные работы (18)                     |                                 |          |              |
| Накладные расходы                          | (42,21+0)*10,56*1,05*0,9*0,85   | 0,8      | 356,59       |
| Сметная прибыль                            | (42,21+0)*10,56*0,55*0,85*0,8   | 0,37     | 164,92       |
| Итого                                      |                                 |          | 521,51       |
| Штукатурные работы при ремонте (17)        |                                 |          |              |
| Накладные расходы                          | (364,42+0)*10,56*0,79*0,85      | 0,67     | 2 578,34     |
| Сметная прибыль                            | (364,42+0)*10,56*0,5*0,8        | 0,4      | 1 539,31     |
| Итого                                      |                                 |          | 4 117,65     |
| Итого по погрузке                          |                                 |          | 1 066 702,88 |
| Итого по перевозке                         |                                 |          | 18 740,44    |
| Итого                                      |                                 |          | 22 322,49    |
| Итого                                      |                                 |          | 1 107 765,81 |

СОСТАВИЛ  Главный специалист ОПТИД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.  
 ПРОВЕРИЛ  Начальник ОПТИД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.