

Общество с ограниченной ответственностью
«Санкт-Петербургский Лифтовой Завод»



Юр. адрес: РФ, 198320, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, 53
Почтовый адрес: РФ, 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153,
литера А, бизнес-центр «Self Center», офис 1001.

Свидетельство о допуске
№ 0303.06.2013-7807343834-П-099
СРО-П-099-23122009

Замена пассажирского лифта рег. № 48715
в многоквартирном доме по адресу:
г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
136.2006.СЛЗ-2017

Санкт-Петербург
2017 г.

E-mail: proek@lzspb.com
Тел./факс 8 (812) 748-22-33



ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод"
198320, Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153, офис 1001
ИНН 7807343834, КПП 780701001, ОГРН 1097847165195
Тел./факс +7(812) 748-22-33, E-mail: proekt@lzspb.com

Свидетельство о допуске
№ 0303.06.2013-7807343834-П-099
СРО-П-099-23122009

Замена пассажирского лифта рег. № 48715
в многоквартирном доме по адресу:
г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 136.2006.СЛЗ-2017

Главный инженер проекта

Новиков С.Е.

Генеральный директор



Мареев Д.Е.

Санкт-Петербург
2017 г.

					136.2006.СЛЗ-2017	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация разработана в Территориальной сметно-нормативной базе «ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014» с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства к элементам прямых затрат по видам строительных и монтажных работ.

Заказчик: Специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области».

Сметный расчет составлен на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001г. базисно-индексным методом согласно требований МДС 81-35.2004 в программном комплексе SmetaWizard в ценах по состоянию на май 2017г.


Стоимость материалов, не учтенных ценниками, принята по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, коммерческому предложению на поставку оборудования.

В локальных сметах построено введен коэффициент на реконструкцию согласно МДС 81-35.2004 п.4.7 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», в размере 1,15 к основной заработной плате и 1,25 к эксплуатации машин.

Накладные расходы и сметная прибыль приняты в соответствии с нормами МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001 с учетом:

- Письма Госстроя № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 ;
- Примечание 1 к приложению 1 в письме Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстроя) № АП-5536/06 от 18.11.2004.

Составил:



Ким Г.Х.

					136.2006.СЛЗ-2017	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		2

Заказчик

Специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области»

"Утвержден" " _____ г.

Сводный сметный расчет в сумме

1 860,45 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм

0 тыс.руб.

(наименование организации)

" _____ г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена пассажирского лифта рег. № 48715 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	Объектная смета №1	Замена пассажирского лифта рег. № 48715 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а	108,79	292,62	902,54	237,82	1 541,77
		Итого по главе 2	108,79	292,62	902,54	237,82	1 541,77
		Итого по главам 1-2	108,79	292,62	902,54	237,82	1 541,77
		Глава 7. Прочие работы и затраты					
2	Локальная смета №7	Полное техническое освидетельствование	0	0	0	24,58	24,58
3	Локальная смета №8	Регистрация декларации о соответствии	0	0	0	10,3	10,3
		Итого по главе 7	0	0	0	34,88	34,88
		Итого по главам 1-7	108,79	292,62	902,54	272,7	1 576,65
4		Коэффициент НДС 18%	19,58	52,67	162,46	49,09	283,8
		Итого по смете	128,37	345,29	1 065	321,79	1 860,45
		Всего возвратных сумм	0	0	0	0	0

тыс.руб.

(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
 (объектная смета)

на строительство Замена пассажирского лифта рег. № 48715 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

Сметная стоимость	1 541,78	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0	тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость				Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			Строительных работ	Монтажны х работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Локальная смета №1	Строительные работы	51,164	0	0	0	51,164	0
2	Локальная смета №2	Монтажные работы	0	292,623	0	0	292,623	0
3	Локальная смета №3	Стоимость лифтового оборудования	0	0	902,542	0	902,542	0
4	Локальная смета №4	Диспетчеризация	42,297	0	0	0	42,297	0
5	Локальная смета №5	Электроснабжение	15,332	0	0	0	15,332	0
6	Локальная смета №6	Пусконаладочные работы	0	0	0	237,823	237,823	0
	Итого		108,793	292,623	902,542	237,823	1 541,781	0

ФОРМА № 4

Наименование стройки Замена пассажирского лифта рег. № 48715 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

Объект г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Строительные работы

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 51,164 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 Общестроительные работы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Шахта, приямок, МП											
1	ТЕР46-04-005-02 (0)	Разборка монолитных перегородок железобетонных База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=20 (0,99) (1,1*0,9); СП=12 (0,6) (0,7*0,85)	0,1 1 м3	537,58 154,19	352,61 48,64		53	15	35	11,43	1,14 0,33
2	ТЕРр57-2-04 (0)	Разборка покрытий полов цементных (МП+Приямок) V=0,097+0,026; База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=173 (0,8); СП=147 (0,68)	0,123 100 м2 покрытия	3 537,49 1 444,49	2 093 316,68		435	178	257	111,2	13,68 2,58
3	ТЕР11-01-015-03	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	0,123	1 903,13	275,19		235	52	34	34,65	4,26

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=0,097+0,026; База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=64 (1,11) (1,23*0,9); СП=37 (0,64) (0,75*0,85); ЗП=364,57*1,15; ЭММ=220,15*1,25; ЗПм=42,42*1,25; ТЗТ=30,13*1,15; ТЗТм=2,64*1,25	100 м2 покрытия	419,26	53,03			7	3,3	0,41
4	ТЕР11-01-015-04	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03	0,123	1 946,27	55,5	240	12	7	7,94	0,98
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=0,097+0,026; База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=17 (1,11) (1,23*0,9); СП=10 (0,64) (0,75*0,85); ЗП=13,92*6*1,15; ЭММ=7,4*6*1,25; ЗПм=3,74*6*1,25; Мат=299,12*6; ТЗТ=1,15*6*1,15; ТЗТм=0,19*6*1,25	100 м2 покрытия	96,05	28,05			3	1,43	0,18
5	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многэтажных зданий при высоте здания до 25 м (подлебежные балки)	0,03232	1 099,89	631,23	36	11	20	20,99	0,68
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=0,0308+0,00152; База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=10 (0,81) (0,9*0,9); СП=9 (0,72) (0,85*0,85); ЗП=283,79*1,15; ЭММ=504,98*1,25; ЗПм=57,13*1,25; ТЗТ=18,25*1,15; ТЗТм=2,57*1,25	1 т конструкци й	326,36	71,41			2	3,21	0,1
6	[101-3687]	Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,0308 т	5 174,4	0	159				
7	[101-2217]	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,00152 т	6 243,47	0	9				
8	ТЕРр56-9-01 (0)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=18 (0,82); СП=14 (0,62)	0,01 коробок	2 608,35	419,1	26	22	4	179,3	1,79
			100 коробок	2 189,25	58,16			1	3,97	0,04
9	ТЕРр56-10-01 (0)	Снятие дверных полотен База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=5 (0,82); СП=4 (0,62)	0,0144 100 м2 дверных полотен	438,99	0	6	6	0	36,28	0,52
				438,99	0			0	0	0

10	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей однополых глухих База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=43 (0,81) (0,9*0,9); СП=38 (0,72) (0,85*0,85); ЗП=32,19*1,15; ЭММ=11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,44	141,45	13,75	204	53	20	2,38	3,43
			1 м2 проема	37,02	0			0	0	0
11	[203-8121]	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1	3 116,71	0	3 117				
			шт.							
12	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3. 1	Установка противопожарных дверей однополых глухих (демонтаж люка применит.) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=12 (0,81) (0,9*0,9); СП=10 (0,72) (0,85*0,85); ЗП=32,19*0,7; ЭММ=11*0,7; ЗПм=0*0,7; Маг=90,68*0; ТЗТ=2,07*0,7	0,64	30,23	7,7	19	14	5	1,45	0,93
			1 м2 проема	22,53	0			0	0	0
13	ТЕР09-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей однополых глухих База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=19 (0,81) (0,9*0,9); СП=17 (0,72) (0,85*0,85); ЗП=32,19*1,15; ЭММ=11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,64	141,45	13,75	91	24	9	2,38	1,52
			1 м2 проема	37,02	0			0	0	0
14	[203-0236]	Люки и лазы со шитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,64	589,59	0	377				
			м2							
Отделочные работы приямков, МП										
15	ТЕР62-16-03	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водозащитной краской с расчисткой старой краски до 35%	0,438	1 993,4	10,02	872	161	4	28,02	12,27

	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=130 (0,8); СП=81 (0,5)	100 м2 окрашиваемой поверхности	368,46	1,97			1	0,1	0,04
16	ТЕРр62-17-04	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35%	0,097	2 247,41	10,02	218	43	1	33,78	3,28
	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=35 (0,8); СП=22 (0,5)	100 м2 окрашиваемой поверхности	444,21	1,97			0	0,1	0,01
17	ТЕР15-04-024-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву полов База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=34 (0,95) (1,05*0,9); СП=17 (0,47) (0,55*0,85); ЗП=319,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=23,98*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,097	659,58	5,75	65	36	1	27,58	2,68
			100 м2 окрашиваемой поверхности	367,32	0,25			0	0,01	0
18	[113-0737]	Грунт-эмаль по бетону, марка "Армокот С101" (ТУ 2312-009-23354769-2008) База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1,892	73,5	0	139				

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

19	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=5 (0,81) (0,9*0,9); СП=4 (0,6) (0,7*0,85); ЗП=86,13*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,06	362,28	12,2	22	6	1	6,11	0,37
			100 м2 окрашиваемой поверхности	99,05	0,19			0	0,01	0
20	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,06	1 262,29	16,33	75	7	1	8,81	0,53

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=6 (0,81) (0,9*0,9); СП=4 (0,6) (0,7*0,85); ЗП=52,93*2*1,15; ЭММ=6,53*2*1,25; ЗПм=0,15*2*1,25; Мат=562,11*2; ТЗТ=3,83*2*1,15; ТЗТм=0,01*2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности и	121,74	0,38			0	0,03	0
ИТОГО:						6 398	640	399		48,06
		Наименование и значение множителей				Значение			Прямые	
Зарплата						640		1		640
Машины и механизмы						399		1		399
Материалы						5359		1		5 359
Итого по неучтенным материалам										0
Итого										6 398
Итого накладных расходов										591
Итого сметной прибыли										426
Итого										7 415
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.						7415*6,9		6,9		51 164
Итого										51 164

ФОРМА № 4

Наименование стройки Замена пассажирского лифта рег. № 48715 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

Объект г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Монтажные работы

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 292,623 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№1 Монтажные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по замене: в МП										
1	ТЕРмр01-02-011-01 (0)	Установка подлестничной рамы (демонтаж) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=12 (0,72) (0,8*0,9); СП=10 (0,6); ЗП=55,67*0,3; ЭММ=0*0,3; ЗПм=0*0,3; Мат=1,67*0; ТЗТ=3,8*0,3; ТЗТм=0*0,3	1 1 рама	16,7 16,7	0 0	17 17	17 17	0 0	1,14 0	1,14 0
2	ТЕРмр01-02-011-01 (0)	Установка подлестничной рамы База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=40 (0,72) (0,8*0,9); СП=33 (0,6)	1 1 рама	57,34 55,67	0 0	58 58	56 56	0 0	3,8 0	3,8 0
3	ТЕРмр01-01-002-05 (0)	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=541 (0,72) (0,8*0,9); СП=451 (0,6)	1 1 шт.	1 084,05 698,9	364,18 52,74	1 084 1 084	699 699	364 53	52,47 3,6	52,47 3,6
4	ТЕРмр01-01-007-02 (0)	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1, частотное регулирование База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=1570 (0,72) (0,8*0,9); СП=1308 (0,6)	1 1 система управления	2 725,79 2 101,28	561,47 79,26	2 725 2 725	2 101 2 101	561 79	148,5 5,41	148,5 5,41
5	ТЕРмр01-01-010-03 (0)	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=52 (0,72) (0,8*0,9); СП=43 (0,6)	1 1 устройство	74,34 72,17	0 0	74 74	72 72	0 0	5,04 0	5,04 0

6	ТЕРмр01-01-009-03 (0)	Замена ограничителя скорости База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=90 (0,8*0,9); СП=75 (0,6)	1	131,77	2,35	132	126	2	8,45	8,45
			1 ограничитель	125,65	0			0	0	0

Работы по замене: кабины

7	ТЕРмр01-01-024-01 (0)	Замена металлического каркаса кабины База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=323 (0,72) (0,8*0,9); СП=269 (0,6)	1	468,96	7,18	468	448	7	26,56	26,56
			1 каркас	448,33	0			0	0	0
8	ТЕРмр01-01-004-01 (0)	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг без доработки рамы пола База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=714 (0,72) (0,8*0,9); СП=595 (0,6)	1	1 029,69	8,77	1 030	991	9	70,9	70,9
			1 кабина	991,18	0			0	0	0

Работы по замене: в шахте

9	ТЕРмр01-01-023-01 (0)	Замена направляющих кабины База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=1087 (0,72) (0,8*0,9); СП=906 (0,6)	27,55	57,23	0,8	1 576	1 509	22	3,74	103,04
			1 м направляющих	54,79	0			0	0	0
10	ТЕРмр01-01-023-02 (0)	Замена направляющих противовеса База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=506 (0,72) (0,8*0,9); СП=421 (0,6)	27,55	26,65	0,4	734	702	11	1,74	47,94
			1 м направляющих	25,49	0			0	0	0
11	ТЕРмр01-02-002-01 (0)	Установка смазывающего устройства База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=277 (0,72) (0,8*0,9); СП=231 (0,6)	4	99,41	0,48	398	384	2	6,95	27,8
			1 устройство	96,05	0			0	0	0
12	ТЕРмр01-01-030-01 (0)	Замена противовеса при подвеске трехканатной База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=229 (0,72) (0,8*0,9); СП=191 (0,6)	1	329,4	2	330	318	2	23	23
			1 противовес	317,86	0			0	0	0
13	ТЕРмр01-01-009-01 (0)	Замена тягового каната База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=831 (0,72) (0,8*0,9); СП=692 (0,6)	3	396,23	0	1 189	1 154	0	25,11	75,33
			1 канат	384,69	0			0	0	0

14	ТЕРмр01-01-009-04 (0)	Замена каната ограничителя скорости База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=123 (0,72) (0,8*0,9); СП=103 (0,6)	1	176,51	0	176	171	0	12,4	12,4
			1 канат	171,37	0			0	0	0
15	ТЕРмр01-01-005-01 (0)	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=2852 (0,72) (0,8*0,9); СП=2376 (0,6)	9	469,88	16,61	4 229	3 961	149	31,1	279,9
			1 дверь	440,07	0			0	0	0
16	ТЕРмр01-04-004-04 (0)	Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага вниз База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=35 (0,72) (0,8*0,9); СП=29 (0,6)	14	3,58	0	50	49	0	0,28	3,92
			1 м	3,48	0			0	0	0
17	ТЕРмр01-04-004-03 (0)	Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага вверх База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=110 (0,72) (0,8*0,9); СП=92 (0,6)	14	11,28	0	158	153	0	0,88	12,32
			1 м	10,95	0			0	0	0
ИТОГО:						14 428	12 911	1 129		902,51
								132		9,01

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		12911	1
Машины и механизмы		1129	1
Материалы		388	1
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			14 428
Итого накладных расходов			9 392
Итого сметной прибыли			7 825
Итого			31 645
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.		6,9	218 351
Итого			218 351

№2 Электропроводка, силовая и освещение лифта										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=101 (0,95); СП=69 (0,65)	0,5 100 м	294,84 212,5	64,09 0	147	106	32 0	15,2 0	7,6 0

2	[103-2402]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	50 м	2,42	0	121			
3	ТЕРм08-02-412-0 3 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=43 (0,95); СП=29 (0,65)	0,5 100 м	122,88 90,07	7,32 0,59	62	45 0	4 0,03	3,15 0,02
4	[501-8484]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,05 1000 м	11 099,45	0	555			
5	ТЕРм08-03-599-0 1 (0)	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=26 (0,95); СП=18 (0,65)	1 1 шт.	68,55 26,88	2,82 0,2	69	27 0	3 0,01	1,78 0,01
6	[509-1311]	Щитки осветительные ОПВ-6 База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1 шт.	948,63	0	949			
7	ТЕРр67-8-01 (0)	Смена светильников с лампами накаливания База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=266 (0,85); СП=204 (0,65)	0,24 100 шт.	1 306,42 1 305,32	1,1 0,59	313	313 0	89,1 0,03	21,38 0,01
8	[509-1380]	Светильник ПСХ-60 настенный (Р 54) База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	15 шт.	23,11	0	347			
9	[509-6756]	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт Р54 ИЭК База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	9 шт.	35,21	0	317			
10	[509-6746]	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с ПРА типа FLE 23HLX/T2/840 23Вт E27	24	168,89	0	4 053			

		База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	шт.							
11	ТЕРр67-9-01 (0)	Смена выключателей База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=11 (0,85); СП=9 (0,65)	0,04 100 шт.	333,06 333,06	0 0	13	13	0 0	24,1 0	0,96 0
12	[509-1441]	Выключатель одноклавишный для открытой проводки База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	4 шт.	7,33	0	29				
13	ТЕРр67-9-02 (0)	Смена розеток (1 розетка в шахте лифта учтена в расценке ТЕРмр01-01-007-02) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=3 (0,85); СП=2 (0,65)	0,01 100 шт.	333,06 333,06	0 0	3	3	0 0	24,1 0	0,24 0
14	[503-0470]	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	2 шт.	23,74	0	47				
15	ТЕРм08-10-010-0 1 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (30м в МП учтены в расценке ТЕРмр01-01-007-02) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=242 (0,95); СП=166 (0,65)	1,2 100 м	294,84 212,5	64,09 0	354	255	77 0	15,2 0	18,24 0
16	[103-2402]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	150 м	2,42	0	363				
17	ТЕРм08-02-412-0 3 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² (2x15мм в МП учтены в расценке ТЕРмр01-01-007-02) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=103 (0,95); СП=71 (0,65)	1,2 100 м	122,88 90,07	7,32 0,59	148	108	9 1	6,29 0,03	7,55 0,04
18	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	0,05	7 460,21	0	373				

		База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1000 м						
19	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,1 1000 м	5 209,02	0	521			
20	ТЕРм08-03-575-0 1 (0)	Прибор или аппарат База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=80 (0,95); СП=55 (0,65)	5 1 шт.	17,59 16,91	0 0	88	85	0	1,12
21	[509-2234]	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29М 1Р 25А, характеристика С База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1 шт.	12,93	0	13			
22	[509-2233]	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1 шт.	12,93	0	13			
23	[509-2227]	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 10А, характеристика С База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	3 шт.	14,14	0	42			
24	ТЕРм08-02-472-0 2 (0)	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=57 (0,95); СП=39 (0,65)	0,25 100 м	366,04 237,71	80,72 4,33	91	59	20	16,6
25	[101-5430]	Сталь полосовая База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	19,625 кг	7,08	0	139		1	0,22
ИТОГО:						9 170	1 014	145	
								2	
									70,65
									0,14

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата			1014	1
Машины и механизмы			145	1
				145

Материалы	8011	1	8011
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			9 170
Итого накладных расходов			932
Итого сметной прибыли			662
Итого			10 764
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.	10764*6,9	6,9	74 272
Итого			74 272

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		292 623

ФОРМА № 4

Наименование стройки Замена пассажирского лифта рег. № 48715 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

Объект г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Стоимость лифтового оборудования

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 902,542 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

№ п/п	№ по кат-гу, Шифр	Наименование	ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб.	Общая стоимость, руб.
№1 Стоимость лифтового оборудования						
1	2	3	4	5	6	7
1	Цена поставщика	Лифт пассажирский СП6ЛЗ MR, г/п 400 кг, скорость 1 м/с Цед=1065000/1,18	компл.	1	902 542,37	902542
ИТОГО:						902 542

ФОРМА № 4

Наименование стройки Замена пассажирского лифта рег. № 48715 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

Объект г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Диспетчеризация

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 42,297 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество о		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин		
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
№1 Диспетчеризация. Монтажные работы												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРм10-02-016-07 (0)	Отдельно устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=755 (0,8); СП=566 (0,6)	4	295,55	54,93	1 183	912	220	13,5	54		
			1 шт.	227,88	8,06			32	0,55	2,2		
2	Цена поставщика	Лифтовой блок 6.0 – СМЗ – УКП/УЛ Цед=7571/6,9	1 шт.	1 097,25	0	1 097						
3	Цена поставщика	Переговорный комплект лифта “Эхо” Цед=508,5/6,9	1 шт.	73,7	0	74						
4	Цена поставщика	Переговорное устройство крыши кабины лифта Цед=791/6,9	1 шт.	114,64	0	115						
5	Цена поставщика	Моноблок КЛШ-КСЛ СМЗ Ethernet Цед=15255/6,9	1 шт.	2 210,87	0	2 211						
6	ТЕРм08-02-413-01	Провод, количество проводов в резиноклутимной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2	0,1	360,99	43,94	36	23	4	16,16	1,62		

	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=22 (0,95); СП=15 (0,65)	100 м трубок	231,41	3,54			0	0,18	0,02
7	[103-2402]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	10 м	2,42	0	24				
8	[501-1932]	Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,01 1000 м	3 151,41	0	32				
ИТОГО:						1 275	935	224		55,62 2,22

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Зарплата			935	1	935
Машины и механизмы			224	1	224
Материалы			116	1	116
Итого по неучтенным материалам					3 497
Итого					4 772
Итого накладных расходов					777
Итого сметной прибыли					581
Итого					6 130
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.			6130*6,9	6,9	42 297
Итого					42 297

ФОРМА № 4

Наименование стройки Замена пассажирского лифта рег. № 48715 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

Объект г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
Электроснабжение

Сметная стоимость - 15,332 тыс.руб

Основание
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин				
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
№1 Прокладка кабеля от ГРЩ до вводного устройства													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРм08-03-575-01 (0)	Прибор или аппарат База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=32 (0,95); СП=22 (0,65)	2	17,59	0	35	34	0	1,12	2,24			
			1 шт.	16,91	0			0	0	0			
2	[509-2244]	Выключатели автоматические "ПЕК" ВА47-29 3Р 32А, характеристика С (прим.) База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1 шт.	31,94	0	32							
3	[509-2243]	Выключатели автоматические "ПЕК" ВА47-29 3Р 25А, характеристика С База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	1 шт.	31,94	0	32							
4	ТЕРм08-10-010-01 (0)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=101 (0,95); СП=69 (0,65)	0,5 100 м	294,84 212,5	64,09 0	147	106	32 0	15,2 0	7,6 0			

5	[103-2403]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 32 мм База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	50 м	3,72	0	186				
6	ТЕРм08-02-412-04 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=62 (0,95); СП=42 (0,65)	0,5	183,6	14,65	91	64	7	8,96	4,48
			100 м	128,31	1,18		1	0,06	0,03	
7	[501-8509]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 База: ССЦ 01.2000 Новгород эталон редакция 2014	0,05 1000 м	27 415,5	0	1 371				
ИТОГО:							1 894	204	39	14,32 0,03

Наименование и значение множителей									
						Значение		Прямые	
Зарплата						204	1	204	
Машины и механизмы						39	1	39	
Материалы						1651	1	1 651	
Итого по неучтенным материалам								0	
Итого								1 894	
Итого накладных расходов								195	
Итого сметной прибыли								133	
Итого								2 222	
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.						2222*6,9	6,9	15 332	
Итого								15 332	

ФОРМА № 4

Наименование стройки Замена пассажирского лифта рег. № 48715 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

Объект г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

Пусконаладочные работы

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 237,823 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№1 Пусконаладочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРп01-14-025-0 1	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1	10 577,85	0	10 578	10 578	0	528,47	528,47
	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=6876 (0,65); СП=4231 (0,4)	1 лифт	10 577,85	0			0	0	0
2	ТЕРп01-14-025-0 4	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	-1	207,56	0	-208	-208	0	10,37	-10,37
	(0)	V=-1; База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=-135 (0,65); СП=-83 (0,4)	1 остановка	207,56	0			0	0	0
ИТОГО:						10 370	10 370	0		518,1
								0		0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата			10370	1
Машины и механизмы			0	1
Материалы			0	1
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				0
Итого накладных расходов				10 370
Итого сметной прибыли				6 741
Итого				4 148
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.			21259*8,68	21 259
Итого			8,68	184 528
				184 528

№2 Пусконаладочные работы (диспетчеризация)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРп01-10-001-0 1 (0)	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=71 (0,65); СП=43 (0,4)	5 1 сигнал	21,73 21,73	0 0	109	109	0	1,22	6,1
2	ТЕРп01-10-002-0 1 (0)	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=272 (0,65); СП=167 (0,4)	1 1 участок	418,53 418,53	0 0	419	419	0	23,49	23,49
3	ТЕРп01-10-003-0 1 (0)	Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов до 50 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=1604 (0,65); СП=987 (0,4)	1 1 схема	2 467,99 2 467,99	0 0	2 468	2 468	0	138,51	138,51
ИТОГО:				2 996	2 996	0	168,1	0	0	0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата		2996	1	2 996
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				2 996
Итого накладных расходов				1 947
Итого сметной прибыли				1 197
Итого				6 140
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.		6140*8,68	8,68	53 295
Итого				53 295
Итого			Значение	Прямые
				237 823

ФОРМА № 4

Наименование стройки Замена пассажирского лифта рег. № 48715 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

Объект г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

Полное техническое освидетельствование

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 24,578 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин			
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машинны			
										ед. изм.	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты
№1 Полное техническое освидетельствование												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРмр01-05-001-01 (0)	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=656 (0,65); СП=404 (0,4)	1 1 лифт	1 039,41 1 009,14	0 0	1 039 0	1 009 0	0 0	46,31 0	46,31 0		
2	ТЕРмр01-05-001-02 (0)	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=457 (0,65); СП=281 (0,4)	7 1 остановка	103,55 100,53	0 0	725 0	704 0	0 0	4,68 0	32,76 0		
ИТОГО:			1 764		1 713		0		79,07			
							0		0			

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата		1713	1	1 713
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		51	1	51
Итого по неучтенным материалам				0

Итого			1 764
Итого накладных расходов			1 113
Итого сметной прибыли			685
Итого			3 562
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.	3562*6,9	6,9	24 578
Итого			24 578

ФОРМА № 4

Наименование стройки Замена пассажирского лифта рег. № 48715 в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

Объект г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 8а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

Регистрация декларации о соответствии

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 10,295 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены на 2 квартал 2017 г.

№1 Регистрация декларации о соответствии										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРмр01-05-007-01 (0)	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; НР=466 (0,65); СП=287 (0,4)	1	738,47	0	739	717	0	27,8	27,8
ИТОГО:				716,96	0	739	717	0	0	27,8
								0	0	0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата		717	1	717
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		22	1	22
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				739
Итого накладных расходов				466
Итого сметной прибыли				287
Итого				1 492
Индекс пересчета стоимости на 2 квартал 2017 для Новгородской обл.		1492*6,9	6,9	10 295
Итого				10 295