

"УТВЕРЖДАЮ"

Ген директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 245/17

Объект - Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул. Красикова, д. 44 - на капитальный ремонт электроснабжения.

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количес тво	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРм08-03-572-04	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм 1/1	1 шт.	1	
2	ТЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания 2/0,24	100 шт.	0,24	
3	ТЕРр67-3-01	Демонтаж кабеля 3/1,3	100 м	1,3	
4	ТЕРр67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток 4/0,24	100 шт.	0,24	
5	ТЕРм08-03-571-04	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм 5/0,8	1 м ширины по фронту	0,8	
6	ТЕРм08-02-147-03	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг 6/0,3	100 м кабеля	0,3	
7	ТЕРм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А 7/1	1 шт.	1	
8	ТЕРм08-03-525-02	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А 8/3	1 шт.	3	
9	ТЕРм08-03-525-03	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 250 А 9/1	1 шт.	1	
10	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² 10/0,28	100 м	0,28	

1	2	3	4	5	6
11	ТЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 11/6 ÷ 20/6	1 шт.	12	
12	ТЕРм08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах 12/0,61	100 м	0,61	
13	ТЕРм08-02-398-01	Провод в лотках, сечением до 6 мм ² 13/0,7 + 28/0,5 + 38/0,5	100 м	1,7	
14	ТЕРм08-02-398-02	Провод в лотках, сечением до 35 мм ² 14/0,8	100 м	0,8	
15	ТЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм ² 15/0,3	100 м	0,3	
16	ТЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установочным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² 16/0,3 + 22/0,7	100 м	1	
17	ТЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм ² 17/0,03	100 м	0,03	
18	111-0179	Изоляторы 18/4	шт.	4	
19	509-1510	Наконечники медные луженые 19/18	шт.	18	
20	ТЕРм08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 21/30	1 шт.	30	
21	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый 23/0,24 + 36/0,12 + 42/0,12	100 шт.	0,48	
22	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 24/0,2	100 шт.	0,2	
23	ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 25/2,6 + 27/0,2 + 45/0,45	100 м	3,25	
24	ТЕРм08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором 26/2 + 37/2	1 шт.	4	
25	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 29/0,5	100 м	0,5	
26	ТЕРм08-02-303-07 ПРИМ.	Трос продольно-несущий 30/0,05	1 км	0,05	

1	2	3	4	5	6
27	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² 31/0,5 + 34/0,08 + 40/0,6	100 м	1,18	
28	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (подвеска на тросе) 32/0,5	100 м	0,5	
29	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 33/0,08 + 39/0,6	100 м	0,68	
30	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неупрочненного типа при открытой проводке 35/0,04 + 41/0,04	100 шт.	0,08	
31	ТЕРм08-03-595-02	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах 43/0,03	100 шт.	0,03	
32	ТЕРм08-02-364-02	Кронштейн "Переход" на стене 44/3	1 шт.	3	
33	ТЕРм10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении 46/3	1 шт.	3	
34	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, шинам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 47/1	1 линия	1	
35	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 48/1	1 токоприемник	1	
36	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах буром площадью сечения до 20 см ² 49/2	100 м буровд	2	
37	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см 50/0,12	100 шт.	0,12	
38	ТЕРм08-02-407-01 ПРИМ	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (установка гильз) 51/0,03	100 м	0,03	
39	ТЕР46-03-009-08 прим.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых при толщине стен до 51 см 52/0,01	100 шт.	0,01	
40	ТЕРм08-02-407-05 прим.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 160 мм (установка гильз) 53/0,0051	100 м	0,0051	
41	ТЕРр61-1-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм 54/0,2	100 м ² поверхности	0,2	

1	2	3	4	5	6
42	ТЕР62-1-04	Окраска известковыми составами по штукатурке 55/0,2	100 м2 окрашиваемой и поверхности (без вычета проем	0,2	
43	ТЕР46-03-007-0 3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича 56/0,024	1 м3	0,024	
44	ТЕР46-03-010-0 4	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 57/0,08	100 отверстий	0,08	
45	ТЕРм08-02-407- 04 Прим.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм (установка вильзы) 58/0,0096	100 м	0,0096	
46	ТЕРм08-02-396- 05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м 59/0,54	100 м	0,54	
47	ТЕРм08-02-471- 01	Заземнитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм 60/0,4	10 шт.	0,4	
48	ТЕРм08-02-163- 01	Заденка концевая с термостойкими полиэфирными перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцияй напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 61/2	1 шт.	2	

Применить коэффициенты на ~~стеночный~~ -1,2 (МДС35 Пр. 1 п. 2.1)

СОСТАВИЛ

Лебедев И.Б.

ПРОВЕРИЛ

Капель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

425 026,55 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Красилова, д. 44
Объект - Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Красилова, д. 44

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 245/17

на капитальный ремонт системы электроснабжения.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 425,027 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 560,88 чел.-ч

Сметная заработная плата - 85,551 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего
												На един.

Демонтаж

1	ТЕРм08-03-572-04 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 ; МДС37 п.3.2.1	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ЗП=52,7*1,2*0,3; ЭММ=80,72*1,2*0,3; ЗПм=5,7*1,2*0,3; Мат=418,93*0; ТЗТ=3,49*1,2*0,3; ТЗТм=0,29*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	18,97	2,05	29,06	48,03	18,97	29,06	1,26	0,35	1,26
2	ТЕРр67-4-03 (0)	Демонтаж светильников с лампами накаивания V=24/100; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы при ремонте	0,24 100 шт.	76,18 75,08	1,1 0,59	18,28	18,02	18,02	0,26 0,14	6,32 0,03	1,52 0,01	1,52 0,01
3	ТЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля V=130/100; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы при ремонте	1,3 100 м	114,89 114,52	0,37 0,2	149,36	148,88	148,88	0,48 0,26	9,64 0,01	12,53 0,01	12,53 0,01

3	ТЕР67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля V=130/100; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование; Электромонтажные работы при ремонте	1,3	114,89	0,37	149,36	148,88	0,48	9,64	12,53
			100 м	114,52	0,2			0,26	0,01	0,01
4	ТЕР67-4-01 (0)	Демонтаж выключателей, розеток V=24/100; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование; Электромонтажные работы при ремонте	0,24	69,38	0	16,65	16,65	0	5,84	1,4
			100 шт.	69,38	0			0	0	0

ВРУ

5	ТЕРм08-03-571-0 4 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Щит заводского изготовления однокорпусный или двухкорпусный шкафового исполнения, глубина до 600 мм ЗП=88,64*1,2; ЭММ=224,04*1,2; ЗПм=16,51*1,2; ТЗТ=5,87*1,2; ТЗТм=0,84*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,8	398,64	268,85	318,91	85,1	215,08	7,04	5,63
			1 м ширины по фронту	106,37	19,81			15,85	1,01	0,81
5.1	[509-1545]	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1 1700x800x450	1 шт.	4 685,45		4 685,45				
6	ТЕРм08-02-147-0 3 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг V=30/100; ЗП=219,16*1,2; ЭММ=68,84*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=14,96*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,3	379,25	82,61	113,78	78,9	24,78	17,95	5,39
			100 м кабеля	262,99	4,72			1,42	0,24	0,07
6.1	[501-8343]	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил - 3 и сечением 70 мм ²	0,03 1000 м	40 383,79		1 211,51				
7	ТЕРм08-03-521-1 5 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А ЗП=45,58*1,2; ЭММ=0,55*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=2,81*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1	73,78	0,66	73,78	54,7	0,66	3,37	3,37
			1 шт.	54,7	0			0	0	0
7.1	[509-1160]	Рубильники 250А	1 шт.	152,56		152,56				

8	ТЕРм08-03-525-0 2 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А ЗП=41,17*1,2; ЭММ=3,64*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=2,81*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	3 1 шт.	121,65 49,4	4,37 0,24	364,95	148,2	13,11	3,37	10,11
8.1	[509-2259]	Выключатели автоматические 3Р 63А	3 шт.	158,44		475,32				
9	ТЕРм08-03-525-0 3 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 250 А ЗП=52,34*1,2; ЭММ=14,39*1,2; ЗПм=1,38*1,2; ТЗТ=3,52*1,2; ТЗТм=0,07*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 1 шт.	186,59 62,81	17,27 1,66	186,59	62,81	17,27	4,22	4,22
9.1	[509-2263]	Выключатели автоматические 3Р 125А	1 шт.	653,72		653,72				
10	ТЕРм08-02-405-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 V=28/100; ЗП=438,76*1,2; ЭММ=91,47*1,2; ЗПм=3,15*1,2; ТЗТ=30,64*1,2; ТЗТм=0,16*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,28 100 м	721,26 526,51	109,76 3,78	201,95	147,42	30,73	36,77	10,3
10.1	[502-0304]	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЛ, сечением 16 мм2	0,02 1000 м	13 676,5		273,53				
10.2	[502-0523]	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 16 мм2	0,008 1000 м	13 072,91		104,58				
11	ТЕРм08-01-080-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 ЗП=16,55*1,2; ЭММ=9,76*1,2; ЗПм=0,79*1,2; ТЗТ=1,13*1,2; ТЗТм=0,04*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	6 1 шт.	32,58 19,86	11,71 0,95	195,48	119,16	70,26	1,36	8,16
11.1	[509-2228]	Выключатели автоматические 1Р 16А	3 шт.	10,65		31,95				

11.2	[509-2234]	Выключатели автоматические [P 25A	3 шт.	12,93		38,79				
12	ТЕРм08-02-403-0 3 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах $V=61/100$; $3П=236,28*1,2$; $ЭММ=4,88*1,2$; $ЗПм=0,39*1,2$; $ТЗТ=16,5*1,2$; $ТЗТм=0,02*1,2$; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,61 100 м	336,49 283,54	5,86 0,47	205,26	172,96	3,57	19,8	12,08
12.1	[501-8510]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	0,02 1000 м	49 165,15		983,3				
12.2	[501-8511]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	0,011 1000 м	74 715,6		821,87				
12.3	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,03 1000 м	7 460,21		223,81				
13	ТЕРм08-02-398-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Провод в лотках, сечением до 6 мм2 $V=70/100$; $3П=14,75*1,2$; $ЭММ=2,44*1,2$; $ЗПм=0,2*1,2$; $ТЗТ=1,03*1,2$; $ТЗТм=0,01*1,2$; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,7 100 м	33,93 17,7	2,93 0,24	23,75	12,39	2,05	1,24	0,87
13.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,07 1000 м	7 460,21		522,21				

14	ТЕРм08-02-398-0 2 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Провод в лотках, сечением до 35 мм2 V=80/100; 3П=29,5*1,2; ЭММ=4,88*1,2; 3Пм=0,39*1,2; ТЗТ=2,06*1,2; ТЗТм=0,02*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,8	55,51	5,86	44,41	28,32	4,69	2,47	1,98
			100 м	35,4	0,47			0,38	0,02	0,02
14.1	[501-8510]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил 5 и сечением 10 мм2	0,05 1000 м	49 165,15		2 458,26				
14.2	[501-8511]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил 5 и сечением 16 мм2	0,03 1000 м	74 715,6		2 241,47				
15	ТЕРм08-02-472-0 6 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 V=30/100; 3П=272,08*1,2; ЭММ=75,38*1,2; 3Пм=3,74*1,2; ТЗТ=19*1,2; ТЗТм=0,19*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,3	510,95	90,46	153,29	97,95	27,14	22,8	6,84
			100 м	326,5	4,49			1,35	0,23	0,07
15.1	[101-4678]	Сталь полосовая 40х5 мм	0,0483 т	7 575,84		365,91				
16	ТЕРм08-02-402-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответственных коробов в помещениях с нормальной средней сечением жилы до 10 мм2 V=30/100; 3П=175,28*1,2; ЭММ=48,85*1,2; 3Пм=1,97*1,2; ТЗТ=12,24*1,2; ТЗТм=0,1*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,3	319,1	58,62	95,73	63,1	17,59	14,69	4,41
			100 м	210,34	2,36			0,71	0,12	0,04
16.1	[502-0501]	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	0,03 1000 м	5 007,78		150,23				

17	ТЕРм08-01-068-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Шина сборная - одна полюса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 V=3/100; ЗП=769,13*1,2; ЭММ=186,82*1,2; ЗПм=87,7*1,2; ТЗТ=52,5*1,2; ТЗТм=5,91*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,03	1 274,03	224,18	38,22	27,69	6,73	63	1,89
17.1	[101-4686]	Шина алюминиевая 5х50- 3 м	0,00204	8 273,2	105,24	16,88		3,16	7,09	0,21

материалы

18	111-0179	Изоляторы Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование;Электромонтажные работы на других объектах	4 шт.	50,8		203,2				
19	[509-1510]	Наконечники медные луженые Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование;Электромонтажные работы на других объектах	18 шт.	4,62		83,16				

Щитовые этажные

20	ТЕРм08-01-080-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 ЗП=16,55*1,2; ЭММ=9,76*1,2; ЗПм=0,79*1,2; ТЗТ=1,13*1,2; ТЗТм=0,04*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	6 шт.	32,58	11,71	195,48	119,16	70,26	1,36	8,16
20.1	[509-2228]	Выключатели автоматические IP 16A	3 шт.	10,65		31,95				
20.2	[509-2227]	Выключатели автоматические IP 10	3 шт.	14,14		42,42				
20.3	[509-2642]	Изолятор DIN желтый	8 шт.	4,35		34,8				
20.4	[509-2642]	Изолятор DIN синий	8 шт.	4,35		34,8				
21	ТЕРм08-01-080-02 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 ЗП=16,55*1,2; ЭММ=19,53*1,2; ЗПм=1,57*1,2; ТЗТ=1,13*1,2; ТЗТм=0,08*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	30 шт.	44,31	23,44	1 329,3	595,8	703,2	1,36	40,8
			1 шт.	19,86	1,88			56,4	0,1	3

21.1	{509-2237}	Выключатели автоматические 2Р 25А	30 шт.	21,29		638,7			
21.2	{509-4860}	DIN-рейка	7 шт.	3,51		24,57			
22	ТЕРм08-02-402-0 I (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Кабель двух-четырёхжильный по установочным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² V=70/100; ЗП=175,28*1,2; ЭММ=48,85*1,2; ЗПм=1,97*1,2; ТЗТ=12,24*1,2; ТЗТм=0,1*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,7 шт.	319,1	58,62	223,37	147,24	41,03	14,69
22.1	{501-8484}	Кабель саловой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил 3 и сечением 4 мм ²	0,07 шт.	11 099,45		776,96			
22.2	{503-0681}	Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50	7 шт.	65		455			
22.3	{509-1264}	Сжимы ответвительные У-733	60 шт.	8,32		499,2			

Освещение подъездов

23	ТЕРм08-03-593-0 6 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый V=24/100; ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2; ЗПм=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,24 шт.	2 108,85	295,82	506,12	307,2	71	84,77
23.1	{509-5219}	Светильник светодиодный с оптико-акустическим датчиком IP20 Актей	21 шт.	294,2		6 178,2			
23.2	{509-2974}	Светильник уличного освещения	3 шт.	245,91		737,73			

24	ТЕРм08-03-591-0 2 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Выключатель однополюсный утолщенный типа при скрытой проводке V=20/100; 3П=388,98*1,2; ЭММ=6,27*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=25,76*1,2; ТЗТм=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,2 100 шт.	515,04 466,78	7,52 0,71	103,01	93,36	1,5 0,14	30,91 0,04	6,18 0,01
24.1	[509-1201]	Выключатель однополюсный для скрытой проводки	20 шт.	3,97		79,4				
25	ТЕРм08-02-401-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок V=260/100; 3П=591,13*1,2; ЭММ=76,03*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=41,28*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2,6 100 м	1 116,95 709,36	91,24 4,72	2 904,07	1 844,34	237,22 12,27	49,54 0,24	128,8 0,62
25.1	[503-0451]	Коробка распределительная	20 шт.	7,72		154,4				
25.2	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	0,26 1000 м	5 209,02		1 354,35				
25.3	[509-5780]	Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок	200 шт.	2,3		460				

Освещение чердака

26	ТЕРм08-03-603-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Ящик с понижающим трансформатором ЗП=17,21*1,2; ЭММ=2,78*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=1,14*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2 1 шт.	27,77 20,65	3,34 0,24	55,54	41,3	6,68 0,48	1,37 0,01	2,74 0,02
26.1	[504-0290]	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем ЯТП-220/36/0,25	2 шт.	849,43		1 698,86				

27	ТЕРм08-02-401-0 I (0) МДС35.Пр.1.г.2.1	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробов V=20/100; 3П=591,13*1,2; ЭММ=76,03*1,2; 3Пм=3,93*1,2; ТЗТ=41,28*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,2	1 116,95	91,24	223,39	141,87	18,25	49,54	9,91
27.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,02 1000 м	7 460,21		149,2				
28	ТЕРм08-02-398-0 I (0) МДС35.Пр.1.г.2.1	Провод в лотках, сечением до 6 мм2 V=50/100; 3П=14,75*1,2; ЭММ=2,44*1,2; 3Пм=0,2*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,5 100 м	33,93 17,7	2,93 0,24	16,97	8,85	1,47 0,12	1,24 0,01	0,62 0,01
28.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,05 1000 м	7 460,21		373,01				
29	ТЕРм08-10-010-0 I (0) МДС35.Пр.1.г.2.1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей V=50/100; 3П=212,5*1,2; ЭММ=64,09*1,2; 3Пм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,5 100 м	350,16 255	76,91 0	175,08	127,5	38,46 0	18,24 0	9,12 0
29.1	[509-6412]	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	50,6 м	1,35		68,31				

30	ТЕРм08-02-303-0 7 ПРИМ. (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Трос продольно-несущий V=50/1000; 3П=437,24*1,2; ЭММ=306,78*1,2; ЗПм=35,58*1,2; ТЗТ=30,9*1,2; ТЗТм=1,81*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,05	901,57	368,14	45,08	26,23	18,41	37,08	1,85
			1 км	524,69	42,7			2,14	2,17	0,11
30.1	[508-0082]	Трос диаметр 4 мм	5 10 м	54,94		274,7				
31	ТЕРм08-02-412-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 V=50/100; 3П=64,3*1,2; ЭММ=2,44*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=4,49*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,5 100 м	92,78 77,16	2,93 0,24	46,39	38,58	1,47 0,12	5,39 0,01	2,7 0,01
31.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,05 1000 м	7 460,21		373,01				
32	ТЕРм08-02-405-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (подвеска на тросе) V=50/100; 3П=438,76*1,2; ЭММ=91,47*1,2; ЗПм=3,15*1,2; ТЗТ=30,64*1,2; ТЗТм=0,16*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,5 100 м	721,26 526,51	109,76 3,78	360,63	263,26	54,88 1,89	36,77 0,19	18,39 0,1
33	ТЕРм08-02-407-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм V=8/100; 3П=352,84*1,2; ЭММ=147,49*1,2; ЗПм=7,47*1,2; ТЗТ=24,64*1,2; ТЗТм=0,38*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,08 100 м	855,46 423,41	176,99 8,96	68,44	33,87	14,16 0,72	29,57 0,46	2,37 0,04
33.1	[103-0127]	Трубы металлическа D=20	8 м	3,58		28,64				

33.2	[503-0451]	Коробка распределительная	8 шт.	7,72		61,76				
34	ТЕРм08-02-412-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² V=8/100; ЗП=64,3*1,2; ЭММ=2,44*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=4,49*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,08 100 м	92,78 77,16	2,93 0,24	7,42	6,17	0,23	5,39	0,43
34.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	0,008 1000 м	7 460,21		59,68				
35	ТЕРм08-03-591-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке V=4/100; ЗП=477,16*1,2; ЭММ=14,47*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=31,6*1,2; ТЗТм=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,04 100 шт.	698,49 572,59	17,36 0,71	27,94	22,9	0,69	37,92	1,52
35.1	[509-4586]	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	4 шт.	7,4		29,6				
36	ТЕРм08-03-593-0 6 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноклавишный V=12/100; ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2; ЗПм=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,12 100 шт.	2 108,85 1 279,99	295,82 20,76	253,06	153,6	35,5	84,77	10,17
36.1	[509-4953]	Светильник потолочный ПСХ-60	12 шт.	29,86		358,32				

Освещение подвала

37	ТЕРм08-03-603-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Ящик с понижающим трансформатором ЗП=17,21*1,2; ЭММ=2,78*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=1,14*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	2	27,77	3,34	55,54	41,3	6,68	1,37	2,74
37.1	[504-0290]	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем ЯТП-220/36/0,25	2 шт.		849,43		1 698,86				
38	ТЕРм08-02-398-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Провод в лотках, сечением до 6 мм2 V=50/100; ЗП=14,75*1,2; ЭММ=2,44*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,5 100 м		33,93 17,7	2,93 0,24	16,97	8,85	1,47	1,24	0,62 0,01
38.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,05 1000 м		7 460,21		373,01				
39	ТЕРм08-02-407-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм V=60/100; ЗП=352,84*1,2; ЭММ=147,49*1,2; ЗПм=7,47*1,2; ТЗТ=24,64*1,2; ТЗТм=0,38*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,6 100 м		855,46 423,41	176,99 8,96	513,28	254,05	106,19	29,57	17,74 0,28
39.1	[103-0127]	Трубы металлическая D=20	60 м		3,58		214,8				
39.2	[503-0451]	Коробка распределительная	8 шт.		7,72		61,76				
40	ТЕРм08-02-412-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 V=60/100; ЗП=64,3*1,2; ЭММ=2,44*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=4,49*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,6 100 м		92,78 77,16	2,93 0,24	55,67	46,3	1,76	5,39	3,23 0,01

40.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	0,06 1000 м	7 460,21	447,61				
41	ТЕРм08-03-591-0 I (0) МДС35.Пр.1.г.2.1	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке V=4/100; ЗП=477,16*1,2; ЭММ=14,47*1,2; ЗГМ=0,59*1,2; ТЗТ=31,6*1,2; ТЗГМ=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,04 100 шт.	698,49 572,59	27,94 0,71	17,36 0,71	22,9 0,03	37,92 0,04	1,52 0
41.1	[509-4586]	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	4 шт.	7,4	29,6				
42	ТЕРм08-03-593-0 6 (0) МДС35.Пр.1.г.2.1	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый V=12/100; ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2; ЗГМ=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗГМ=0,88*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,12 100 шт.	2 108,85 1 279,99	253,06 20,76	295,82 20,76	153,6 2,49	84,77 1,06	10,17 0,13
42.1	[509-4953]	Светильник потолочный ПСХ-60	12 шт.	29,86	358,32				

Освещение придомовой территории

43	ТЕРм08-03-595-0 2 (0) МДС35.Пр.1.г.2.1	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах V=3/100; ЗП=3515,28*1,2; ЭММ=3804,4*1,2; ЗГМ=1441,58*1,2; ТЗТ=232,8*1,2; ТЗГМ=98*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,03 100 шт.	8 889,49 4 218,34	266,68 1 729,9	4 565,28 1 729,9	126,55 51,9	279,36 117,6	8,38 3,53
43.1	[509-1353]	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ	3 шт.	264,39	793,17				
44	ТЕРм08-02-364-0 2 (0) МДС35.Пр.1.г.2.1	Кронштейн "Переход" на стене ЗП=12,68*1,2; ЭММ=7,32*1,2; ЗГМ=0,59*1,2; ТЗТ=0,84*1,2; ТЗГМ=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	3 шт.	26,92 15,22	80,76 0,71	8,78 0,71	45,66 2,13	1,01 0,04	3,03 0,12

44.1	[201-1442]	Кронштейн для РКУ	3 шт.	341,08		1 023,24				
45	ТЕРм08-02-401-0 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответственных коробок V=45/100; ЗП=591,13*1,2; ЭММ=76,03*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=41,28*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,45 100 м	1 116,95 709,36	91,24 4,72	502,63	319,21	41,06	49,54	22,29 0,11
45.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,045 1000 м	7 460,21		335,71				
46	ТЕРм10-08-003-0 5 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении ЗП=84,38*1,2; ЭММ=0,26*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=5,76*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Монтаж оборудования	3 1 шт.	106,33 101,26	0,31 0	318,99	303,78	0,93	6,91	20,73 0
46.1	[509-4821]	Датчик освещения 2200 w IP44	3 шт.	435,24		1 305,72				

Пусконаладка

47	ТЕРп01-11-028-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.4.1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, шкатам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ЗП=6,24*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,32*1,2; ТЗТм=0*1,2; Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы	1 1 линия	7,49 7,49	0 0	7,49	7,49	0	0,38	0,38 0
48	ТЕРп01-11-013-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.4.1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ЗП=23,8*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,22*1,2; ТЗТм=0*1,2; Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы	1 1 токормен ик	28,56 28,56	0 0	28,56	28,56	0	1,46	1,46 0

Общественные работы

49	ТЕР46-03-011-01 (0)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 V=200/100; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2	647,26	428,61	1 294,52	437,3	857,22	15,64	31,28
			100 м борозд	218,65	59,48			118,96	4,06	8,12
50	ТЕР46-03-009-03 (0)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см V=12/100; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,12	2 186,22	1 546,36	262,35	76,78	185,56	45,77	5,49
			100 шт.	639,86	214,18			25,7	14,62	1,75
51	ТЕР46-02-407-0 1 ПРИМ (0) МДС35.Пр.1.п.2.1	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (установка гильз) V=3/100; ЗП=352,84*1,2; ЭММ=147,49*1,2; ЗПм=7,47*1,2; ТЗТ=24,64*1,2; ТЗТм=0,38*1,2; Внутреннее электросоединение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,03	855,46	1 76,99	25,66	12,7	5,31	29,57	0,89
			100 м	423,41	8,96			0,27	0,46	0,01
51.1	[103-0129]	Трубы стальные электросварные наружный диаметр 20 мм	3 м	6,77		20,31				
52	ТЕР46-03-009-08 прим. (0) МДС35.Пр.1.п.1.1	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых при толщине стен до 51 см V=1/100; ЗП=1357,88*1,2; ЭММ=3005,98*1,2; ЗПм=416,35*1,2; ТЗТ=97,13*1,2; ТЗТм=28,42*1,2; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,01	5 236,64	3 607,18	52,37	16,29	36,07	116,56	1,17
			100 шт.	1 629,46	499,62			5	34,1	0,34
53	ТЕР46-02-407-0 5 прим. (0) МДС35.Пр.1.п.2.1	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм (установка гильзы) V=0,51/100; ЗП=1057,39*1,2; ЭММ=412,96*1,2; ЗПм=29,69*1,2; ТЗТ=73,84*1,2; ТЗТм=1,51*1,2; Внутреннее электросоединение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,0051	1 957,57	495,55	9,98	6,47	2,53	88,61	0,45
			100 м	1 268,87	35,63			0,18	1,81	0,01
53.1	[103-0158]	Трубы стальные электросварные наружный диаметр 100 мм	0,51 м	55,87		28,49				

54	ТЕР61-1-02 (0)	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм V=20/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,2	1 117,87	23,49	223,57	107,28	4,7	42,37	8,47
		100 м2 поверхности		536,4	12,58			2,52	0,64	0,13
55	ТЕР62-1-04 (0)	Окраска известковыми составами по штукатурке V=20/100; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	0,2	200,35	6,84	40,07	35,58	1,37	14,3	2,86
		100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем		177,89	1,97			0,39	0,1	0,02
56	ТЕР46-03-007-03 (0)	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,024	436,05	268,15	10,47	4,03	6,44	12,3	0,3
		1 м3		167,9	37,21			0,89	2,54	0,06
57	ТЕР46-03-010-04 (0)	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 V=8/100; Общеотроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,08	909,36	612,31	72,75	23,76	48,98	20,5	1,64
		100 отверстий		297,05	84,97			6,8	5,8	0,46
58	ТЕР08-02-407-0 4 Прим. (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм (установка гильзы) V=0,96/100; ЗП=773,28*1,2; ЭММ=327,53*1,2; ЗПм=22,81*1,2; ТЗТ=54*1,2; ТЗТм=1,16*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,0096	1 507,55	393,04	14,47	8,91	3,77	64,8	0,62
		100 м		927,94	27,37			0,26	1,39	0,01
58.1	[103-0135]	Трубы стальные электросварные наружный диаметр 50 мм	0,96 м	20,61		19,79				
59	ТЕР08-02-396-0 5 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м V=54/100; ЗП=430,75*1,2; ЭММ=41,5*1,2; ЗПм=1,97*1,2; ТЗТ=30,08*1,2; ТЗТм=0,1*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,54	696,82	49,8	376,28	279,13	26,89	36,1	19,49
		100 м		516,9	2,36			1,27	0,12	0,06

59.1	[509-5697]	Лоток перфорированный "BAKS" KBJ100h50/3, шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3 м	18 шт.	159,9		2 878,2		
59.2	[509-5558]	Крышка лотка "BAKS" PKJ100/3 шириной 100 мм	18 шт.	114,39		2 059,02		

Дополнительно.

60	ТЕРм08-02-471-0 1 (0) МДС35.Пр.1.п.2.1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм $V=4/10$; ЗП=153,22*1,2; ЭММ=61,48*1,2; ЗПм=3,74*1,2; ТЗТ=10,7*1,2; ТЗТм=0,19*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,4 10 шт.	285,92 183,86	73,78 4,49	114,37	73,54	29,51 1,8	12,84 0,23	5,14 0,09
60.1	[101-2542]	Сталь угловая 50х50 мм L=3м	0,04524 т	5 763		260,72				
61	ТЕРм08-02-163-0 1 (0) МДС35.Пр.1.п.2.1	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ² ЗП=16,12*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,1*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2 1 шт.	23,42 19,34	0 0	46,84	38,68	0 0	1,32 0	2,64 0
61.1	[502-0908]	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4х50	2 комплект	241,89		483,78				
ИТОГО:						56 519,64	7 748,44	3 337,79	353	538,87 22,01

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Внутреннее электроосвещение, электросилое оборудование (46)			
Зарплата			
Машины и механизмы		303,78*10,56	10,56
Материалы		0,93*6,26	6,26
Итого		1320*3,19	3,19
Монтаж оборудования (46)			7 424,54
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(303,78+0)*10,56*0,8*0,85	0,68
Итого		(303,78+0)*10,56*0,6*0,8	0,48
Внутреннее электроосвещение, электросилое оборудование (1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 53, 58, 59, 60, 61)			11 145,72
Зарплата		6526,75*10,56	10,56
			68 922,48

"УТВЕРЖДАЮ"

Ген директор СЦКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 245/17-У

Объект - Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул. Красилова, д. 44-на узел учета потребления электрической энергии

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количес тво	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные I/I	1 шт.	1	
2	ТЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ 2/3	1 шт.	3	

Применить коэффициенты на ~~Стесненн~~-1,2 (МДС35 Пр. 1 т. 2.1)

СОСТАВИЛ

Лебедев И.Б.

ПРОВЕРИЛ

Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

8 217,23 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный

директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул. Красилова, д. 44
 Объект - Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул. Красилова, д. 44

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 245/17-У

на учет потребления электрической энергии.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 8,217 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 9,82 чел-ч

Сметная заработная плата - 1,532 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦЭС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин	
				Всего	Основной заработ. платы	Экспл. машин В т.ч.	Всего	Основной заработ. платы	Экспл. машин В т.ч.	На един.	Всего
			ед. изм.								
1	ТЕРм08-03-600-0 2 (0) МДС35.Пр.1.г.2.1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ЗП=10,57*1,2; ЭММ=2,44*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗГ=0,7*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	16,22	12,68	2,93	16,22	12,68	2,93	0,84	0,84
1.1	[509-8201]	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-02 C(R), 10(100)A	1 шт.	596,53			596,53				
2	ТЕРм08-01-053-0 1 (0) МДС35.Пр.1.г.2.1	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ ЗП=35,6*1,2; ЭММ=12,52*1,2; ЗПм=1,12*1,2; ТЗГ=2,43*1,2; ТЗТм=0,06*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	3 шт.	69,32	42,72	15,02	207,96	128,16	45,06	2,92	8,76
2.1	[509-8168]	Трансформатор тока ТТ-200/5 с/ш кл0,5	3 шт.	117,29			351,87		4,02	0,07	0,21

ИТОГО:

1 172,58 140,84 47,99 9,6
4,26 0,22

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Внутреннее электроосвещение, электрооснащенное оборудование (1, 2)			
Зарплата	140,84*10,56	10,56	1 487,27
Машины и механизмы	47,99*6,26	6,26	300,42
Материалы	983,75*3,19	3,19	3 138,16
Итого			4 925,85
Электроомонтажные работы на других объектах (1, 2)			
Накладные расходы	(140,84+4,26)*10,56*0,95*0,85	0,81	1 241,13
Сметная прибыль	(140,84+4,26)*10,56*0,65*0,8	0,52	796,77
Итого			6 963,75
Итого			6 963,75
Итого			6 963,75
НДС		18%	1 253,48
Итого	6963,75*0,18		8 217,23

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛГлавный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"


К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова

Приложение № _____
к договору № _____
от " _____ " _____ 2016

УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин _____

Капитальный ремонт

Объект: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Красилова, д. 44

Сметная стоимость в текущих ценах, руб.	Наименование организации-Заказчика
16096,35	СНКО "Региональный фонд"
Физический объем здания, МЗ	
8249 (по предварительному подсчету)	

**СМЕТА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на проектные работы**

№ п/п	Характеристика объекта здания	Обоснование №№ частей, глав, таблиц и пунктов. Сборников цен на проектные и изыскательские работы	Ед.измер.	Кол-во	Стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Разработка технической документации на капитальный ремонт: жилые дома 3-х эт. (Ремонт системы электрообеспечения) $((135+0,01 \cdot 8249) \cdot 0,04) \cdot 0,4 \cdot$ $3,92 \cdot 1000 = 13640,97$	СБЦП 81-02-05-2001 табл. 1., п. 1.3; ; к=0.04- табл.12 п.15 к=3.92 -письмо Минстроя РФ от 19.02.16 № 4688-ХМ/05 к=0,4 понижающий коэф. к общему объёму работ	мЗ	8249,00	13640,97
	ИТОГО:				13640,97
	НДС 18%				2455,38
	ИТОГО:				16096,35

Составил: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Савченко К.Э.-И.

Савченко К.Э.-И.