


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

СНКО «Региональный фонд»

А.Ю. Уткин

2016 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

630/18

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной

(наименование работ)

по адресу: г. Великий Новгород, ул. Мусы-Джалыля, д. 26/2

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 42 м
Ширина дома 12,6 м
Общая площадь дома 529 м²
Высота дома 9,5 м
Объем дома 5025 м³
Количество этажей 3 шт.
Количество подъездов 2 шт.
Количество этажей в подъездах 3 шт.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1 | Разборка деревянных элементов кровли: | 3 | 4 |
| | обрешетки из досок и брусков с прозорами | м ² | 680 |
| | Разборка покрытий кровель: | | |
| | -из листовой стали | м ² | 680 |

| | | | |
|---|----------------|------|--|
| Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из: | | | |
| из профнастила НС 35-1000-0,7 | м ² | 680 | |
| Устройство контрообрешётки | м ³ | 2,72 | |
| Устройство парозащиты | м ² | 680 | |
| Устройство кровель: | | | |
| из профнастила НС 35-1000-0,7 | м ² | 680 | |
| Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы) | м ² | 68 | |
| Установка снегозадержателей | м | 110 | |
| Замена металлических отражателей на кровле с окраской | м | 111 | |
| Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м ² | 1020 | |
| Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных (1,2 x 1,5) | шт | 5 | |
| Устройство слуховых окон прямоугольных двускатных (1,2 x 1,5) | шт | 5 | |
| Окраска слуховых окон прямоугольных двускатных (1,2 x 1,5) | м ² | 24 | |
| Ремонт деревянных элементов конструкции крыш | | | |
| -смена стропильных ног из досок | м | 146 | |
| -смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | м | 10 | |
| -выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | шт | 10 | |
| Разборка обшивки труб из листовой стали 0,5м x 0,6м | м ² | 2,9 | |
| Отбивка штукатурки труб с деревянным каркасом (чредачное помешение) | м ² | 10 | |
| Разборка труб из досок с дерев. каркасом 0,5м x 0,6м | м ² | 13 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|------|
| Устройство труб из досок с дерев. каркасом 0,5м x 0,6м | 2 шт | м ² | 13 |
| Обшивка труб оцинкованной листовой сталью готш. 0,7 мм x 0,6м | 0,5м 2 шт | м ² | 13 |
| Установка дефлекторов | шт | шт | 2 |
| Устройство желобов настенных | м | м | 114 |
| Смена прямых звеньев водосточных труб | м | м | 54 |
| Смена колен водосточных труб | шт | шт | 12 |
| Смена отливов водосточных труб | шт | шт | 6 |
| Смена воронок водосточных труб | шт | шт | 6 |
| Смена ухватов водосточных труб | шт | шт | 30 |
| Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит) | м ³ | м ³ | 23,7 |
| Устройство парозащиты | м ² | м ² | 475 |
| Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя | м ² | м ² | 475 |
| Устройство парозащиты | м ² | м ² | 475 |
| Замена люка выхода на кровлю (1,0 x 1,0) | шт | шт | 2 |
| Укладка холодных досок по чердачным перекрытиям | м | м | 101 |
| Погрузка мусора | т | т | |
| Перевозка мусора на расстояние 55 км | т | т | |

Составил: Ведущий специалист ОКР


Ивашко С. В.

(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)



" " 2011 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 26/2

Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 630/18

Капитальный ремонт кровли (680м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 709,683 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 870,62 чел-ч
Сметная заработная плата - 266,569 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2016 года.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | | Стоимость на единицу, руб | | Общая стоимость, руб. | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин | |
|------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------|---------------------------|---------------------|------------------------------|--------|---|------------------------------|
| | | | ед. изм. | т | Всего | Основной и зарплата | Экспл. машин В.т.ч. зарплата | Всего | Основной зарплата | Экспл. машин В.т.ч. зарплата |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР58-1-01 (0) | Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусьев с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из оцинкованной стали | 100 м2 кровля | 229,3 | 11,3 | | | 76,84 | 0,58 | 3,94 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 9,52 т | 0 | | 0 | | | | |
| 2 | ТЕР46-04-008-02 (0) | Разборка покрытый кровель из листового стали ЗП=101,93*1,25; ЭММ=12,65*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,58*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 127,41 | 0 | 973,9 | 866,39 | 107,51 | 10,73 | 72,96 |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 3,74 т | 0 | | 0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------|--------------|----------|--------------------|---------------|----------------|
| 3 | ТЕР10-01-082-02 (0) | Устройство контрообрешетки У=0,4*6,8; ЗП=220,34*1,25*1,15; | 2,72 1 м3 | 1 928,02 316,74 | 62,05 4,61 | 5 244,21 | 861,53 | 168,78 12,54 | 21,62 0,24 | 58,81 0,65 |
| 4 | ТЕРр58-12-02 (0) | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа | 100 м2 | 322,93 | 7,86 | 13 069,33 | 2 195,92 | 270,71 | 26,69 | 181,49 |
| 5 | ТЕРр58-13-01 (0) | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа | 100 м2 кровля | 68,99 | 0 | 678,98 | 469,13 | 53,99 | 5,65 | 38,42 |
| 5.1 | [101-7201] | ИЗОСПАН ДМ | 782 м2 | 6,85 | | 5 356,7 | | | | |
| 6 | ТЕР12-01-023-02 (0) | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности(Применительно) ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа | 100 м2 кровля | 779,37 | 24,26 | 168 813,33 | 5 299,72 | 1 354,56 164,97 | 59,27 1,24 | 403,04 8,43 |
| 6.1 | [101-41361] | Металлочерепица "Монтеррей" | - 870,4 м2 | 176,79 | | - 153 878,02 | | | | |
| 6.2 | [101-38431] | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7 | 6,44 т | 12 688,3 | | 81 712,65 | | | | |
| 6.3 | [101-4128] | Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | 68 м2 | 177,09 | | 12 042,12 | | | | |
| 7 | ТЕР12-01-012-01 (0) | Устройство снегозадержания (Применительно) ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа | 100 м ограждения | 3 493,48 129,35 | 94,85 8,91 | 3 842,83 | 142,29 | 104,34 9,8 | 9,59 0,45 | 10,55 0,5 |
| 7.1 | [201-0777] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | -0,33 т | 10 826,75 | | -3 572,83 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|---|-----------------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 7.2 | [101-7317] | Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм | 55 шт. | 155,6 | | 8 558 | | | | |
| 8 | ТЕР26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 10,2 | 314,33 | 123,08 | 3 206,17 | 1 862,52 | 1 255,42 | 12,75 | 130,05 |
| | (0) | | 100 м2 | 182,6 | 2,38 | | | 24,28 | 0,14 | 1,43 |
| | МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7 | ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа | | | | | | | | |
| 8.1 | [113-8071] | Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины | 211,14 кг | 17,63 | | 3 722,4 | | | | |
| 9 | ТЕРр58-4-01 (0) | Разборка параллельных решеток | 1,11 | 223,86 | 2,05 | 248,48 | 246,21 | 2,28 | 18,5 | 20,54 |
| | МДС38.Пр.3.11.2 | ЗП=177,45*1,25; ЭММ=1,64*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,8*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из оцинкованной стали | 100 м | 221,81 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,888 т | 0 | | 0 | | | | |
| 10 | ТЕР12-01-012-01 (0) | Отражение кровель перилами | 1,11 | 3 493,48 | 94,85 | 3 877,76 | 143,58 | 105,28 | 9,59 | 10,64 |
| | МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7 | ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа | 100 м отражения | 129,35 | 8,91 | | | 9,89 | 0,45 | 0,5 |
| 11 | ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7 | Масляная окраска металлических поверхностей ограждений, количество окрасок 2 | 0,1665 | 1 168,19 | 4,43 | 194,5 | 183,55 | 0,74 | 81,72 | 13,61 |
| | | V=111*0,3*0,5/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы | 100 м2 | 1 102,39 | 0,25 | | | 0,04 | 0,01 | 0 |
| 11.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,004096 т | 29 000 | | 118,78 | | | | |
| 12 | ТЕРр58-2-01 (0) | Разборка слуховых окон прямоугольных двухстворчатых | 0,05 | 5 175,35 | 13,19 | 258,77 | 258,11 | 0,66 | 426,63 | 21,33 |
| | МДС38.Пр.3.11.2 | ЗП=4129,73*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=341,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из оцинкованной стали | 100 окон | 5 162,16 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,28 т | 0 | | 0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------|----------------|---------------|--------------|
| 13 | ТЕР10-01-003-01 (0) | Устройство слуховых окон (1,2*1,5) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа | 1 слуховое окно | 479,85 123,8 | 38,31 3,38 | 2 399,25 | 619 | 191,55 16,9 | 9,53 0,18 | 47,65 0,9 |
| 13.1 | [101-09331] | Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м | 5 комплект | 10,05 | | 50,25 | | | | |
| 13.2 | [203-0251] | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | -2,5 м2 | 163,21 | | -408,03 | | | | |
| 13.3 | [203-0177] | Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | 4,5 м2 | 454,71 | | 2 046,2 | | | | |
| 13.4 | [203-0176] | Окна одинарной конструкции | 4,5 м2 | 264,95 | | 1 192,28 | | | | |
| 14 | ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (слуховые окна) V=9*1,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы | 100 м2 | 682,42 | 0,25 | 84,53 | 73,7 | 0,62 0,03 | 51,23 0,01 | 5,53 0 |
| 14.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,002646 т | 29 000 | | 76,73 | | | | |
| 15 | ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слухового окна V=(24-10,8)/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы | 100 м2 | 429,67 | 0,25 | 95,5 | 56,72 | 0,93 0,03 | 32,26 0,01 | 4,26 0 |
| 15.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,003564 т | 29 000 | | 103,36 | | | | |
| 16 | ТЕРр58-5-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа | 1,46 100 м | 3 855,4 647,39 | 47,68 0 | 5 628,88 | 945,19 | 69,61 0 | 49,84 0 | 72,77 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------|--|------------------|----------|--------|-----------|----------|--------|--------|--------|
| 17 | ТЕРР58-5-05 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание голюю | 0,1 | 6 468,1 | 87,24 | 646,81 | 260,14 | 8,72 | 200,26 | 20,03 |
| | (0) | ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа | 100 м | 2 601,41 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 17.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,127 т | 0 | | 0 | | | | |
| 18 | ТЕРР58-5-06 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с поставочной раскосов | 10 | 114,08 | 36,81 | 1 140,8 | 226,6 | 368,1 | 1,78 | 17,8 |
| | (0) | ЗП=18,13*1,25; ЭММ=29,45*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,42*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа | 1 шт. | 22,66 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ТЕРР69-9-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 0,1422 | 2 368,24 | 0 | 336,76 | 336,76 | 0 | 214,32 | 30,48 |
| | (0) | V=23,7*0,6/100; Общестроительные работы | 100 т мусора | 2 368,24 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 14,22 т | 0 | | 0 | | | | |
| 20 | ТЕРР58-13-01 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель | 9,5 | 84,46 | 6,35 | 802,37 | 524,31 | 60,33 | 4,52 | 42,94 |
| | (0) | V=475*2/100; Общестроительные работы | 100 м2 кровли | 55,19 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 | [101-7194] | ИЗОСПАН А | 1 092,5 м2 | 5,11 | | 5 582,68 | | | | |
| 21 | ТЕРР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) | 4,75 | 583,36 | 137,86 | 2 770,96 | 2 116,13 | 654,84 | 32,64 | 155,04 |
| | (0) | ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы | 100 м2 | 445,5 | 4,43 | | | 21,04 | 0,23 | 1,09 |
| 21.1 | [104-0111] | Плиты или маты теплоизоляционные | 24,4625 м3 | 584,69 | | 14 302,98 | | | | |
| 22 | ТЕРР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) | 4,75 | 583,36 | 137,86 | 2 770,96 | 2 116,13 | 654,84 | 32,64 | 155,04 |
| | (0) | ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы | 100 м2 | 445,5 | 4,43 | | | 21,04 | 0,23 | 1,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------|-------|--------|-------|
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 22.1 | [104-0111] | Плиты или маты теплоизоляционные | 24,4625 м3 | 584,69 | | 14 302,98 | | | | |
| 23 | ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7 | Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы | 1,01 100 м ходов | 1 085,2 55,81 | 16,85 1,96 | 1 096,05 | 56,37 | 17,02 | 4,37 | 4,41 |
| 24 | ТЕР46-02-009-01 (0) | Обойма шпунтатушки с верхней рейкой труб из досок(на чердаке) Общестроительные работы | 0,1 100 м2 | 350,7 350,7 | 0 0 | 35,07 | 35,07 | 0 | 29,52 | 2,95 |
| 25 | ТЕРр65-29-01 (0) | Разборка вентиляционных труб Общестроительные работы | 13 1 м2 | 2,38 2,38 | 0 0 | 30,94 | 30,94 | 0 | 0,2 | 2,6 |
| 25.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,728 т | 0 | | 0 | | | | |
| 26 | ТЕР10-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7 | Установка элементов каркаса из брусьев(под обшивку труб) ЗП=287,33*1,15; ЭММ=40,17*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=22,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы | 1 м3 | 330,43 | 0 | 24,62 | 3,97 | 0,6 | 25,88 | 0,31 |
| 27 | ТЕР10-01-012-04 (0) МДС35.п.4.7 | Обшивка труб досками ЗП=287,5*1,15; ЭММ=78,54*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=24,2*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы | 0,13 100 м2 | 2 071,35 330,63 | 98,18 0 | 269,28 | 42,98 | 12,76 | 27,83 | 3,62 |
| 28 | ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7 | Обшивка труб из листовой оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Общестроительные работы | 0,13 100 м2 покрытия | 15 313,64 1 684,31 | 32,66 4,91 | 1 990,77 | 218,96 | 4,25 | 129,66 | 16,86 |
| 29 | ТЕР20-02-012-02 (0) МДС35.п.4.7 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм ЗП=44,82*1,15; ЭММ=3,52*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,45*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы | 2 1 дефлектор | 63,42 51,54 | 4,4 0 | 126,84 | 103,08 | 8,8 | 3,97 | 7,94 |
| 29.1 | [201-1003] | Расяжки с тагпремами к дефлекторам диаметром патрубка 400 мм | 2 шт. | 31,77 | | 63,54 | | | | |
| 29.2 | [301-0263] | Дефлекторы вытяжные | 2 шт. | 210,2 | | 420,4 | | | | |

Водосточная система

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|--------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 30 | ТЕРР58-19-05 (0) | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов Кровля из оцинкованной стали | 1,14 100 м покрытия | 7-130,25 1-017,38 | 10,06 2,56 | 8-128,49 | 1-159,81 | 11,47 2,92 | 78,32 0,13 | 89,28 0,15 |
| 30.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,40812 т | 0 | | 0 | | | | |
| 31 | ТЕРР58-10-02 (0) | Смена прямых звеньев водосточных труб Кровля из оцинкованной стали | 0,54 100 м | 6-939,6 1-150,91 | 8,46 0 | 3-747,38 | 621,49 | 4,57 0 | 88,6 0 | 47,84 0 |
| 32 | ТЕРР58-10-06 (0) | Смена воронок водосточных труб с земли, лестницы или подмоостей Кровля из оцинкованной стали | 0,06 100 шт. | 700,28 689,77 | 8,46 0 | 42,02 | 41,39 | 0,51 0 | 53,1 0 | 3,19 0 |
| 32.1 | [301-1104] | Воронка водосточная из оцинкованной стали | 6 шт. | 46,03 | | 276,18 | | | | |
| 33 | ТЕРР58-10-03 (0) | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из оцинкованной стали | 0,12 100 шт. | 840,57 830,06 | 8,46 0 | 100,87 | 99,61 | 1,02 0 | 63,9 0 | 7,67 0 |
| 33.1 | [201-1102] | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, | 12 шт. | 27,84 | | 334,08 | | | | |
| 34 | ТЕРР58-22-01 (0) | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из оцинкованной стали | 0,3 100 шт. | 1-185,04 470,23 | 1,06 0 | 355,51 | 141,07 | 0,32 0 | 37,8 0 | 11,34 0 |
| 34.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,003 т | 0 | | 0 | | | | |
| 35 | ТЕРР58-10-05 (0) | Смена отливов (отметов) водосточных труб Кровля из оцинкованной стали | 0,06 100 шт. | 700,28 689,77 | 8,46 0 | 42,02 | 41,39 | 0,51 0 | 53,1 0 | 3,19 0 |
| 35.1 | [201-1103] | Отливы (отметы) из оцинкованной стали | 6 шт. | 34,56 | | 207,36 | | | | |
| 36 | ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1 | Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*1*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные | 0,02 100 м2 проемов | 2-543,74 1-470,18 | 1-073,56 171,75 | 50,87 | 29,4 | 21,47 3,44 | 114,14 10,92 | 2,28 0,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|--|-------------------|--------------------------------|-----------|----------|---|-------|-------|------------|
| 37 | ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7 | Установка локот в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 $V=1*1*2/100$; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные | 100 м2 проемов | 2-113,38 | 268,36 | | | 5,37 | 13,65 | 0,27 |
| 37.1 | [203-0236] | Люки и лазы со шпильками пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однопольные | 2 м2 | 589,59 | | 1 179,18 | | | | |
| 37.2 | [111-0123] | Замок висячий с ключом | 2 шт. | 64,97 | | 129,94 | | | | |
| 37.3 | [509-0107] | Скоба накладная | 0,04 шт. | 1 142,69 | | 45,71 | | | | |
| 37.4 | [101-0953] | Ручка-скоба | 4 шт. | 21,69 | | 86,76 | | | | |
| 37.5 | [101-0956] | Петля накладная | 4 шт. | 11,58 | | 46,32 | | | | |
| 38 | ТССПп01-01-01-0 43 | Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7; <Нет вида работ> | 29,914 т | 26,88 | 0 | 804,09 | 0 | 0 | | |
| 39 | ТССПп03-21-01-0 55 | Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 55 км Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ> | 29,914 т | 239,0478 | 0 | 7 150,94 | | 0 | | |
| Итого: | | | | 229 278,43 | 24 030,67 | 5 916,77 | | 425,2 | | 1 848,6 |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | 22,02 |
| Кровля из оцинкованной стали (1, 9, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35) | | | | 4168,32*10,9 | | 10,9 | | | | 45 434,69 |
| Зарплата | | | | 387,45*9,28 | | 9,28 | | | | 3 595,54 |
| Машины и механизмы | | | | 11110,76*3,6 | | 3,6 | | | | 39 998,74 |
| Материалы | | | | | | | | | | 89 028,97 |
| Итого | | | | | | | | | | 32 875,89 |
| Кровли, кровли при ремонте (1, 9, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35) | | | | (4168,32+79,76)*10,9*0,83*0,85 | | 0,71 | | | | 32 875,89 |
| Накладные расходы | | | | (4168,32+79,76)*10,9*0,65*0,8 | | 0,52 | | | | 24 078,12 |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 145 982,98 |
| Итого | | | | | | | | | | 145 982,98 |

| Наименование и значение множителя | Значение | | Прямые |
|---|------------------------------------|------|------------|
| | | | |
| Двери: деревянные (36, 37) | 71,67*10,9 | 10,9 | 781,2 |
| Зарплата | 55,02 *9,45 | 9,45 | 519,94 |
| Машины и механизмы | 1540,67*4,4 | 4,4 | 6 778,95 |
| Материалы | | | 8 080,09 |
| Итого | | | 789,51 |
| Деревянные конструкции (36, 37) | (71,67+8,81)*10,9*1,18*0,9*0,85 | 0,9 | 377,21 |
| Накладные расходы | (71,67+8,81)*10,9*0,63*0,85*0,8 | 0,43 | 9 246,81 |
| Сметная прибыль | | | |
| Итого | | | 1 126,19 |
| Общестроительные работы (23, 26, 27) | 103,32*10,9 | 10,9 | 190,18 |
| Зарплата | 30,38*6,26 | 6,26 | 6 972,24 |
| Машины и механизмы | 1256,26*5,55 | 5,55 | 8 288,61 |
| Материалы | | | |
| Итого | | | 1 032,99 |
| Деревянные конструкции (23, 26, 27) | (103,32+1,98)*10,9*1,18*0,9*0,85 | 0,9 | 493,54 |
| Накладные расходы | (103,32+1,98)*10,9*0,63*0,85*0,8 | 0,43 | 9 815,14 |
| Сметная прибыль | | | |
| Итого | | | 46 131,63 |
| Общестроительные работы (21, 22) | 4232,26*10,9 | 10,9 | 8 198,6 |
| Зарплата | 1309,68*6,26 | 6,26 | 158 763,08 |
| Машины и механизмы | 28605,96*5,55 | 5,55 | 213 093,31 |
| Материалы | | | |
| Итого | | | 43 794,89 |
| Полы (21, 22) | (4232,26+42,08)*10,9*1,23*0,9*0,85 | 0,94 | 23 761,06 |
| Накладные расходы | (4232,26+42,08)*10,9*0,75*0,85*0,8 | 0,51 | 280 649,26 |
| Сметная прибыль | | | |
| Итого | | | 382,26 |
| Общестроительные работы (24) | 35,07*10,9 | 10,9 | 0 |
| Зарплата | 0 | 1 | 0 |
| Машины и механизмы | 0 | 1 | 0 |
| Материалы | | | 382,26 |
| Итого | | | 321,1 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (24) | (35,07+0)*10,9*1,1*0,9*0,85 | 0,84 | 183,49 |
| Накладные расходы | (35,07+0)*10,9*0,7*0,85*0,8 | 0,48 | 886,85 |
| Сметная прибыль | | | |
| Итого | | | |
| Общестроительные работы (25) | | | |

| | Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| | | | | |
| Зарплата | | 30,94*10,9 | 10,9 | 337,25 |
| Машины и механизмы | | 0 | 1 | 0 |
| Материалы | | 0 | 1 | 0 |
| Итого | | | | 337,25 |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (25) | | | | |
| Накладные расходы | | $(30,94+0)*10,9*0,74*0,85$ | 0,63 | 212,46 |
| Сметная прибыль | | $(30,94+0)*10,9*0,5*0,8$ | 0,4 | 134,9 |
| Итого | | | | 684,61 |
| Общестроительные работы (19) | | | | |
| Зарплата | | 336,76*10,9 | 10,9 | 3 670,68 |
| Машины и механизмы | | 0 | 1 | 0 |
| Материалы | | 0 | 1 | 0 |
| Итого | | | | 3 670,68 |
| Прочие ремонтно-строительные работы (19) | | | | |
| Накладные расходы | | $(336,76+0)*10,9*0,78*0,85$ | 0,66 | 2 422,65 |
| Сметная прибыль | | $(336,76+0)*10,9*0,5*0,8$ | 0,4 | 1 468,27 |
| Итого | | | | 7 561,6 |
| Отделочные работы (11, 14, 15) | | | | |
| Зарплата | | 313,97*10,9 | 10,9 | 3 422,27 |
| Машины и механизмы | | 2,29*8,48 | 8,48 | 19,42 |
| Материалы | | 357,15*4,1 | 4,1 | 1 464,32 |
| Итого | | | | 4 906,01 |
| Отделочные работы (11, 14, 15) | | | | |
| Накладные расходы | | $(313,97+0,1)*10,9*1,05*0,9*0,85$ | 0,8 | 2 738,69 |
| Сметная прибыль | | $(313,97+0,1)*10,9*0,55*0,85*0,8$ | 0,37 | 1 266,64 |
| Итого | | | | 8 911,34 |
| Кровля из профилированного листа (3, 13) | | | | |
| Зарплата | | 1480,53*10,9 | 10,9 | 16 137,78 |
| Машины и механизмы | | 360,33*9,16 | 9,16 | 3 300,62 |
| Материалы | | 8683,31*3,51 | 3,51 | 30 478,42 |
| Итого | | | | 49 916,82 |
| Деревянные конструкции (3, 13) | | | | |
| Накладные расходы | | $(1480,53+29,44)*10,9*1,18*0,9*0,85$ | 0,9 | 14 812,81 |
| Сметная прибыль | | $(1480,53+29,44)*10,9*0,63*0,85*0,8$ | 0,43 | 7 077,23 |
| Итого | | | | 71 806,86 |
| Кровля из профилированного листа (6, 7, 10) | | | | |
| Зарплата | | 5585,59*10,9 | 10,9 | 60 882,93 |

| Наименование и значение множителя | Значение | Прямые | |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Машины и механизмы | 1564,18*9,16 114246,09*3,51 | 9,16 3,51 | 14 327,89 401 003,78 476 214,6 |
| Материалы | | | |
| Итого | | | |
| Кровля (6, 7, 10) | (5585,59+184,66)*10,9*1,2*0,9*0,85 | 0,92 | 57 864,07 |
| Накладные расходы | (5585,59+184,66)*10,9*0,65*0,85*0,8 | 0,44 | 27 674,12 |
| Сметная прибыль | | | 561 752,79 |
| Итого | | | |
| Кровля из профилированного листа (8) | 1862,52*10,9 | 10,9 | 20 301,47 |
| Зарплата | 1255,42*9,16 | 9,16 | 11 499,65 |
| Машины и механизмы | 3810,63*3,51 | 3,51 | 13 375,31 |
| Материалы | | | 45 176,43 |
| Итого | | | |
| Теплоизоляционные работы (8) | (1862,52+24,28)*10,9*1*0,9*0,85 | 0,77 | 15 835,91 |
| Накладные расходы | (1862,52+24,28)*10,9*0,7*0,85*0,8 | 0,48 | 9 871,74 |
| Сметная прибыль | | | 70 884,08 |
| Итого | | | |
| Кровля из профилированного листа (4, 5, 16, 17, 18) | 4096,98*10,9 | 10,9 | 44 657,08 |
| Зарплата | 771,13*9,16 | 9,16 | 7 063,55 |
| Машины и механизмы | 21653,39*3,51 | 3,51 | 76 003,4 |
| Материалы | | | 127 724,03 |
| Итого | | | |
| Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 16, 17, 18) | (4096,98+53,45)*10,9*0,83*0,85 | 0,71 | 32 120,18 |
| Накладные расходы | (4096,98+53,45)*10,9*0,65*0,8 | 0,52 | 23 524,64 |
| Сметная прибыль | | | 183 368,85 |
| Итого | | | |
| Кровля из оцинкованной стали (2) | 866,39*10,9 | 10,9 | 9 443,65 |
| Зарплата | 107,51*9,28 | 9,28 | 997,69 |
| Машины и механизмы | 0*3,6 | 3,6 | 0 |
| Материалы | | | 10 441,34 |
| Итого | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2) | (9443,65+0)*1,1*0,9*0,85 | 0,84 | 7 932,67 |
| Накладные расходы | (9443,65+0)*0,7*0,85*0,8 | 0,48 | 4 532,95 |
| Сметная прибыль | | | 22 906,96 |
| Итого | | | |
| Общестроительные работы (20) | 524,31*10,9 | 10,9 | 5 714,98 |
| Зарплата | 60,33*6,26 | 6,26 | 377,67 |
| Машины и механизмы | | | |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Материалы | 5800,42*5,55 | 32 192,33 38 284,98 |
| Итого | | |
| Крыши, кровли при ремонте (20) | (5714,98+0)*0,83*0,85 | 4 057,64 |
| Накладные расходы | (5714,98+0)*0,65*0,8 | 2 971,79 |
| Сметная прибыль | | 45 314,41 |

| | | | |
|---|------------------------------|------|--------------|
| Итого | | | |
| Общестроительные работы (28) | | | |
| Зарплата | 218,96*10,9 | 10,9 | 2 386,66 |
| Машины и механизмы | 4,25*6,26 | 6,26 | 26,61 |
| Материалы | 1767,57*5,55 | 5,55 | 9 810,01 |
| Итого | | | 12 223,28 |
| Кровли (28) | (2386,66+6,98)*1,2*0,9*0,85 | 0,92 | 2 202,15 |
| Накладные расходы | (2386,66+6,98)*0,65*0,85*0,8 | 0,44 | 1 053,2 |
| Сметная прибыль | | | 15 478,63 |
| Итого | | | |
| Общестроительные работы (29) | | | |
| Зарплата | 103,08*10,9 | 10,9 | 1 123,57 |
| Машины и механизмы | 8,8*6,26 | 6,26 | 55,09 |
| Материалы | 498,9*5,55 | 5,55 | 2 768,9 |
| Итого | | | 3 947,56 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (29) | (1123,57+0)*1,28*0,9*0,85 | 0,98 | 1 101,1 |
| Накладные расходы | (1123,57+0)*0,83*0,85*0,8 | 0,56 | 629,2 |
| Сметная прибыль | | | 5 677,86 |
| Итого | | | 1 440 929,03 |
| Итого по погрузке | | | 804,09 |
| Итого по перевозке | | | 7 150,94 |
| Итого | 1448884,06*0,18 | 18% | 1 448 884,06 |
| Итого | | | 260 799,13 |
| Итого | | | 1 709 683,19 |

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"