

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.УТКИН
20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По _____

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
г. Великий Новгород, ул. Мерцкова-Волосова, д. 13

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1		4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	8,49	
2	Разборка покрытий кровель из листового стали	кровли		
3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2 покрытия	8,49	
4	Устройство контробрешетки	100 м2	8,49	
5	Устройство покрытия из рулонных материалов (подкровельная пароизоляция)	1 м3	5,1	
6	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности (4х скатная)	100 м2 кровли	8,49	
7	Устройство снегозадержания	100 м2 кровли	8,49	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Парилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-	100 м	1,33	
9	Разборка парапетных решеток	100 м2	12,74	
10	Ограждение кровель перилами	100 м	1,37	
11	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 м ограждения	1,37	
12	Устройство слуховых окон (1,4*1,0)	100 окон	0,05	
13	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(слуховые окна)	1 слуховое окно	5	
		100 м2	0,22	

14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	1,08
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,1
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	10
17	Исправление кладки дымовой трубы		
18	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 кирпичей	1,97
19	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная	100 м2	0,14
20	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(на чердаке)	100 м2 фасада	0,276
21	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая(чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,15
22	Уборка утеплителя с перекрытия	100 т мусора	0,1848
23	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель	100 м2 кровли	12,3
24	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм	100 м2	6,15
25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм	100 м2	6,15
26	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1,25
27	Смена косячков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(4 канала)	10 шт.	0,6
29	Смена косячков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала) 29/0,3	10 шт.	0,3
30	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		
31	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,03
32	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов	100 м2 проемов	0,03
		100 м	1,37

33	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м	1,24
34	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,16
35	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,08
36	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0,08
37	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,62
38	Разборка труб из досок, обшитых листовой сталью(6 шт)	1 м2	44,3
39	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м	0,15
40	Обшивка труб досками обшивки(12 шт)	100 м2	0,831
41	Обшивка труб из листовой оцинкованной стали(12 шт)	100 м2	0,831
42	Демонтаж дефлекторов	1 дефлектор	6
43	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1 дефлектор	6
44	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	41,515
46	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до	т	41,515


Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35п.4.7), к=1,25 сложная кровля, 4х скат, уклон более 27град.(МДС38.Пр.3.11.2)

СОСТАВИЛ: Вед. специалист ОКР

Ивашко С.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Кацель С.Ф.



"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

" " 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Мерещкова-Волосова, д. 13
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 496/17
капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 2 123,554 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 740,23 чел-ч
Сметная заработная плата - 377,314 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены февраля 2016 года

№ п/п	Шафр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин		В т.ч. зарплат
№1 <Нет раздела >											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.1.1. 2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами: ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из оцинкованной стали	8,49	283,14	53,84	2 403,86	1 946,76	457,1	18,95	160,89	
1.1	509-9900	Строительный мусор	11,886	0		0		95,94	0,58	4,92	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	ТЕР46-04-008-02 (0) МДС38.Пр.3.1.1. 2	Разборка покрытый кровель из листового стали ЗП=101,93*1,25; ЭММ=12,65*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,58*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из оцинкованной стали	8,49	143,22	15,81	1 215,94	1 081,71	134,23	10,73	91,1	
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,6695	0		0		0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.1.1. 2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	8,49 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	16 317,44	2 741,68	337,99 66,73	26,69 0,4	226,6 3,4
4	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.1.1. 2; МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	5,1 1 м3 древесины в конструкциях	1 928,02 316,74	62,05 4,61	9 832,9	1 615,37	316,46 23,51	21,62 0,24	110,26 1,22
5	ТЕРр58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.1.1. 2	Устройство покрытия из рулонных материалов (подровельная пароизоляция) ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	8,49 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0	847,73	585,73	67,41 0	5,65 0	47,97 0
5.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM	976,35 м2	6,85		6 688				
6	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.1.1. 2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности (4х скатная) (Применительно) ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	8,49 100 м2 кровли	24 825,49 779,37	199,2 24,26	210 768,41	6 616,85	1 691,21 205,97	59,27 1,24	503,2 10,53
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 086,72 м2	176,79		- 192				
6.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	1 086,72 м2	76,02		121,23				
6.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	84,9 м2	177,09		82 612,45				
7	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.1.1. 2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания (Применительно) ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1,33 100 м ограждения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	4 646,33	172,04	126,15 11,85	9,59 0,45	12,75 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,399 т	10 826,75		-4 319,87				
7.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	66,5 шт.	155,6		10 347,4				
8	ТЕРр26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.11. 2; МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривлак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	12,74 100 м2	314,33 182,6	123,08 2,38	4 004,56	2 326,32	1 568,04	12,75	162,44 1,78
8.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	263,718 кг	17,63		4 649,35				
9	ТЕРр58-4-01 (0) МДС38.Пр.3.11. 2	Разборка паралетных решеток ЗП=177,45*1,25; ЭММ=1,64*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,8*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	1,37 100 м паралетных решеток	223,86 221,81	2,05 0	306,69	303,88	2,81	18,5	25,35 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	1,096 т	0		0				
10	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11. 2; МДС35.п.4.7	Отражение кровель перилами ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1,37 100 м отражения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	4 786,07	177,21	129,94 12,21	9,59 0,45	13,14 0,62
11	ТЕРр58-2-01 (0) МДС38.Пр.3.11. 2	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ЗП=4129,73*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=341,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,05 100 окон	5 175,35 5 162,16	13,19 0	258,77	258,11	0,66	426,63	21,33 0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,28 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11. 2; МДС35.л.4.7	Устройство слуховых окон (1,4*1,0) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	5 1 слуховое окно	479,85 123,8	38,31 3,38	2 399,25	619	191,55 16,9	9,53 0,18	47,65 0,9
12.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	5 комплект	41,1		205,5				
12.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-2,5 м2	163,21		- 408,03				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	7 м2	454,71		3 182,97				
13	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.л.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(слуховые окна) ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,22 100 м2 охраняе мой поверхност и	782,71 682,42	5,75 0,25	172,2	150,13	1,27 0,06	51,23 0,01	11,27 0
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00539 т	29 000		156,31				
14	ТЕРр58-5-04 (0) МДС38.Пр.3.11. 2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	1,08 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	3 973,29	2 336,74	28,35 0	166,56 0	179,88 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,60912 т	0		0				
15	ТЕРр58-5-05 (0) МДС38.Пр.3.11. 2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,1 100 м	6 468,1 2 601,41	87,24 0	6 468,81	260,14	8,72 0	200,26 0	20,03 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр58-5-06 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов ЗП=18,13*1,25; ЭММ=29,45*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,42*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровли из профилированного листа	10 1 шт.	114,08 22,66	36,81 0	140,8	226,6	368,1 0	1,78 0	11 17,8
17	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,5*394/100; Общестроительные работы	1,97 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	449,83	374,77	18,22 3,09	14,77 0,08	29,1 0,16
17.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,186333 1000 шт.	1779,85		331,65				
17.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Опукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,14 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	394,58	260,3	0,27 0	131,4 0	18,4 0
19	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,276 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	161,88	29,72	3,41 0	8,08 0	2,23 0
20	ТЕРр61-31-01 (0)	Опукатуривание поверхности дымовых труб(на чердаке) Отделочные работы	0,15 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	422,77	278,9	0,29 0	131,4 0	19,71 0
21	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая(чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,44 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	36,13	29,86	1,3 0	5,09 0	2,24 0
22	ТЕРр69-9-01 (0)	Уборка утешителя с перекрытия V=30,8*0,6/100; Общестроительные работы	0,1848 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	437,65	437,65	0 0	214,32 0	39,61 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	18,48 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо подутеплитель и на утеплитель V=615*2/100; Общестроительные работы	12,3 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 038,86	678,84	78,11 0	4,52 0	55,6 0
23.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	1 414,5 м2	5,11		7 228,1				
24	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.л.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	6,15 100 м2 изолируемо й поверхност и	583,36 445,5	137,86 4,43	3 587,66	2 739,83 847,84	847,84 27,24	32,64 0,23	200,74 1,41
24.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	31,6725 м3	346,37		10 970,4				
25	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.л.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из шпнт или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	6,15 100 м2 изолируемо й поверхност и	583,36 445,5	137,86 4,43	3 587,66	2 739,83 847,84	847,84 27,24	32,64 0,23	200,74 1,41
25.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	31,6725 м3	346,37		10 970,4				
26	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.л.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	1,25 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	1 356,5	69,76 21,06	21,06 2,45	4,37 0,1	5,46 0,13
27	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дьвовых и вентиляционных трубах в один канал(4 канала) Общестроительные работы	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869,41	138,83	1,9	18,6	11,16
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
28	ТЕРр58-21-02 (0) к=3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы	0,6 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	764,93	116,44	1,91 0	15,6 0	11 0	9,36 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0					
29	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на львовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала) Общестроительные работы	0,3 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	434,7	69,41	0,95 0	18,6 0	5,58 0	
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0		0					
30	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	0,3 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	254,98	38,81	0,64 0	10,4 0	3,12 0	
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,0045 т	0		0					
31	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж лжков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*3/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,03 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	76,31	44,11	32,21 5,15	114,14 10,92	3,42 0,33	
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка лжков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*3/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,03 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	192,86	63,4	50,32 8,05	164,08 13,65	4,92 0,41	
32.1	[203-0236]	Львы и лапы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	3 м2	589,59		1 768,77					
32.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	3 шт.	64,97		194,91					
32.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,06 100 шт.	1 142,69		68,56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.4	[101-0953]	Ручка-слюба	6 шт.	21,69		130,14				
32.5	[101-0956]	Петля накладная	6 шт.	11,58		69,48				
33	ТЕРр58-19-02	Смена мелких покрытий из листового стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов	1,37	7 577,9	14,01	10 381,72	2 001,68	19,19	117,45	160,91
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м покрытия	1 461,08	3,54			4,85	0,18	0,25
33.1	509-9900	Строительный мусор	0,49046 т	0		0				
34	ТЕРр58-10-01	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	1,24	6 272,01	13,75	7 777,29	592,76	17,05	36,8	45,63
	(0)	Кровля из оцинкованной стали	100 м	478,03	0			0	0	0
35	ТЕРр58-10-03	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	0,16	840,57	8,46	134,49	132,81	1,35	63,9	10,22
	(0)	Кровля из оцинкованной стали	100 шт.	830,06	0			0	0	0
35.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали	16 шт.	27,84		445,44				
36	ТЕРр58-10-05	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,08	700,28	8,46	56,02	55,18	0,68	53,1	4,25
	(0)	Кровля из оцинкованной стали	100 шт.	689,77	0			0	0	0
36.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали	8 шт.	34,56		276,48				
37	ТЕРр58-10-06	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0,08	700,28	8,46	56,02	55,18	0,68	53,1	4,25
	(0)	Кровля из оцинкованной стали	100 шт.	689,77	0			0	0	0
37.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	8 шт.	46,03		368,24				
38	ТЕРр58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,62	1 185,04	1,06	734,72	291,54	0,66	37,8	23,44
	(0)	Кровля из оцинкованной стали	100 шт.	470,23	0			0	0	0
38.1	509-9900	Строительный мусор	0,0062 т	0		0				
39	ТЕРр65-29-01	Разборка труб из досок, обшитых листовой сталью(6 шт)	44,3	2,38	0	105,43	105,43	0	0,2	8,86
	(0)	Общестроительные работы	1 м2	2,38	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.1	509-9900	Строительный мусор	2,4808 т	0		0				
40	ТЕРр65-2-03 (0)	Разборка металлических труб диаметром 150 мм(Применит)	0,15	1 453,74	17,62	218,06	215,42	2,64	111,5	16,73
40.1	509-9899	Общестроительные работы	100 м	1 436,12	9,44					
40.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,327 т	0		0		1,42	0,48	0,07
41	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка труб досками обшивки(12 шт) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,831 100 м2 обшивки стен	4 264,1 548,95	74,53 0	3 543,47	456,18	61,93 0	41,75 0	34,69 0
42	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка труб из листовой оцинкованной стали(12 шт) ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Общестроительные работы	0,831 100 м2 покрытия	15 313,64 1 684,31	32,66 4,91	12 725,63	1 399,66	27,14	129,66	107,75
43	ТЕР20-02-012-02 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж дефлекторов ЗП=44,82*0,4; ЭММ=3,52*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=7,48*0; ТЗТ=3,45*0,4; Общестроительные работы	6 1 дефлектор	19,34 17,93	1,41 0	116,04	107,58	8,46 0	1,38 0	8,28 0
44	ТЕР20-02-012-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм ЗП=44,82*1,15; ЭММ=3,52*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,45*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	6 1 дефлектор	63,42 51,54	4,4 0	380,52	309,24	26,4 0	3,97 0	23,82 0
44.1	[301-0263]	Дефлекторы вытяжные	6 шт.	210,2		1 261,2				
45	ТССЦп01-01-01- 041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	41,515 т	374,5 0	0	15 547,37	0	0		
46	ТССЦп03-21-01- 055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 55 км(до д.Теребутиды) Цел=33,34*7,17; <Нет вида работ>	41,515 т	239,0478	0	9 924,16		0		
ИТОГО:										
			274	35 251,39	7 502,44	2 711,88				
			128,73	547,06	28,35					

Наименование и значение показателей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (4, 12)			
Зарплата			
Машины и механизмы	2234,37*10,54	10,54	23 550
Материалы	508,01*6,26	6,26	3 180
Итого	12470,21*3,24	3,24	40 403
Деревянные конструкции (4, 12)			
Накладные расходы			67 133
Сметная прибыль	(2234,37+40,41)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	21 579
Итого	(2234,37+40,41)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	10 310
Кровля из профилированного листа (3, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 33)			
Зарплата			99 022
Машины и механизмы	8714,56*10,54	10,54	91 851
Материалы	833,23*6,26	6,26	5 216
Итого	31013,47*3,24	3,24	100 484
Крыши, кровли при ремонте (3, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 33)			
Накладные расходы			197 551
Сметная прибыль	(8714,56+71,58)*10,54*0,83*0,85	0,71	65 750
Итого	(8714,56+71,58)*10,54*0,65*0,8	0,52	48 155
Отделочные работы (13, 19, 21)			
Зарплата			311 456
Машины и механизмы	209,71*10,54	10,54	2 210
Материалы	5,98*6,26	6,26	37
Итого	310,83*4,28	4,28	1 330
Отделочные работы (13, 19, 21)			
Накладные расходы			3 577
Сметная прибыль	(2210+1)*1,05*0,9*0,85	0,8	1 769
Итого	(2210+1)*0,55*0,85*0,8	0,37	818
Кровля из профилированного листа (6, 7, 10)			
Зарплата			6 164
Машины и механизмы	6966,1*10,54	10,54	73 423
Материалы	1947,3*6,26	6,26	12 190
Итого	122841,09*3,24	3,24	398 005
Кровли (6, 7, 10)			
Накладные расходы			483 618
Сметная прибыль	(73423+2425)*1,2*0,9*0,85	0,92	69 780
Итого	(73423+2425)*0,65*0,85*0,8	0,44	33 373
Кровля из профилированного листа (8)			
			586 771

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата				
Машины и механизмы		2326,32*10,54	10,54	24 519
Материалы		1568,04*6,26	6,26	9 816
Итого		4759,55*3,24	3,24	15 421
Теплоизоляционные работы (8)				49 756
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(24519+320)*1*0,9*0,85	0,77	19 126
Итого		(24519+320)*0,7*0,85*0,8	0,48	11 923
Двери: деревянные (31, 32)				80 805
Зарплата				
Машины и механизмы		107,51*10,54	10,54	1 133
Материалы		82,53*6,26	6,26	517
Итого		2311*4,5	4,5	10 400
Деревянные конструкции (31, 32)				12 050
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(1133+139)*1,18*0,9*0,85	0,9	1 145
Итого		(1133+139)*0,63*0,85*0,8	0,43	547
Общестроительные работы (23, 27, 28, 29, 30)				13 742
Зарплата				
Машины и механизмы		1042,33*10,54	10,54	10 986
Материалы		83,51*6,26	6,26	523
Итого		9465,15*5,5	5,5	52 058
Крыши, кровли при ремонте (23, 27, 28, 29, 30)				63 567
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(10986+0)*0,83*0,85	0,71	7 800
Итого		(10986+0)*0,65*0,8	0,52	5 713
Общестроительные работы (24, 25)				77 080
Зарплата				
Машины и механизмы		5479,66*10,54	10,54	57 756
Материалы		1695,68*6,26	6,26	10 615
Итого		21940,8*5,5	5,5	120 674
Полы (24, 25)				189 045
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(57756+574)*1,23*0,9*0,85	0,94	54 830
Итого		(57756+574)*0,75*0,85*0,8	0,51	29 748
Общестроительные работы (26, 41)				273 623
Зарплата				
		525,94*10,54	10,54	5 543

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы				
Материалы		82,99*6,26	6,26	520
Итого		4291,04*5,5	5,5	23 601
Деревянные конструкции (26, 41)				29 664
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(5543+26)*1,18*0,9*0,85	0,9	5 012
Итого		(5543+26)*0,63*0,85*0,8	0,43	2 395
Кровля из оцинкованной стали (1, 34, 35, 36, 37, 38)				37 071
Зарплата				
Машины и механизмы		3074,23*10,54	10,54	32 402
Материалы		477,52*6,26	6,26	2 989
Итого		8700,83*3,3	3,3	28 713
Крыши, кровли при ремонте (1, 34, 35, 36, 37, 38)				64 104
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(32402+1011)*0,83*0,85	0,71	23 723
Итого		(32402+1011)*0,65*0,8	0,52	17 375
Кровля из оцинкованной стали (2)				105 202
Зарплата				
Машины и механизмы		1081,71*10,54	10,54	11 401
Материалы		134,23*6,26	6,26	840
Итого		0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				12 241
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(11401+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	9 577
Итого		(11401+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	5 472
Общестроительные работы (17)				27 290
Зарплата				
Машины и механизмы		374,77*10,54	10,54	3 950
Материалы		18,22*6,26	6,26	114
Итого		388,48*5,5	5,5	2 137
Печные работы при ремонте (17)				6 201
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(3950+33)*0,78*0,85	0,66	2 629
Итого		(3950+33)*0,63*0,8	0,5	1 992
Отделочные работы (18, 20)				10 822
Зарплата				
Машины и механизмы		539,2*10,54	10,54	5 683
		0,56*6,26	6,26	4

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		277,61*4,28	1 188
Итого			6 875
Шукатурные работы при ремонте (18, 20)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(5683+0)*0,79*0,85	3 808
Итого		(5683+0)*0,5*0,8	2 273
Общестроительные работы (22)			12 956
Зарплата			
Машины и механизмы		437,65*10,54	4 613
Материалы		0	0
Итого		0	0
Прочие ремонтно-строительные работы (22)			4 613
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(4613+0)*0,78*0,85	3 045
Итого		(4613+0)*0,5*0,8	1 845
Общестроительные работы (39, 40)			9 503
Зарплата			
Машины и механизмы		320,85*10,54	3 382
Материалы		2,64*6,26	17
Итого		0	0
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (39, 40)			3 399
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(3382+15)*0,74*0,85	2 140
Итого		(3382+15)*0,5*0,8	1 359
Общестроительные работы (42)			6 898
Зарплата			
Машины и механизмы		1399,66*10,54	14 752
Материалы		27,14*6,26	170
Итого		11298,83*5,5	62 144
Кровли (42)			77 066
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(14752+43)*1,2*0,9*0,85	13 611
Итого		(14752+43)*0,65*0,85*0,8	6 510
Общестроительные работы (43, 44)			97 187
Зарплата			
Машины и механизмы		416,82*10,54	4 393
Материалы		34,86*6,26	218
Итого		1306,08*5,5	7 183

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
	Сантехнические работы - внутренние (трубопровод, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (43,44)		11 794
	Накладные расходы	$(4393+0)*1,28*0,9*0,85$	4 305
	Сметная прибыль	$(4393+0)*0,83*0,85*0,8$	2 460
	Итого по подпункту		18 559

Итого по перевозке			15 547
Итого			9 924
Итого			25 471

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
			1 799 622
НДС			1 799 622
Итого		$1799622*0,18$	323 931,96
		18%	2 123 553,96

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Handwritten signature

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Handwritten signature

Е.А.Серова