

«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 СНКО «Региональный фонд»
 А.Ю. Уткин
 «...» 2017 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту: фундамента здания
дом кирпичный

по адресу: г. Великий Новгород ул. Московская № 7

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	194,3	м
Ширина дома	12,4	м
Высота дома	15,5	м
Общая площадь дома	2409,32	м ²
Объём дома	37344,46	м ³
Количество этажей	5	шт.
Количество входов	10	шт
Количество квартир	139	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Ремонт цоколя:		
	- Разборка фасадной плитки глиняной	м ²	27,5
	- Укладка фасадной плитки глиняной	м ²	27,5
	- Очистка фундамента от грунта	м ²	68,61
	- Устройство обмазочной гидроизоляции цоколя (ниже уровня земли)	м ²	68,61
	- Окраска цоколя фасадными красками, с подготовкой поверхности	м ²	55
2	Ремонт отмостки:		
	- Разборка старой отмостки, толщ. 100 мм размер 177,5 х 1 м, 32 х 1,6 м	м ²	228,7
	- Разработка грунтов вручную в траншеях глубиной 0,2 м, шириной 1м без креплений, групла грунта 2	м ³	45,7
	- Устройство оснований под отмостку из песка толщ. 100 мм шириной 1м	м ²	228,7
	- Устройство оснований под отмостку из щебня толщ. 100 мм шириной 1м	м ²	228,7
	- Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм, шириной 1 м Бетон М100	м ²	228,7
	- Устройство деформационных швов	м	91,5
	- Укладка арматурной сетки, диаметром 5мм, размером 100 мм x 100 мм	м ²	228,7
3	Погрузка мусора	т	
4	Перевозка строительного мусора 55 км	т	

Составил :

Гл. специалист

И. С. Блинков

A.J.O. YOUNG

2

2

卷之四

Φ(Φ)P

Наименование стройки - Капитальный ремонт фундамента многоэтажного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул.Московская, д.7.
Объект : Капитальный ремонт фундамента многоэтажного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул.Московская, д.7

ПОКЛЮЧИТЕЛЬ СМЕТЫ № 682/18

на капитальный ремонт фундамента (отмостка, цоколя S=352,31 м²)

Основание: Диффузная ведомость

Mémoires

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фундамент.										
8	ТЕР13-06-004-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обеспыливание поверхности $3H=1,3*1,15; EM=0,27*1,25; 3Tm=0*1,25;$ $T3T=0,1*1,15; T3Tm=0*1,25$	68,61 1 м2 обеспыливаемой поверхности	1,84 1,5 0	0,34	126,24	102,92	23,33	0,115	7,89
9	ТЕР08-01-003-07 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Гидроизоляция бетонной обмазкой в 2 слоя по выровненной поверхности бетонной капаки, кирпичу, бетону $3H=307,19*1,15; EM=82,55*1,25; 3Tm=0*1,25;$ $T3T=21,2*1,15; T3Tm=0*1,25$	0,686 0,686 1298,67	103,19 0	891,02 242,38	70,80	24,38			16,73
Ремонт покрытия.										
10	ТЕР63-7-05 (0)	Разборка облицовки стен из плиток	0,275 100 м2 поверхности облицовки	076,84 890,86 30,9	185,98 30,9	296,13	244,99	51,14	74,3	20,433
11	ТЕР15-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками (типа "хабанчик") на цементном растворе стен $3H=4162,82*1,15; EM=55,39*1,25;$ $3Tm=25,4*1,25; T3T=290,7*1,15;$ $T3Tm=1,32*1,25$	0,275 100 м2 облицованный поверхности	11930,98 4787,24 31,75	69,24 3281,02	1316,49	19,04	334,305		91,934
12	ТЕР15-04-019-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов ручную с подготовкой поверхности $3H=195,27*1,15; EM=8,62*1,25; 3Tm=0*1,25;$ $T3T=13,8*1,15; T3Tm=0*1,25$	0,55 100 м2 окрашиваемой поверхности	834,9 224,56 0	10,78 459,2	123,51	5,93 0	15,87 0		8,729
13	УССЦ01-01-01-01-039	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, вереск и др.) $V=45,7*1,8; Цег=4,65*7$	82,26 T	32,55 0	0	2 677,56	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	ТССИн01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках магистрального с погрузкой экскаваторами емкостью ю вана до 0,5 м ³ Цел=3,84*7	54,888	26,88	0	1 475,39	0	0	0	
1.5	ТССИн03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работников вне карьера на расстояние до 55 км (Нытвский НПБО д.Требутны) Цел=33,34*7,17	137,148	239,05	0	32 785,23	0	0	0	
ИТОГО:										

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
		34 735,97	4 304,46

Общестроительные работы (9)

Зарплата	242,38*10,9	10,9	2 641,94
Машины и механизмы	70,8*6,26	6,26	443,21
Материалы	577,84*5,55	5,55	3 207,91
Итого			6 292,16
Конструкции из карниза и блоков (9)			
Накладные расходы	(242,38+0)*1,09*1,22*0,9*0,85	0,93	2 457,01
Сметная прибыль	(242,38+0)*1,09*0,8*0,85*0,8	0,54	1 426,65
Итого			10 175,82
Общестроительные работы (8)			
Зарплата	102,92*10,9	10,9	1 121,83
Машины и механизмы	23,33*6,26	6,26	146,05
Материалы	0*5,55	5,55	0
Итого			1 267,88
Запытка строительных конструкций и оборудования от коррозии (8)			
Накладные расходы	(102,92+0)*1,09*0,9*0,9*0,85	0,69	774,06
Сметная прибыль	(102,92+0)*1,09*0,7*0,85*0,8	0,48	538,48
Итого			2 580,42
Отделочные работы (11, 12)			
Зарплата	1440*10,9	10,9	15 696
Машины и механизмы	24,97*8,48	8,48	214,75
Материалы	2275,25*4,1	4,1	9 328,53
Итого			25 236,28
Ограждение работы (11, 12)			
Накладные расходы	(1440+8,73)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8	12 632,93

	Наименование и значение множителей	Значение	Прибыль
Сметная прибыль	$(1440+8,73)*10,9*0,55*0,85*0,8$	0,37	5 842,73
Итого			43 711,94
Огледочные работы (10)			
Зарплата	$244,99*10,9$	10,9	2 670,39
Машины и механизмы	$51,14*8,48$	8,48	433,67
Материалы	$0*4,1$	4,1	0
Итого			3 104,06
Стекольные, обойные и облицевочные работы при ремонте (10)			
Накладные расходы	$(244,99+8,5)*10,9*0,77*0,85$	0,65	1 795,98
Сметная прибыль	$(244,99+8,5)*10,9*0,5*0,8$	0,4	1 105,22
Итого			6 005,26
Откоска: армированная сеткой (2)			
Зарплата	$962,35*10,9$	10,9	10 489,62
Машины и механизмы	$0*7,23$	7,23	0
Материалы	$0*5,61$	5,61	0
Итого			10 489,62
Земляные работы, выполненные ручным способом (2)			
Накладные расходы	$(962,35+0)*10,9*0,8*0,9*0,85$	0,61	6 398,67
Сметная прибыль	$(962,35+0)*10,9*0,45*0,85*0,8$	0,31	3 251,78
Итого			20 140,07
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (6, 7)			
Зарплата	$692,46*10,9$	10,9	7 547,81
Машины и механизмы	$527,59*7,23$	7,23	3 814,48
Материалы	$1855,38*5,61$	5,61	104 086,82
Итого			115 449,11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (6, 7)			
Накладные расходы	$(692,46+103,78)*10,9*1,05*0,9*0,85$	0,8	6 943,21
Сметная прибыль	$(692,46+103,78)*10,9*0,65*0,85*0,8$	0,44	3 818,77
Итого			126 211,09
Откоска: армированная сеткой (3, 4)			
Зарплата	$128,86*10,9$	10,9	1 404,57
Машины и механизмы	$1613,79*7,23$	7,23	11 667,7
Материалы	$5520,93*5,61$	5,61	30 977,42
Итого			44 044,69
Автомобильные дороги (3, 4)			
Накладные расходы	$(128,86+189,93)*10,9*1,42*0,85$	1,21	4 204,52
Сметная прибыль	$(128,86+189,93)*10,9*0,95*0,85*0,8$	0,65	2 258,63

	Нанесение и зачистка множеств	Запечатывание	Проверка
Итого		50 507,84	
Отмостка: армированная сеткой(5)			
Зарплата	271,52*10,9	10,9	2 959,57
Матаны и механизмы	1,71*7,23	7,23	12,36
Материалы	736,64*5,61	5,61	4 132,55
Итого			7 104,48
Фундаменты при ремонте (5)			
Накладные расходы	(271,52+0)*10,9*0,93*0,85	0,79	2 338,06
Сметная прибыль	(271,52+0)*10,9*0,75*0,8	0,6	1 775,74
Итого			1 218,28
Отмостка: армированная сеткой(1)			
Зарплата	218,98*10,9	10,9	2 386,88
Матаны и механизмы	453,7*7,23	7,23	3 280,25
Материалы	0*5,61	5,61	0
Итого			5 667,13
Благоустройство при ремонте (1)			
Накладные расходы	(218,98+75,76)*10,9*1,04*0,85	0,88	2 827,15
Сметная прибыль	(218,98+75,76)*10,9*0,6*0,8	0,48	1 542,08
Итого			10 036,26
Итого не потруэс			280 587,08
Итого по перевозке			4 152,95
Итого			32 785,23
НДС	317525,26*0,18	18%	317 525,26
Итого			57 154,55
СОСТАВИЛ			374 679,81
ПРОВЕРИЛ			
E.A. Яковleva			
Главный специалист ОПД СНКО "Региональный фонд"			
Зачальник ОПД СНКО "Региональный фонд"			