

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор

СНКО «Региональный фонд»

А.Ю. Уткин

2016 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

190/18

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной, дом кирпичный

(наименование работ)

по адресу: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.35

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 19,9 м
Ширина дома 14,9 м
Общая площадь дома 296,51 м²
Высота дома 7,8 м
Объем дома 2312,778 м³
Количество этажей 2 шт.
Количество подъездов 1 шт.
Количество этажей в подъездах 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных элементов кровли: обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	369
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	68
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	369

Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	369	
Устройство контрообрешетки	м ³	1,48	
Устройство пароизоляции	м ²	369	
Устройство кровель:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	369	
Устройство межконтровый из листового стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	34	
Установка трубчатых снегозадержателей	м	70	
Огнестойкое покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	554	
Разборка слуховых окон двухкатных (1,5 х 1,0)	шт	1	
Устройство слуховых окон двухкатных (1,5 х 1,0)	шт	1	
Окраска слуховых окон двухкатных (1,5 х 1,0)	м ²	4,5	
Замена стропильной системы в т.ч.	м³	1,64	
-смена стропильных ног из досок	м	63	
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание гофью	м	10	
-выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	шт	6	
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из:	м ³	3,0	
-кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100			
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	37	
Окраска дымовых кирпичных труб	м ²	37	
- цементная			
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	39	
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	64	
- известковая			

Устройство колапакв на трубах:			
	10 каналов	шт	2
	9 каналов	шт	2
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)		м ³	13,15
Устройство парозащиты		м ²	263
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя		м ²	263
Устройство парозащиты		м ²	263
Замена люка выхода на чердак (0,9 x 0,9)		шт	1
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям		м	62
Погрузка мусора		т	
Перевозка мусора на расстояние 55 км		т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Иваленко С. В.

(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

" " " 201 г.

"УТВЕРЖАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " " 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 35
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 190/18

Капитальный ремонт крыши из профилированного листа(369 м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 925,106 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 234,04 чел-ч
Сметная заработная плата - 169,913 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Всего	Основной и зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На едн.	Всего		

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	3,69 100 м2 покрытия	274,81 236,11	38,7 0	1 014,05	871,25	142,8 0	19,88 0	73,36 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,321 т	0		0				
2	ТЕРр58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	3,69 100 м2 кровли	283,14 229,3	53,84 11,3	1 044,79	846,12	198,67 41,7	18,95 0,58	69,93 2,14
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,166 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	ТЕРр58-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали лясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	135,4	0	0	92,07	91,9	0,18	11,38	7,74
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0816 т	0		0					
4	ТЕРр58-2-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка стуховых окон прямоугольных односкатных ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	100 окон	4 678,16	0		46,91	46,78	0,13	386,63	3,87
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0					
5	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС38 п.3.3.1	Демонтаж элементов стропильной системы ЗП=304,98*1,25*0,8; ЭММ=42,78*1,25*0,8; ЗПм=2,95*1,25*0,8; Мап=1877,33*0; ТЗТ=24,09*1,25*0,8; ТЗТм=0,15*1,25; Общестроительные работы	1 м3	347,76	42,78	570,33	500,17	70,16	24,09	39,51	
6	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.11.2	Монтаж элементов стропильной системы ЗП=304,98*1,15*1,25; ЭММ=42,78*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=24,09*1,15*1,25; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3	438,41	4,61	3 907,45	718,99	109,63	34,63	56,79	
7	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3	316,74	4,61	2 853,47	468,78	91,83	21,62	32	
8	ТЕРр58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	3,69 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	7 092,03	1 191,61	146,9	26,69	98,49	
								29	0,4	1,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляции под утеплитель и на утеплитель) ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	3,69 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0	368,45	254,57	29,3 0	5,65 0	20,85 0
9.1	[101-72011]	ИЗОСПАН ДМ	424,35 м2	6,85		2 906,8				
10	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применитель но. ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	3,69 100 м2 кровли	24 825,49 779,37	199,2 24,26	91 606,06	2 875,88	735,05 89,52	59,27 1,24	218,71 4,58
10.1	[101-41361]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 472,32 м2	176,79		-83 501,45				
10.2	[101-38431]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,495 т	12 688,3		44 345,61				
10.3	[101-41281]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, прижимания к стенам и трубам	34 м2	177,09		6 021,06				
11	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,7 100 м отражения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	2 445,44	90,55	66,4 6,24	9,59 0,45	6,71 0,32
11.1	[201-07771]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,21 т	10 826,75		-2 273,62				
11.2	[101-73171]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	35 шт.	155,6		5 446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	5,54	314,33	123,08	1 741,39	1 011,6	681,86	12,75	70,64
	(0)	ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПМ=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25*1,25; Кровля из профлированного листа	100м2	182,6	2,38			13,19	0,14	0,78
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	114,678 кг	17,63		2 021,77				
13	ТЕР10-01-003-01 (0)	Устройство слуховых окон(1,0*1,5) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПМ=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25*1,25; Кровля из профлированного листа	1 1 слуховое окно	479,85 123,8	38,31 3,38	479,85	123,8	38,31 3,38	9,53 0,18	9,53 0,18
13.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
13.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,5 м2	454,71		682,07				
13.3	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	1 комплект	41,1		41,1				
14	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон(жалюз. решетки) к=2,5 V=1,5*2,5/100; ЗП=59,34*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Огделочные работы	0,0375 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	29,35	25,59	0,22 0,01	51,23 0,01	1,92 0
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000919 т	29 000		26,64				
15	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон V=(4,5-1,5)/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Огделочные работы	0,03 100 м2	723,52 429,67	7,08 0,25	21,71	12,89	0,21 0,01	32,26 0,01	0,97 0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00081 т	29 000		23,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=3*394/100; Общестроительные работы	11,82 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 698,98	2 248,64	109,34 18,56	14,77 0,08	174,58 0,95
16.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,182 1000 шт.	1 779,85		2 103,78				
16.2	509-9900	Строительный мусор	6,0282 т	0		0				
17	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(10 кан)	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
18	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 10-ти каналов) ЗП=64,69*9; ЭММ=1,06*9; ЗПм=0*9; Мат=359,21*9; ТЗТ=5,2*9; ТЗТм=0*9; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	3 824,64 582,21	9,54 0	764,93	116,44	1,91 0	46,8 0	9,36 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,027 т	0		0				
19	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(9 кан)	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
20	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 9-ти каналов) ЗП=64,69*8; ЭММ=1,06*8; ЗПм=0*8; Мат=359,21*8; ТЗТ=5,2*8; ТЗТм=0*8; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	3 399,68 517,52	8,48 0	679,94	103,5	1,7 0	41,6 0	8,32 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,024 т	0		0				
21	ТЕРР61-31-01 (0)	Отштукатуривание частичное поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,37 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 042,83	687,94	0,7 0	131,4 0	48,62 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=9,3,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,37 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	217,01	39,85	4,57 0	8,08 0	2,99 0
23	ТЕР15-02-016-01 (0) МДС35.п.4.7	Шукаiturка частичное покрытие дымовых труб (на чердаке) цементно-известковым или цементным раствором по камню ЗП=10,42,03*1,15; ЭММ=13,4,53*1,25; ЗПм=82,86*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25; Отделочные работы	0,39 100 м2	2 249,85 1 198,33	168,16 103,58	877,44	467,35	65,58 40,4	86,71 7,59	33,82 2,96
24	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,64 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	90,32	60,43	1,93 0	7,27 0	4,65 0
25	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=13,15*0,6/100; Общепопулярные работы	0,0789 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	186,85	186,85	0 0	214,32 0	16,91 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	7,89 т	0	0	0	0	0	0	0
26	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=263*2/100; Общепопулярные работы	5,26 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	444,26	290,3	33,4 0	4,52 0	23,78 0
26.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	604,9 м2	5,11	0	3 091,04				
27	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ. 50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общепопулярные работы	2,63 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 534,24	1 171,67	362,57 11,65	32,64 0,23	85,84 0,6
27.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,5445 м3	346,37	0	4 691,41				
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ. 50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общепопулярные работы	2,63 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 534,24	1 171,67	362,57 11,65	32,64 0,23	85,84 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,5445 м3	346,37		4 691,41				
29	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,62	1 085,2	16,85	672,82	34,6	10,45	4,37	2,71
			100 м ходов	55,81	1,96		1,22	0,1	0,06	
30	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 У=(0,9*0,9)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0081	2 543,74	1 073,56	20,6	11,91	8,7	114,14	0,92
			100 м2 проемов	1 470,18	171,75				1,39	10,92
31	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0081	6 428,69	1 677,44	52,07	17,12	13,59	164,08	1,33
			100 м2 проемов	2 113,38	268,36				2,17	13,65
31.1	[203-0236]	Люки и лазы со шпильками полными утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью половой и коробок однопольные	0,81 м2	589,59		477,57				
31.2	[111-0123]	Замок височий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
31.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02	1 142,69		22,85				
			100 шт.							
31.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
31.5	[101-0956]	Петли накладные	2 шт.	11,58		23,16				
32	ТСС[Ип01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7; <Нет вида работ>	22,614	26,88	0	607,86	0	0		
			т	0	0					
33	ТСС[Ип03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 55 км Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	22,614	239,0478	0	5 405,88		0		
			т	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3, 4)										
		Наименование и значение множителей					Значение		Прямые	
Зарплата						984,8*10,54		10,54		10 380
Машины и механизмы						198,98*9		9		1 791
Материалы						0		1		0
Итого										12 171
Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 4)										
Накладные расходы						(10380+440)*0,83*0,85		0,71		7 682
Сметная прибыль						(10380+440)*0,65*0,8		0,52		5 626
Итого										25 479
Кровля из асбестоцементных листов (1)										
Зарплата						871,25*10,54		10,54		9 183
Машины и механизмы						142,8*9		9		1 285
Материалы						0		1		0
Итого										10 468
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)										
Накладные расходы						(9183+0)*1,1*0,9*0,85		0,84		7 714
Сметная прибыль						(9183+0)*0,7*0,85*0,8		0,48		4 408
Итого										22 590
Кровля из профилированного листа (8, 9)										
Зарплата						1446,18*10,54		10,54		15 243
Машины и механизмы						176,2*8,84		8,84		1 558
Материалы						8744,89*3,41		3,41		29 820
Итого										46 621
Крыши, кровли при ремонте (8, 9)										
Накладные расходы						(15243+306)*0,83*0,85		0,71		11 040
Сметная прибыль						(15243+306)*0,65*0,8		0,52		8 085
Итого										65 746
Кровля из профилированного листа (10, 11)										
Зарплата						2966,43*10,54		10,54		31 266
Машины и механизмы						801,45*8,84		8,84		7 085
Материалы						60321,23*3,41		3,41		205 695
Итого										244 046
Кровли (10, 11)										
Накладные расходы						(31266+1009)*1,2*0,9*0,85		0,92		29 693

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(31266+1009)*0,65*0,85*0,8$	14 201
Итого		287 940
Кровля из профилированного листа (6, 7, 13)		
Зарплата	$1311,57*10,54$	13 824
Машины и механизмы	$239,77*8,84$	2 120
Материалы	$6330,98*3,41$	21 589
Итого		37 533
Деревянные конструкции (6, 7, 13)		
Накладные расходы	$(13824+187)*1,18*0,9*0,85$	12 610
Сметная прибыль	$(13824+187)*0,63*0,85*0,8$	6 025
Итого		56 168
Общестроительные работы (16)		
Зарплата	$2248,64*10,54$	23 701
Машины и механизмы	$109,34*6,26$	684
Материалы	$2444,79*5,5$	13 446
Итого		37 831
Пенные работы при ремонте (16)		
Накладные расходы	$(23701+196)*0,78*0,85$	15 772
Сметная прибыль	$(23701+196)*0,63*0,8$	11 949
Итого		65 552
Отделочные работы (21)		
Зарплата	$687,94*10,54$	7 251
Машины и механизмы	$0,7*8,32$	6
Материалы	$354,18*3,98$	1 410
Итого		8 667
Штукатурные работы при ремонте (21)		
Накладные расходы	$(7251+0)*0,79*0,85$	4 858
Сметная прибыль	$(7251+0)*0,5*0,8$	2 900
Итого		16 425
Отделочные работы (14, 15, 22, 23, 24)		
Зарплата	$606,11*10,54$	6 388
Машины и механизмы	$72,51*8,32$	603
Материалы	$607,34*3,98$	2 417
Итого		9 408
Отделочные работы (14, 15, 22, 23, 24)		
Накладные расходы	$(6388+426)*1,05*0,9*0,85$	5 451
Сметная прибыль	$(6388+426)*0,55*0,85*0,8$	2 521

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		17 380
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	186,85*10,54	1 969
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		1 969
Прочие ремонтно-строительные работы (25)		
Накладные расходы	(1969+0)*0,78*0,85	1 300
Сметная прибыль	(1969+0)*0,5*0,8	788
Итого		4 057
Общестроительные работы (17, 18, 19, 20, 26)		
Зарплата	602,8*10,54	6 354
Машины и механизмы	38,27*6,26	240
Материалы	4918,7*5,5	27 053
Итого		33 647
Крыши, кровли при ремонте (17, 18, 19, 20, 26)		
Накладные расходы	(6354+0)*0,83*0,85	4 511
Сметная прибыль	(6354+0)*0,65*0,8	3 304
Итого		41 462
Общестроительные работы (27, 28)		
Зарплата	2343,34*10,54	24 699
Машины и механизмы	725,14*6,26	4 539
Материалы	9 382,82*5,5	51 606
Итого		80 844
Полы (27, 28)		
Накладные расходы	(24699+246)*1,23*0,9*0,85	23 448
Сметная прибыль	(24699+246)*0,75*0,85*0,8	12 722
Итого		117 014
Общестроительные работы (5, 29)		
Зарплата	534,77*10,54	5 636
Машины и механизмы	80,61*6,26	505
Материалы	627,77*5,5	3 453
Итого		9 594
Деревянные конструкции (5, 29)		
Накладные расходы	(5636+64)*1,18*0,9*0,85	5 130
Сметная прибыль	(5636+64)*0,63*0,85*0,8	2 451
Итого		17 175


	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Двери: деревянные (30, 31)			
Зарплата		29,03*10,54	10,54
Машины и механизмы		22,29*9,29	9,29
Материалы		631,61*4,38	4,38
Итого			3 279
Деревянные конструкции (30, 31)			
Накладные расходы		(306+38)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(306+38)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			3 737
Кровля из профинированного листа (12)			
Зарплата		1011,6*10,54	10,54
Машины и механизмы		681,86*8,84	8,84
Материалы		2069,69*3,41	3,41
Итого			23 748
Теплоизоляционные работы (12)			
Накладные расходы		(10662+139)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль		(10662+139)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			37 249
Итого по нагрузке			
			608
Итого по перевозке			
			5 406
Итого			
			6 014
Итого			
			783 988
Итого		Значение	Прямые
НДС		783988*0,18	141 117,84
Итого			925 105,84
		18%	

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова