


"УТВЕРЖДАЮ"
Ген директор СНКО "Региональный фонд"



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 214/17

Объект -Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Новолучанская, д. 38.-на капитальный ремонт скатной крыши.

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количес во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/3,51	100 м2 кровли	3,51	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,7	100 м труб и покрытий	0,7	
3	ТЕР46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/3,51	100 м2 кровли	3,51	
4	ТЕРр58-2-01	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 4/0,02	100 окон	0,02	
5	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок 5/0,332	100 м	0,332	
6	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 6/0,76	100 м	0,76	
7	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 7/0,05	100 м	0,05	
8	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 8/3,51	100 м2	3,51	
9	ТЕР26-02-018-0 2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиралакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 9/5,26	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,26	
10	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронизация) 10/3,51	100 м2 кровли	3,51	
11	ТЕР10-01-082-0 2 ПРИМ.	Устройство контробрешетки 11/2,106	1 м3 древесины в конструкции	2,106	

		3			4	5	6
i	2						
12	ТЕР12-01-023-0 1 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист)			100 м2 кровли	3,51	
13	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей			100 м ограждения	0,68	
14	ТЕР10-01-003-0 1	Устройство слуховых окон (1,4 x 1,2 м)			1 слуховое окно	2	
15	ТЕР15-04-025-0 5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполненный оконных проемов (окраска слуховых окон)			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012	
16	ТЕР15-04-025-0 1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062	
17	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы			100 кирпичей	5,122	
18	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб			100 м2 поверхности	0,219	
19	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная			100 м2 фасада	0,219	
20	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)			100 м2 поверхности	0,105	
21	ТЕР15-04-013-0 1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)			100 м2 фасада	0,263	
22	ТЕР12-01-011-0 1	Устройство колпаков над шахтами в два канала (5 каналов)			1 колпак	2	
23	ТЕР12-01-011-0 2	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01			1 колпак	4	
24	ТЕР12-01-011-0 1	Устройство колпаков над шахтами в два канала (9 каналов)			1 колпак	2	
25	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы (боровов)			100 кирпичей	0,394	
26	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение - демонтаж утеплителя)			100 т мусора	0,0768	
27	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)			100 м2 кровли	5,14	
28	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ. 50 мм - 1 слой)			100 м2 изолируемой поверхности	2,57	

1	2	3	4	5	6
29	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слоя) 30/2,57	100 м2 изолируемой поверхности	2,57	
30	ТЕР10-01-039-0 5	Демонтаж люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м2 (0,8 х 0,8) 31/0,01	100 м2 проемов	0,01	
31	ТЕР10-01-039-0 5	Установка люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м2 32/0,0064	100 м2 проемов	0,0064	
32	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 33/0,6	100 м ходов	0,6	
33	ТССЦпг01-01-0 I-04I	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 34/20,07	т	20,07	
34	ТССЦпг03-21-0 I-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д. Теребутицы) 35/20,07	т	20,07	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35п.4.7), на сложность кровли - 1,25 (МДС 38 Пр.1 т. 3.11.2 - крыша 4-х скатная и с уклоном более 27°)

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Ивашко С.В.

Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

861 227,58 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Новолучанская, д. 38.

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Новолучанская, д. 38.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 214/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

861,228 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

1 079,07 чел.-ч

Сметная заработная плата -

149,372 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количеств о ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На оборудов. машин
				5	6	7	8	9	10	11	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Разборка

1	ТЕРр58-1-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами V=351/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	3,51	283,14	53,84	993,81	804,84	188,97	18,95	66,51
			100 м2 кровли	229,30	11,30			39,66	0,58	2,02
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,914 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр58-3-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=70/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,7 100 м труб и покрытий	135,40 135,14	0,26 0,00	94,78	94,6	0,18	11,38	7,96
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,084 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=351/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,51 100 м2 кровли	274,81 236,11	38,70 0,00	964,59	828,75	135,84	19,88	69,76
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,212 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных V=2/100; ЗП=4129,73*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=341,3*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	5 175,35 5 162,16	13,19 0	103,51	103,24	0,26	426,62 5	8,53
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				

Монтаж.

5	ТЕРр58-5-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок V=33,2/100; ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,332 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	1 221,42	718,33	8,72	166,56 25	55,3
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,187248 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр58-5-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=76/100; ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,76 100 м	3 855,39 647,39	47,68 0	2 930,1	492,01	36,23 0	49,837 0	37,88 0
7	ТЕРр58-5-05 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание телью V=51/100; ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,05 100 м	6 468,10 2 601,41	87,24 0	323,41	130,07	4,36 0	200,26 0	10,01 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,0635 т	0		0				
8	ТЕРр58-12-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали V=351/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,51 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	6 746,07	1 133,47	139,74 27,6	26,69 0,4	93,67 1,4
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Оттеблзащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=526/100; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	5,26 100 м2 обрабатываемой поверхности и	314,32 182,59	123,08 2,38	1 653,32	960,43	647,39	12,75	67,07 0,74
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	108,882 кг	17,63		1 919,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-13-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) V=351/100; ЗП=35,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,51 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0,00	350,46	242,15 0	27,86 0	5,65 0	19,83 0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	403,65 м2	6,85		2 765				
11	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2,106 1 м3 древесины в конструкц ии	1 928,02 316,74	62,05 4,61	4 060,4	667,05 9,71	130,67 0,2343 75	21,62 75	45,53 0,49
12	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) V=351/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	3,51 100 м2 кровли	23 203,74 728,34	199,20 24,27	81 445,13	2 556,47 85,17	699,2 1,2343 75	55,39 75	194,41 4,33
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 428,22 м2	176,79		-75 705,01				
12.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	428,22 м2	76,02		32 553,28				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	35,1 м2	177,09		6 215,86				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=68/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,68 100 м ограждени я	3 493,47 129,35	94,84 8,91	2 375,56	87,96 6,06	64,49 0,4531 25	9,59 25	6,52 0,31
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,204 т	10 826,75		-2 208,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	34 шт.	155,6		5 290,4				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,4 x 1,2 м) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2 1 слуховое окно	479,85 123,80	38,31 3,38	959,7	247,6	76,63 6,75	9,53 0,17	19,06 0,34
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1 м2	163,21		- 163,21				
14.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	2,4 м2	454,71		1 091,3				
15	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву затонирований оконных проемов (окраска слуховых окон) V=1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,012 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	29,08	26,43	0,15 0	159,39 0,01	1,91 0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000305 т	29 000		8,84				
16	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен V=6,2/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,062 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	82,16	57,66	0,68 0,02	67,30 0,01	4,17 0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,0016 т	29 000		46,39				
17	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление юбки дымовой трубы V=1,3*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	5,122 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 169,56	974,41	47,38 8,04	14,77 0,08	75,65 0,41
17.1	509-9900	Строительный мусор	2,61222 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.2	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,5122 1000 шт.	1 779,85		911,64				
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб V=21,9/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,219 100 м2 поверхность	2 818,46 1 859,31	1,90 0	617,24	407,19	0,42 0	131,4 0	28,78 0
19	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная V=21,9/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,219 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	128,45	23,58	2,71 0	8,0845 0	1,77 0
20	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=10,5/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,105 100 м2 поверхность	2 818,46 1 859,31	1,90 0	295,94	195,23	0,2 0	131,4 0	13,8 0
21	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) V=26,3/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,263 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	21,6	17,85	0,78 0	5,0945 0	1,34 0
22	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство колапков над шахтами в два канала (5 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	2 1 колапак	681,30 28,83	1,33 0	1 362,59	57,66	2,65 0	2,2195 0	4,44 0
23	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,5*1,15; ЭММ=1,06*1,5*1,25; ЗПм=0*1,5*1,25; Мат=326,14*1,5; ТЗТ=0,97*1,5*1,15; ТЗТм=0*1,5*1,25; Общестроительные работы; Кровли	2 1 колапак	512,93 21,74	1,99 0	1 025,87	43,47	3,98 0	1,6732 5 0	3,35 0
24	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство колапков над шахтами в два канала (9 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	2 1 колапак	681,30 28,83	1,33 0	1 362,59	57,66	2,65 0	2,2195 0	4,44 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*3,5*1,15; ЭММ=1,06*3,5*1,25; ЗПм=0*3,5*1,25; Мат=326,14*3,5; ТЗТ=0,97*3,5*1,15; ТЗТм=0*3,5*1,25; Общестроительные работы; Кровли	2 1 колпак	1 196,84 50,72	4,64 0	2 393,69	101,43	9,28	3,9042 5	7,81
26	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (боров) V=0,1*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,394 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64	14,77	5,82
26.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,0394 1000 шт.	1 779,85		70,13		0,62	0,08	0,03
26.2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 т	0		0				
27	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) V=7,68/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,0768 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	181,88	181,88	0	214,32	16,46
27.1	509-9900	Строительный мусор	7,68 т	0		0				0
28	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(паронизация под утеплитель и на утеплитель) V=257*2/100; Общестроительные работы; Кровли, кровли при ремонте	5,14 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	434,12	283,68	32,64	4,52	23,23
28.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	591,1 м2	5,11		3 020,52				
29	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 1 слой) V=257/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	2,57 100 м2 изолируемой поверхност и	583,36 445,50	137,86 4,43	1 499,24	1 144,93	354,31	32,64	83,88
29.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	13,2355 м3	584,69		7 738,66		11,37	0,225	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР10-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слой) V=257/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	2,57 100 м2 изолируем ой поверхност н	583,36 445,50	137,86 4,43	1 499,24	1 144,93	354,31	32,64	83,88
30.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	13,2355 м3	584,69		7 738,66				
31	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж лжков в перекрытиях, площадью проема до 2 м2 (0,8 x 0,8) V=1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,01 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,752	25,44	14,7	10,74	114,14 4	1,14 0,11
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка лжков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,64/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,0064 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,3625	41,14	13,53	10,74	164,08 2	1,05 0,09
32.1	[203-0236]	Лжок и лжзы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотн и коробок однопольные	0,64 м2	589,59		377,34				
32.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
32.3	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
32.4	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	21,69		21,69				
32.5	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
33	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=60/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,6 100 м ходов	1 085,20 55,81	16,85 1,96	651,12	33,49	10,11	4,37	2,62 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	20,07	374,5	0	7 516,22	0	0		
35	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д. Терebuтицы) Цед=33,34*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	20,07	239,05	0	4 797,73		0		
ИТОГО:						108 956,68	13 921,63	3 007,91		1 067,58
								223,48		11,49

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)				
Насладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)				
Насладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Двери: деревянные (31, 32)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Деревянные конструкции (31, 32)				
Насладные расходы				

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			3 264,18
Общестроительные работы (33)			
Зарплата	33,49*10,56	10,56	353,65
Машины и механизмы	10,11*6,26	6,26	63,29
Материалы	607,52*5,5	5,5	3 341,36
Итого			3 758,3
Деревянные конструкции (33)			
Накладные расходы	(33,49+1,18)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	329,5
Сметная прибыль	(33,49+1,18)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	157,43
Итого			4 245,23
Общестроительные работы (29, 30)			
Зарплата	2289,86*10,56	10,56	24 180,92
Машины и механизмы	708,62*6,26	6,26	4 435,96
Материалы	15477,32*5,5	5,5	85 125,26
Итого			113 742,14
Полы (29, 30)			
Накладные расходы	(2289,86+22,74)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94	22 955,79
Сметная прибыль	(2289,86+22,74)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51	12 454,74
Итого			149 152,67
Общестроительные работы (22, 23, 24, 25)			
Зарплата	260,22*10,56	10,56	2 747,92
Машины и механизмы	18,56*6,26	6,26	116,19
Материалы	5865,96*5,5	5,5	32 262,78
Итого			35 126,89
Кровли (22, 23, 24, 25)			
Накладные расходы	(260,22+0)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	2 528,09
Сметная прибыль	(260,22+0)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	1 209,09
Итого			38 864,07
Общестроительные работы (28)			
Зарплата	283,68*10,56	10,56	2 995,66
Машины и механизмы	32,64*6,26	6,26	204,33
Материалы	3138,33*5,5	5,5	17 260,82
Итого			20 460,81
Крыши, кровли при ремонте (28)			
Накладные расходы	(283,68+0)*10,56*0,83*0,85	0,71	2 126,92
Сметная прибыль	(283,68+0)*10,56*0,65*0,8	0,52	1 557,74
Итого			24 145,47
Общестроительные работы (17, 26)			

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата				
Зарплата	1049,36*10,56		10,56	11 081,24
Машины и механизмы	51,02*6,26		6,26	319,39
Материалы	1140,91*5,5		5,5	6 275,01
Итого				17 675,64
Печные работы при ремонте (17, 26)				
Накладные расходы	(1049,36+8,66)*10,56*0,78*0,85		0,66	7 373,98
Сметная прибыль	(1049,36+8,66)*10,56*0,63*0,8		0,5	5 586,35
Итого				30 635,97
Общестроительные работы (27)				
Зарплата	181,88*10,56		10,56	1 920,65
Машины и механизмы	0*6,26		6,26	0
Материалы	0*5,5		5,5	0
Итого				1 920,65
Прочие ремонтно-строительные работы (27)				
Накладные расходы	(181,88+0)*10,56*0,78*0,85		0,66	1 267,63
Сметная прибыль	(181,88+0)*10,56*0,5*0,8		0,4	768,26
Итого				3 956,54
Отделочные работы (15, 16, 19, 21)				
Зарплата	125,52*10,56		10,56	1 325,49
Машины и механизмы	4,32*6,26		6,26	27,04
Материалы	186,67*4,28		4,28	798,95
Итого				2 151,48
Отделочные работы (15, 16, 19, 21)				
Накладные расходы	(125,52+0,02)*10,56*1,05*0,9*0,85		0,8	1 060,56
Сметная прибыль	(125,52+0,02)*10,56*0,55*0,85*0,8		0,37	490,51
Итого				3 702,55
Отделочные работы (18, 20)				
Зарплата	602,42*10,56		10,56	6 361,56
Машины и механизмы	0,62*6,26		6,26	3,88
Материалы	310,15*4,28		4,28	1 327,44
Итого				7 692,88
Штукатурные работы при ремонте (18, 20)				
Накладные расходы	(602,42+0)*10,56*0,79*0,85		0,67	4 262,24
Сметная прибыль	(602,42+0)*10,56*0,5*0,8		0,4	2 544,62
Итого				14 499,74
Кровля из профилированного листа (11, 14)				
Зарплата	914,65*10,56		10,56	9 658,7
Машины и механизмы	207,3*6,26		6,26	1 297,7

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы		4846,35*3,24	3,24	15 702,17
Итого				26 658,57
Деревянные конструкции (11, 14)				
Накладные расходы	(914,65+16,46)*10,56*1,18*0,9*0,85		0,9	8 849,27
Сметная прибыль	(914,65+16,46)*10,56*0,63*0,85*0,8		0,43	4 227,98
Итого				39 735,82
Кровля из профилированного листа (12, 13)				
Зарплата	2644,43*10,56		10,56	27 925,18
Машины и механизмы	763,69*6,26		6,26	4 780,7
Материалы	46558,44*3,24		3,24	150 849,35
Итого				183 555,23
Кровли (12, 13)				
Накладные расходы	(2644,43+91,23)*10,56*1,2*0,9*0,85		0,92	26 577,48
Сметная прибыль	(2644,43+91,23)*10,56*0,65*0,85*0,8		0,44	12 710,97
Итого				222 843,68
Кровля из профилированного листа (9)				
Зарплата	960,43*10,56		10,56	10 142,14
Машины и механизмы	647,39*6,26		6,26	4 052,66
Материалы	1965,09*3,24		3,24	6 366,89
Итого				20 561,69
Теплоизоляционные работы (9)				
Накладные расходы	(960,43+12,49)*10,56*1*0,9*0,85		0,77	7 911,01
Сметная прибыль	(960,43+12,49)*10,56*0,7*0,85*0,8		0,48	4 931,54
Итого				33 404,24
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 8, 10)				
Зарплата	2716,03*10,56		10,56	28 681,28
Машины и механизмы	216,91*6,26		6,26	1 357,86
Материалы	11403,5*3,24		3,24	36 947,34
Итого				66 986,48
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 8, 10)				
Накладные расходы	(2716,03+27,6)*10,56*0,83*0,85		0,71	20 570,64
Сметная прибыль	(2716,03+27,6)*10,56*0,65*0,8		0,52	15 065,82
Итого				102 622,94
Итого				717 539,93
Итого по погрузке				7 516,22
Итого				725 056,15
Итого по перевозке				669,13
Итого				725 725,28

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			729 853,88
Итого			729 853,88
НДС			131 373,7
Итого			861 227,58
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			
Главный специалист СНКО "Региональный фонд" Начальник ОГГД СНКО "Региональный фонд"		729853,88*0,18 18%	
К.Э.-И. Савченко Е.А. Серова			