

Согласовано:

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

Ведомость объемов работ по объекту: "Полукаменный дом с деревянной пристройкой,
XIX в." по адресу: Новгородская область, городской округ Великий Новгород, ул.
Нутная, д.10/13.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Разборка покрытия из асбесто-цементных волнистых листов		360м2	
2		Разборка подкровельного покрытия из железа		34м2	
3		Демонтаж стропильных ног (угловых): брус 150х150мм; L=6900мм - 2шт		0,31м3	
4		Демонтаж стропильных ног: доска 175х40мм		25м.п.	
5		Демонтаж кобылок в карнизной части: доска 175х40мм		20,7м.п.	
6		Разборка обрешетки из бруса 40х50мм, разряженной (360м2)		2,15м3	
7		Демонтаж колпаков на дымовых трубах		3шт	
8		Демонтаж слухового окна СО-1		1шт	
9		Демонтаж окна ОК-1		1шт	
10		Разборка обшивки фронтона из досок толщ. 25мм		22м2	
11		Разборка обшивки карниза из досок толщ. 25мм		85м2	
12		Уборка мусора с перекрытия чердака 90% от 233м2		8,4м3	
13		Разряженная обрешетка из доски 50х100 с шагом 250мм		3м3	
14		Стропильная нога (угловая) брус 150х150мм L=6900мм - 2шт		0,31м3	
15		Стропильная нога: доска 175х40мм		28м.п.	
16		Кобылка доска 175х40мм		22м.п.	
17		Подшивка карнизных свесов доской 25х150мм (масляная окраска)		85м2	
18		Доска фронтонов строганной доской 25х150мм (масляная окраска)		22м2	
19		Ходовые мостики шириной 700мм из доски 50х100мм		20м2	
20		Сплошная обрешетка из доски 50х100		6,5м3	
21		Паропроницаемая мембрана типа Изоспан С		466м2	
22		Минеральная вата типа Rockwool РУФ БАТТС В толщ. 150мм (233м2)		34,95м3	
23		Кровельная оцинкованная сталь толщ. 0,55мм с устройством настенных желобов		360м2	
24		Антисептик-антиперен ВИМІ		620м2	

25		Ремонт кирпичной кладки дымовых труб, стандартным кирпичем		82шт.кир.	
26		Штукатурка дымовых труб цементно-известковым раствором		30м2	
27		Окраска дымовых труб известковым сосотавом		30м2	
28		Колпак из оцинкованной кровельной стали толщ.0,55мм на два дыма (0,65х0,63-1шт;0,65х0,65-2шт)		3шт	
29		Воронка желоба		6шт	
30		Колено		12шт	
31		Труба водосточная Ф150мм		30м.п.	
32		Отмет		6шт	
33		Хомут со штырем		9шт	
34		Герметик (0,3л)		3шт	
35		Оконный блок с одинарным остеклением индивидуального изготовления (0,87х1,018) ОК-1		1шт	
36		Спецификация на слуховое окно СО-1 (1шт)			
37		Оконный блок с жалюзями индивидуального изготовления (0,87х1,018)		1шт	
38		Боковая доска: Доска 50х100х1190мм		1шт	
39		Перемышка: Доска 50х100х11900мм		1шт	
40		Обрешетка: Брус 50х100х1540мм (с шагом 300мм)		0,095м3	
41		Стойка слухового окна Брус 50х100		0,014м3	
42		Стропила слухового окна Брус 50х100х2500мм		0,025м3	
43		Обшивка доской 25х150		2,5м2	
44		Лист оцинкованный толщ. 0,55мм		3,85м2	

Составил инженер-сметчик ООО "Реставратор" _____ Г.А. Болдырева

" " 2016 г.

Наименование строки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, гордской округ Великий Новгород, ул.Нутная, д.10/13. "Полукаменный дом с деревянной пристройкой, XIX в."


Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, гордской округ Великий Новгород, ул.Нутная, д.10/13. "Полукаменный дом с деревянной пристройкой, XIX в."

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на капитальный ремонт крыши (S=360м2)

Сметная стоимость - 1 220,891 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 284,71 чел-ч
Сметная заработная плата - 187,593 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин		
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На ед.ин.	Всего	
№1 Крылья													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,6	219,85	30,96	791,46	680	111,46	15,90	57,24			
			100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,219 т	0		0							
2	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали	0,34	114,58	12,65	38,96	34,66	4,3	8,58	2,92			
			100 м2 покрытия	101,93	0			0	0	0			
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,173	0		0							



"УТВЕРЖДАЮ" Директор ООО "Реставратор"

А.В. Стан

" " 2016 г.

3	ТЕРр58-2-02	Разборка глухových окон прямоугольных односкатных	т	0,01	3 753,08	10,55	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
	(0)		100 окон	3 742,53	0			0	0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,056	0			0				
4	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	т	3,6	226,51	43,07	815,44	660,38	155,05	15,16	54,58
	(0)		100 м2 кровли	183,44	9,04				32,54	0,46	1,66
4.1	509-9900	Строительный мусор	5,04	0			0				
5	ТЕР10-01-002-01	Демонтаж стропил из досок и бруса, кобылок из доски	0,63	278,208	34,224	175,27	153,71	21,56	19,272	12,14	
	(0) МДС 38 п.3.1	V=0,31+0,175+0,145; ЗП=304,98*0,8; ЭММ=42,78*0,8; ЗПм=2,95*0,8; Мат=1877,33*0; ТЗТ=24,09*0,8	1 м3	243,984	2,36			1,49	0,15	0,09	
6	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил из досок и бруса, кобылок из доски	0,66	2 281,532	53,475	1 505,81	231,48	35,29	27,7035	18,28	
	(0) МДС 81-35.2004,п.4.7	V=0,31+0,196+0,154; ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1 м3	350,727	3,6875			2,43	0,1875	0,12	
7	ТЕР12-01-007-09	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами	3,6	18 926,35	82,8625	68 134,86	5 641,37	298,31	113,39	408,2	
	(0) МДС 81-35.2004,п.4.7	ЗП=1362,65*1,15; ЭММ=66,29*1,25; ЗПм=10,62*1,25; ТЗТ=98,6*1,15; ТЗТм=0,54*1,25	100 м2 кровли	1 567,0475	13,275			47,79	0,675	2,43	
7.1	[101-1875]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-3,5064	17 105		-59 976,97					
7.2	[102-0060]	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	9,5 м3	1 358,98		12 910,31					
7.3	[101-3741]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	2,754 т	16 977,21		46 755,24					
7.4	[101-8095]	Герметик силиконовый (300 мл)	3 шт.	40,37		121,11					

8	ТЕР26-02-018-02	Оттебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости для эффективности по НПБ 251	6,2	253,19	98,46	1 569,75	905,65	610,47	10,20	63,24
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,07	1,90			11,78	0,11	0,7
8.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАСК 3000" для древесины	128,315 кг	17,63		2 262,2				
9	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	447,43	99,04	30,65	7,62	7,62
9.1	[101-0933]	Скобыные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05			0,14	0,14
9.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
9.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,89 м2	454,71		404,69				
10	ТССЦм01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	10,488	374,5	0	3 927,76	0	0		
		Цед=53,5*7	т	0	0			0		
11	ТССЦм03-21-01-0 55	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теробушцы)	10,488	239,05	0	2 507,16		0		
		Цед=33,34*7,17	т	0	0			0		
ИТОГО:				75 921,53	8 443,72	1 267,2				627,31
МДС81-38-2004 Пр.3.11.2				2 427,73	2 110,93	98,73				5,14
Кзпл=0,25; Кзмаш=0,25; Кзтзт=0,25; Кзтзм=0,25				78 349,26	10 554,65	24,68				1,29
ИТОГО:						1 584				784,14
						123,41				6,43
Наименование и значение множителей										
Кровля из оцинкованной стали (5, 6, 9)							Значение	Прямые		
Зарплата										

Кровля из оцинкованной стали (5, 6, 9)

605,29*10,9

10,9

6 597,66

[illegible]

Итого												10 563,56
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												7 782,6
Итого												4 447,2
Кровля из асбестоцементных листов (4)												22 793,36
Зарплата												
Машины и механизмы												8 997,73
Материалы												1 806,31
Итого												0
Крыши, кровли при ремонте (4)												10 804,04
Накладные расходы												
Сметная прибыль												6 703,21
Итого												4 909,39
Кровля из оцинкованной стали (3)												22 416,64
Зарплата												
Машины и механизмы												510,01
Материалы												1,3
Итого												0
Крыши, кровли при ремонте (3)												511,31
Накладные расходы												
Сметная прибыль												362,11
Итого												265,21
Итого												1 138,63
Итого по погрузке												566 054,74
Итого по перевозке												3 927,76
Итого												2 507,16
												572 489,66

№2 Водосточная система											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр58-10-01	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0,3	6 272,01	13,75	1 881,6	143,41	4,13	36,8	11,04	
	(0)		100 м	478,03	0			0	0	0	
2	ТЕРр58-10-06	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0,06	700,28	8,46	42,02	41,39	0,51	53,1	3,19	
	(0)		100 шт.	689,77	0			0	0	0	
2.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	6 шт.	46,03		276,18					

3	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	0,12	840,57	8,46	100,87	99,61	1,02	63,9	7,67
3.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали	100 шт.	830,06	0			0	0	0
4	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб	12 шт.	27,84		334,08				
4.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали	100 шт.	700,28	8,46	42,02	41,39	0,51	53,1	3,19
			6 шт.	689,77	0			0	0	0
5	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,09	1 185,04	1,06	106,65	42,32	0,1	37,8	3,4
			100 шт.	470,23	0			0	0	0
ИТОГО:			2 990,78 368,12 6,27 0 28,49 0							

Наименование и значение множителей						Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------

Кровля из оцинкованной стали (1, 2, 3, 4, 5)							
Зарплата							
Машины и механизмы							
Материалы							
Итого							
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 3, 4, 5)							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого							
(368,12+0)*10,9*0,83*0,85							
(368,12+0)*10,9*0,65*0,8							
20120,63							
20 120,63							
20 120,63							

№3 Общеотделочные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр54-3-01 прим. (0)	Разборка подшивки карнизов	0,85	361,65	29,36	307,4	282,45	24,96	28,87	24,54
		100 м2 подшивки		332,29	15,73			13,37	0,8	0,68
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,034 т	0		0				
2	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,0089	2 412,46	284,06	21,47	18,94	2,53	172,76	1,54
		100 м2		2 128,4	152,17			1,35	7,74	0,07
3	ТЕРр53-1-01	Разборка обшивки фронтонов	0,22	193,61	52,04	42,59	31,15	11,45	12,3	2,71

	(0)			100 м2 стен	141,57	8,85				1,95	0,45	0,1
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,205	0			0					
4	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обшивка фронтонов досками ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,22 100 м2	4 264,1 548,95	74,53 0	938,1	120,77	16,4	41,75	9,19	0	
5	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,0089 100 м2 проемов	10 021,06 3 226,81	585,83 0	89,19	28,72	5,21	239,2	2,13	0	
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков	1 комплект	10,05		10,05					0	
5.2	[203-0177]	Окна одичарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,89 м2	454,71		404,69						
6	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подбивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,85 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	4 160,44	736,92	74,61	65,93	56,04	0,21	
7	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,85 100 м2	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	1 329,28	963,06	12,76	81,98	69,68	0,01	
7.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	25,33 кг	39,83		1 008,89						
8	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,021 100м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	50,88	46,26	0,26	159,39	3,35	0	
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ	0,0005 т	29 000		15,48						
9	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,22 100 м2	1 325,22 930,06	11,04 0,25	291,55	204,61	2,43	67,3	14,81	0	
9.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	5,676 кг	39,83		226,08						

10	ТЕРр69-9-01	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит)	0,0504	2 368,24	0,00	119,36	119,36	0	214,32	10,8
	(0)	V=8,4*0,6/100	100 т мусора	2 368,24	0,00			0	0,00	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	5,040	0		0				
11	ТЕРп1-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	2,33	1 891,41	2,65	4 406,99	120,09	6,17	3,97	9,25
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=44,82*1,15; ЭММ=2,12*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,45*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 поверхности	51,54	0			0	0	0
11.1	[113-0324]	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	- 285,192	15,01		-4 280,73				
11.2	[101-7199]	ИЗОСПАН С	285,192	5,48		1 562,85				
12	ТЕРп1-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 150мм)	2,33	583,36	137,86	1 359,23	1 038,02	321,21	32,64	76,05
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2	445,5	4,43			10,32	0,23	0,54
12.1	[104-0497]	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCK WOOL	35,999	1 616,72		58 200,3				
13	ТЕРп1-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	2,33	1 891,41	2,65	4 406,99	120,09	6,17	3,97	9,25
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=44,82*1,15; ЭММ=2,12*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,45*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 поверхности	51,54	0			0	0	0
13.1	[113-0324]	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	- 285,192	15,01		-4 280,73				
13.2	[101-7199]	ИЗОСПАН С	285,192	5,48		1 562,85				
14	ТЕРр69-7-02	Устройство переходных мостиков на чердаке	0,28	9 771,43	196,74	2 736	356,92	55,09	104,4	29,23
	(0)		100 п. м переходных мостиков	1 274,72	9,04			2,53	0,46	0,13
15	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымоходной трубы	0,82	228,34	9,25	187,24	156	7,59	14,77	12,11
	(0)		100 кирпичей	190,24	1,57			1,29	0,08	0,07
15.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходов труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,082	1 779,85		145,95				
			1000 шт.							

[illegible]

ИТОГО:

Сед=33,34*7,17

т

78 099,11

6 128,87

571,96

463,83

35,26

1,81

Общестроительные работы (11, 12, 13)

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Полы (11, 12, 13)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Общестроительные работы (16, 17)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (16, 17)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Общестроительные работы (10, 14)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Прочие ремонтно-строительные работы (10, 14)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Отделочные работы (7, 9, 19)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Отделочные работы (7, 9, 19)

Накладные расходы

(1278,2+10,32)*10,9*1,23*0,9*0,85

(1278,2+10,32)*10,9*0,75*0,85*0,8

0,94

0,51

13 202,18

7 162,88

438 009,3

88,82*10,9

1,27*6,26

472,1*5,55*1,18

10,9

6,26

5,55

968,14

7,95

3 091,78

4 067,87

(88,82+0)*10,9*0,83*0,85

(88,82+0)*10,9*0,65*0,8

0,71

0,52

687,38

503,43

5 258,68

476,28*10,9

55,09*6,26

2323,99*5,55*1,18

10,9

6,26

5,55

5 191,45

344,86

15 219,81

20 756,12

(476,28+2,53)*10,9*0,78*0,85

(476,28+2,53)*10,9*0,5*0,8

0,66

0,4

3 444,56

2 087,61

26 288,29

1188,03*10,9

16,08*8,48

1676,33*4,1*1,18

10,9

8,48

4,1

12 949,53

136,36

8 110,08

21 195,97

(1188,03+0,27)*10,9*1,05*0,9*0,85

0,8

- 10 361,98

Сметная прибыль		(1188,03+0,27)*10,9*0,55*0,85*0,8	0,37	4 792,41
Итого				36 350,36
Отделочные работы (8)				
Зарплата		46,26*10,9	10,9	504,23
Машины и механизмы		0,26*8,48	8,48	2,2
Материалы		19,85*4,1*1,18	4,1	96,03
Итого				602,46
Отделочные работы (8)				
Накладные расходы		(46,26+0,01)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8	403,47
Сметная прибыль		(46,26+0,01)*10,9*0,55*0,85*0,8	0,37	186,61
Итого				1 192,54
Общестроительные работы (15)				
Зарплата		156*10,9	10,9	1 700,4
Машины и механизмы		7,59*6,26	6,26	47,51
Материалы		169,61*5,55*1,18	5,55	1 110,78
Итого				2 858,69
Печенье работы при ремонте (15)				
Накладные расходы		(1700,4+14,06)*0,78*0,85	0,66	1 131,54
Сметная прибыль		(1700,4+14,06)*0,63*0,8	0,5	857,23
Итого				4 847,46
Отделочные работы (18)				
Зарплата		557,79*10,9	10,9	6 079,91
Машины и механизмы		0,57*8,48	8,48	4,83
Материалы		287,18*4,1*1,18	4,1	1 389,38
Итого				7 474,12
Штукатурные работы при ремонте (18)				
Накладные расходы		(6079,91+0)*0,79*0,85	0,67	4 073,54
Сметная прибыль		(6079,91+0)*0,5*0,8	0,4	2 431,96
Итого				13 979,62
Общестроительные работы (4, 5, 6)				
Зарплата		886,41*10,9	10,9	9 661,87
Машины и механизмы		96,22*6,26	6,26	602,34
Материалы		4619,83*5,55*1,18	5,55	30 255,27
Итого				40 519,48
Деревянные конструкции (4, 5, 6)				
Накладные расходы		(9661,87+45,45)*1,18*0,9*0,85	0,9	8 736,59
Сметная прибыль		(9661,87+45,45)*0,63*0,85*0,8	0,43	4 174,15
Итого				53 430,22

Общестроительные работы (3)				
Зарплата		31,15*10,9	10,9	339,54
Машины и механизмы		11,45*6,26	6,26	71,68
Материалы		0*5,55*1,18	5,55	0
Итого				411,22
Стены при ремонте (3)				
Накладные расходы		(339,54+21,26)*0,86*0,85	0,73	263,38
Сметная прибыль		(339,54+21,26)*0,7*0,8	0,56	202,05
Итого				876,65
Общестроительные работы (1)				
Зарплата		282,45*10,9	10,9	3 078,71
Машины и механизмы		24,96*6,26	6,26	156,25
Материалы		0*5,55*1,18	5,55	0
Итого				3 234,96
Перекрытия при ремонте (1)				
Накладные расходы		(3078,71+145,73)*0,85*0,85	0,72	2 321,6
Сметная прибыль		(3078,71+145,73)*0,8*0,8	0,64	2 063,64
Итого				7 620,2
Отделочные работы (20, 21)				
Зарплата		1118,54*10,9	10,9	12 192,09
Машины и механизмы		22,39*8,48	8,48	189,87
Материалы		503,42*4,1*1,18	4,1	2 435,55
Итого				14 817,51
Конструкции из кирпича и блоков (20, 21)				
Накладные расходы		(12192,09+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	11 338,64
Сметная прибыль		(12192,09+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	6 583,73
Итого				32 739,88
Общестроительные работы (2)				
Зарплата		18,94*10,9	10,9	206,45
Машины и механизмы		2,53*6,26	6,26	15,84
Материалы		0*5,55*1,18	5,55	0
Итого				222,29
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				
Накладные расходы		(206,45+14,72)*1,1*0,9*0,85	0,84	185,78
Сметная прибыль		(206,45+14,72)*0,7*0,85*0,8	0,48	106,16
Итого				514,23
Итого				621 107,43
Итого по погрузке				2 890,77

Итого по перевозке

Итого

1 845,23
625 843,43

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого	Авторский надзор 0,2% (СРП-2007.8. п.4.3.8)	1218453,72*0,002	0,2%
Итого			1 220 890,63

Составил инженер-сметчик ООО «Реставратор»:

 Г. А. Бодильрева
(должность, подпись, расшифровка)