

«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 СНКО «Региональный фонд»
 «» А.Ю. Уткин
 2017 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 2-х скатной

(наименование работ)

по адресу: г. Великий Новгород, ул. Прусская, д. 20/14

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома м 17,9
 Ширина дома м 11,1
 Общая площадь дома м2 199
 Высота дома м 6,7
 Объем дома м3 1333
 Количество этажей шт. 2
 Количество подъездов шт. 1
 Количество квартир шт. 8

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	274
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	55

Разборка покрытий кровель:		
из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	274
Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	274
Устройство контробрешетки	м ³	1,1
Устройство пароизоляции	м ²	274
Устройство кровель:		
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	274
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	27,4
Установка снегозадержателей	м	36
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	411
Разборка карнизов на фронтонах	м ²	16
Подшивка карнизов на фронтонах	м ²	16
Окраска карнизов на фронтонах	м ²	16
Смена ветровой доски	м	29
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных (0,95 x 0,97)	шт	1
Устройство слуховых окон прямоугольных двускатных (0,95x0,97)	шт	1
Окраска слуховых окон прямоугольных двускатных (0,95 x 0,97)	м ²	2,9
Разборка деревянных оконных заполнений на деревянных фронтонах (0,4 x 0,7) - 2шт	м ²	0,6
Установка оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (0,4 x 0,7) - 2шт	м ²	0,6
Окраска оконных блоков на фронтонах 2 шт	м ²	0,7

Разборка фронтонов	м ²	39	
Устройство фронтонов из досок	м ²	39	
Окраска фронтонов	м ²	39	
Ремонт деревянных элементов конструкций крыши	м	70	
-смена стропильных ног из досок	м	8	
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	шт	11	
-выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	м ³	0,1	
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич огнеупорный	м ²	12	
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	39	
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ³	0,2	
Исправление кирпичной кладки борозов	шт	2	
Устройство копаков на трубах:	шт	1	
5 каналов	шт	2	
4 канала	шт	1	
3 канала	шт	2	
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	8,5	
Устройство паронизолации	м ²	170	
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	170	
Устройство паронизолации	м ²	170	
Замена люка выхода на кровлю (0,7 x 0,7)	шт	1	

Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	50	
Установка и разборка инвентарных лесов	м2	104	
Погрузка мусора	т		
Перевозка мусора на расстояние 55 км	т		

Составил: Ведущий специалист ОКР

Ивашко С. В.

(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

679 319,44 руб

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Великий Новгород, ул.Прусеская, д.20/14.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Великий Новгород, ул.Прусеская, д.20/14.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 619/18

на капитальный ремонт скатной крыши (S=274 м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

679,319 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

863,37 чел-ч

Сметная заработная плата -

123,116 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	обслуживающ. машины	На ед.изм.	Всего
			Основной заработной платы		В т.ч. машин	В т.ч. машин			Всего				
№1 Крыша													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,55	108,32	0,21	59,58	59,46	0,12	9,10	5,01			
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,065 т	0		0							
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,74	219,85	30,96	602,39	517,56	84,83	15,90	43,57			
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,972 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами	2,74	226,51	43,07	620,64	502,63	118,01	15,16	41,54
3.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли 3,836 т	183,44	9,04			24,77	0,46	1,26
4	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	0,7	3 240,99	21	2 268,69	1 211,64	14,7	133,25	93,28
4.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,395 т	1 730,92	0			0	0	0
5	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,08	5 930,37	69,79	474,43	166,49	5,58	160,21	12,82
5.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,101 т	2 081,13	0			0	0	0
6	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	11	102,19	29,45	1 124,09	199,43	323,95	1,42	15,62
7	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах	1 шт. 0,16 100 м2 подшивки	18,13 361,65 332,29	0 29,36 15,73	57,86	53,17	0 4,7 2,52	0 28,87 0,8	0 4,62 0,13
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,382 т	0			0			
8	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки на фронтонах	0,16 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	783,14	138,72	14,04 0,79	65,9295 0,25	10,55 0,04
9	ТЕРр53-7-01 при м. (0)	Устройство ветровой доски	0,29 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	263,47	122,99	5,52 0	31,84 0	9,23 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали	2,74	1 849,41	31,85	5 067,38	707,85	87,27	21,35	58,5
	(0)		100 м2	258,34	6,29			17,23	0,32	0,88
11	ТЕР10-01-082-02	Устройство контробрешетки	1,10	1 852,2585	49,6375	2 030,08	277,72	54,4	17,296	18,96
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=274*0,4/100; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1 м3 древесины в конструкции и	253,391	3,6875			4,04	0,1875	0,21
12	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	2,74	84,46	6,35	231,42	151,22	17,4	4,52	12,38
	(0)		100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0,00	0
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	315,1 м2	6,85		2 158,44				
13	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простаи кровли	2,74	23 018,233	159,3625	63 069,96	1 596,52	436,65	44,3095	121,41
		ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	100 м2 кровли	582,6705	19,4125			53,19	0,9875	2,71
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 334,28 м2	176,79		-59 097,36				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,474 т	12 688,3		31 390,85				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	27,4 м2	177,09		4 852,27				
14	ТЕР26-02-018-02	Отнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-канельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,11	253,19	98,46	1 040,59	600,36	404,68	10,20	41,92
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2 обрабатыва емой поверхност и	146,07	1,90			7,81	0,11	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	85,061 кг	17,63		1 499,62				
15	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей	0,36	3 448,63	75,88	1 241,51	37,25	27,32	7,67	2,76
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,108 т	10 826,75	-1 169,29					
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	18,000 шт.	155,6		2 800,8				
16	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,01	4 140,28	10,55	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41
16.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон	4 129,73	0			0	0	0
16.1			0,056 т	0		0				
17	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЗММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 слуховое окно	447,43	30,65	447,43	99,04	30,65	7,62	7,62
17.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
17.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
17.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,92 м2	454,71		418,33				
18	ТССЦпг01-01-01-041	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную Цед=53,5*7	8,807 т	374,5	0	3 298,22	0	0		
19	ТССЦпг03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17	8,807 т	239,05	0	2 105,31		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						62 206,16	6 483,35	1 629,93		503,2
								115,62		5,96

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата	517,56*10,9	10,9	5 641,4
Машины и механизмы	84,83*9,32	9,32	790,62
Материалы	0*4,69	4,69	0
Итого			6 432,02
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	(517,56+0)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84	4 738,78
Сметная прибыль	(517,56+0)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48	2 707,87
Итого			13 878,67
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3, 16)			
Зарплата	603,39*10,9	10,9	6 576,95
Машины и механизмы	118,24*9,32	9,32	1 102
Материалы	0*4,69	4,69	0
Итого			7 678,95
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 16)			
Накладные расходы	(603,39+24,77)*10,9*0,83*0,85	0,71	4 861,33
Сметная прибыль	(603,39+24,77)*10,9*0,65*0,8	0,52	3 560,41
Итого			16 100,69
Кровля из профилированного листа (8, 11, 17)			
Зарплата	515,48*10,9	10,9	5 618,73
Машины и механизмы	99,09*9,16	9,16	907,66
Материалы	2992,85*3,51	3,51	10 504,9
Итого			17 031,29
Деревянные конструкции (8, 11, 17)			
Накладные расходы	(515,48+7,53)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9	5 130,73
Сметная прибыль	(515,48+7,53)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43	2 451,35
Итого			24 613,37
Кровля из профилированного листа (13, 15)			
Зарплата	1633,77*10,9	10,9	17 808,09
Машины и механизмы	463,97*9,16	9,16	4 249,97
Материалы	40991*3,51	3,51	143 878,41
Итого			165 936,47
Кровли (13, 15)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы	$(1633,77+55,76)*10,9*1,2*0,9*0,85$	0,92	16 942,61
Сметная прибыль	$(1633,77+55,76)*10,9*0,65*0,85*0,8$	0,44	8 102,99
Итого			190 982,07
Кровля из профилированного листа (14)			
Зарплата	$600,36*10,9$	10,9	6 543,92
Машины и механизмы	$404,68*9,16$	9,16	3 706,87
Материалы	$1535,17*3,51$	3,51	5 388,45
Итого			15 639,24
Теплоизоляционные работы (14)			
Накладные расходы	$(600,36+7,81)*10,9*1*0,9*0,85$	0,77	5 104,37
Сметная прибыль	$(600,36+7,81)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48	3 181,95
Итого			23 925,56
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата	$122,99*10,9$	10,9	1 340,59
Машины и механизмы	$5,52*9,16$	9,16	50,56
Материалы	$134,95*3,51$	3,51	473,67
Итого			1 864,82
Стены при ремонте (9)			
Накладные расходы	$(122,99+0)*10,9*0,86*0,85$	0,73	978,63
Сметная прибыль	$(122,99+0)*10,9*0,7*0,8$	0,56	750,73
Итого			3 594,18
Кровля из профилированного листа (7)			
Зарплата	$53,17*10,9$	10,9	579,55
Машины и механизмы	$4,7*9,16$	9,16	43,05
Материалы	$0*3,51$	3,51	0
Итого			622,6
Перекрытия при ремонте (7)			
Накладные расходы	$(53,17+2,52)*10,9*0,85*0,85$	0,72	437,06
Сметная прибыль	$(53,17+2,52)*10,9*0,8*0,8$	0,64	388,49
Итого			1 448,15
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 10, 12)			
Зарплата	$2436,63*10,9$	10,9	26 559,27
Машины и механизмы	$448,9*9,16$	9,16	4 111,92
Материалы	$8438,92*3,51$	3,51	29 620,61
Итого			60 291,8
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 10, 12)			
Накладные расходы	$(2436,63+17,23)*10,9*0,83*0,85$	0,71	18 990,42

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль			(2436,63+17,23)*10,9*0,65*0,8	13 908,48
Итого			0,52	93 190,7
Итого				367 733,39
Итого по погрузке				3 298,22
Итого по перевозке				2 105,31
Итого				373 136,92

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,06	2 412,46	284,06	144,75	127,7	17,04	172,76	10,37
	(0)		100 м2	2 128,4	152,17			9,13	7,74	0,46
2	ТЕР10-01-008-04	Разборка фронтонов	0,39	796,08	89,42	310,47	275,6	34,87	54,4	21,22
	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	ЗП=883,32*0,8; ЭММ=111,78*0,8; ЗПм=0*0,8; Маг=5184,9*0; ТЗТ=68*0,8	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	706,66	0			0	0	0
3	ТЕР10-01-008-04	Устройство фронтонов	0,39	6 340,45	139,73	2 472,78	396,17	54,49	78,2	30,5
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 015,82	0			0	0	0
4	ТЕР10-01-027-11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах)	0,006	12 148,49	585,83	72,89	24,2	3,51	299	1,79
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 проемов	4 033,51	0			0	0	0
4.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2	10,05		20,1				
4.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,6 м2	264,95		158,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЗММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,005 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	12,72	7,35	5,37	114,14	0,57
6	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЗММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25	0,005 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	32,14	10,57	8,39	164,08	0,82
6.1	[203-0236]	Локи и лавы со шпильками поперечными утеплённые минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	0,5 м2	589,59		294,8				0,07
6.2	[111-0123]	Замок винтовой височный с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
6.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
6.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
6.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
7	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов V=1,52*1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЗММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,018 100м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	44,2	40,18	0,23	159,39	2,91
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0005 т	29 000		13,45				
8	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов и стенок слуховых окон) ЗП=808,75*1,15; ЗММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,41 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	543,34	381,32	4,53	67,3	27,59
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,010578 т	29 000		306,76				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	0,16	1 563,86	15,01	250,22	181,28	2,4	81,98	13,12
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1 133,01	0,25			0,04	0,01	0
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004768 т	29 000		138,27				
10	ТЕРр69-9-01	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит)	0,051	2 368,24	0,00	120,78	120,78	0	214,32	10,93
	(0)	V=8,5*0,6/100	100 т мусора	2 368,24	0,00			0	0,00	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	5,1 т	0		0				
11	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	3,4	84,46	6,35	287,16	187,65	21,59	4,52	15,37
	(0)	V=170*2/100	100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0,00	0
11.1	[101-7194]	Пароизоляция	391,000 м2	5,11		1 998,01				
12	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	1,7	583,36	137,86	991,71	757,35	234,36	32,64	55,49
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	445,5	4,43			7,53	0,23	0,39
12.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,755 м3	346,37		3 032,47				
13	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	1,7	583,36	137,86	991,71	757,35	234,36	32,64	55,49
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	445,5	4,43			7,53	0,23	0,39
13.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,755 м3	346,37		3 032,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25	0,5 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	542,6	27,91	8,43 0,98	4,37 0,1	2,19 0,05
15	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кирпичной кладки труб V=0,1*394/100	0,39 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03
15.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,158 т	1 374,64		217,19				
15.2	509-9900	Строительный мусор	0,201 т	0		0				
16	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кирпичной кладки труб (боровов) V=0,2*394/100	0,79 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	179,93	149,91	7,29 1,24	14,77 0,08	11,64 0,06
16.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,079 1000 шт.	1 779,85		140,61				
16.2	509-9900	Строительный мусор	0,402 т	0		0				
17	ТЕРР58-21-01 (0)	Установка кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов)	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
18	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 5 каналов) ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПМ=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТМ=0*4	0,2 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	339,97	51,75	0,85 0	20,8 0	4,16 0
19	ТЕРР58-21-01 (0)	Установка кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
20	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 4 каналов) ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПМ=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТМ=0*3	0,1 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	127,49	19,41	0,32 0	15,6 0	1,56 0
21	ТЕРР58-21-01 (0)	Установка кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 3 каналов)	0,2	849,92	2,12	169,98	25,88	0,42	10,4	2,08
	(0)	ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2	10 шт.	129,38	0			0	0	0
23	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	0,12	2 818,46	1,9	338,22	223,12	0,23	131,4	15,77
	(0)		100 м2	1 859,31	0			0	0	0
24	ТЕР15-04-013-01	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	0,39	82,12	2,95	32,03	26,47	1,15	5,09	1,99
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 фасада	67,86	0			0	0	0
25	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1,04	1 043,42	9,26	1 085,16	684,14	9,63	50,03	52,03
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	657,83	0			0	0	0
26	ТССЦм01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	5,703	374,5	0	2 135,77	0	0		
		Цед=53,5*7	т	0	0			0		
27	ТССЦм03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребуглицы)	5,703	239,05	0	1 363,3		0		
		Цед=33,34*7,17	т							
ИТОГО:				19 390,49	4 666,74	654,68	29,37	352,71	1,5	

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	----------	--------


Двери: деревянные (5, 6)				
Зарплата			17,92*10,9	10,9
Машины и механизмы			13,76*9,45	9,45
Материалы			440,66*4,4	4,4
Итого				2 264,26

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Деревянные конструкции (5, 6)		
Накладные расходы	$(17,92+2,2)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9 197,38
Сметная прибыль	$(17,92+2,2)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43 94,3
Итого		2 555,94
Общестроительные работы (2, 3, 4, 14)		
Зарплата	723,88*10,9	10,9 7 890,29
Машины и механизмы	101,3*6,26	6,26 634,14
Материалы	2752,62*5,55	5,55 15 277,04
Итого		23 801,47
Деревянные конструкции (2, 3, 4, 14)		
Накладные расходы	$(723,88+0,98)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9 7 110,88
Сметная прибыль	$(723,88+0,98)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43 3 397,42
Итого		34 309,77
Общестроительные работы (12, 13)		
Зарплата	1514,7*10,9	10,9 16 510,23
Машины и механизмы	468,72*6,26	6,26 2 934,19
Материалы	6064,94*5,55	5,55 33 660,42
Итого		53 104,84
Полы (12, 13)		
Накладные расходы	$(1514,7+15,06)*10,9*1,23*0,9*0,85$	0,94 15 673,92
Сметная прибыль	$(1514,7+15,06)*10,9*0,75*0,85*0,8$	0,51 8 503,94
Итого		77 282,7
Общестроительные работы (11, 17, 18, 19, 20, 21, 22)		
Зарплата	400,39*10,9	10,9 4 364,25
Машины и механизмы	24,76*6,26	6,26 155
Материалы	3221,98*5,55	5,55 17 881,99
Итого		22 401,24
Крыши, кровли при ремонте (11, 17, 18, 19, 20, 21, 22)		
Накладные расходы	$(400,39+0)*10,9*0,83*0,85$	0,71 3 098,62
Сметная прибыль	$(400,39+0)*10,9*0,65*0,8$	0,52 2 269,41
Итого		27 769,27
Общестроительные работы (15, 16)		
Зарплата	224,86*10,9	10,9 2 450,97
Машины и механизмы	10,93*6,26	6,26 68,42
Материалы	391,9*5,55	5,55 2 175,05
Итого		4 694,44
Печные работы при ремонте (15, 16)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(224,86+1,86)*10,9*0,78*0,85$	0,66 1 631,02
Сметная прибыль	$(224,86+1,86)*10,9*0,63*0,8$	0,5 1 235,62
Итого		7 561,08
Общестроительные работы (10)		
Зарплата	120,78*10,9	10,9 1 316,5
Машины и механизмы	0*6,26	6,26 0
Материалы	0*5,55	5,55 0
Итого		1 316,5
Прочие ремонтно-строительные работы (10)		
Накладные расходы	$(120,78+0)*10,9*0,78*0,85$	0,66 868,89
Сметная прибыль	$(120,78+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4 526,6
Итого		2 711,99
Отделочные работы (25)		
Зарплата	684,14*10,9	10,9 7 457,13
Машины и механизмы	9,63*8,48	8,48 81,66
Материалы	391,38*4,1	4,1 1 604,66
Итого		9 143,45
Конструкции из кирпича и блоков (25)		
Накладные расходы	$(684,14+0)*10,9*1,22*0,9*0,85$	0,93 6 935,13
Сметная прибыль	$(684,14+0)*10,9*0,8*0,85*0,8$	0,54 4 026,85
Итого		20 105,43
Отделочные работы (8, 9, 24)		
Зарплата	589,07*10,9	10,9 6 420,86
Машины и механизмы	8,08*8,48	8,48 68,52
Материалы	673,46*4,1	4,1 2 761,19
Итого		9 250,57
Отделочные работы (8, 9, 24)		
Накладные расходы	$(589,07+0,14)*10,9*1,05*0,9*0,85$	0,8 5 137,91
Сметная прибыль	$(589,07+0,14)*10,9*0,55*0,85*0,8$	0,37 2 376,28
Итого		16 764,76
Отделочные работы (23)		
Зарплата	223,12*10,9	10,9 2 432,01
Машины и механизмы	0,23*8,48	8,48 1,95
Материалы	114,87*4,1	4,1 470,97
Итого		2 904,93
Штукатурные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	$(223,12+0)*10,9*0,79*0,85$	0,67 1 629,45

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(223,12+0)*10,9*0,5*0,8	0,4
Итого		5 507,18
Отделочные работы (7)		
Зарплата	40,18*10,9	10,9
Машины и механизмы	0,23*8,48	8,48
Материалы	17,24*4,1	4,1
Итого		510,59
Отделочные работы (7)		
Накладные расходы	(40,18+0)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(40,18+0)*10,9*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		1 023,01
Общестроительные работы (1)		
Зарплата	127,7*10,9	10,9
Машины и механизмы	17,04*6,26	6,26
Материалы	0*5,55	5,55
Итого		1 498,6
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	(1391,93+99,52)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(1391,93+99,52)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		3 467,32
Итого		199 058,45
Итого по погрузке		2 135,77
Итого по перевозке		1 363,3
Итого		202 557,52

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		575 694,44
НДС	575694,44*0,18	18%
Итого		679 319,44
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А.
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"	Серова Е.А.



Яковлева Е.А.
Серова Е.А.