

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по кап. ремонту системы электроснабжения по адресу: В. Новгород ул. Щитная д.17/1

№ п/п	Виды работ	Ед. измерения	Кол-во
ВРУ			
1.	Щит монтажный ЩМП 1200х750х300	шт.	1
2.	Кабель вводной ВВГнгLS 4х16 (в ПВХ трубе по чердаку)	м.п.	20
3.	Рубильник 100А	шт.	1
4.	Счетчика Меркурий 230 AR-02 С (R) 10 (100) А кл.т.1,0	шт.	1
5.	Автоматический выключатель 3п 80А	шт.	1
6.	Автоматический выключатель 3п 63А	шт.	1
7.	Автомат 1п 16А (освещение подъездов)	шт.	1
8.	Автомат 1п 25А (трансформаторы понижающие)	шт.	1
9.	Кабель ВВГнгLS 5х10 (стояки в штробе)	м.п.	12
10.	Кабель ВВГнгLS 3х2.5(стояки освещения в штробе)	м.п.	12
11.	Кабель ВВГнгLS 3х2.5(к трансформатору освещения чердака в штробе)	м.п.	12
12.	Кабель ВВГнгLS 3х2.5(к трансформатору осв. чердака в ПВХ трубе)	м.п.	6
13.	Провод ПВ 1х6(уравнивание потенциалов до труб отопления,газа)	м.п.	30
14.	Провод с медной жилой 16 кв.мм. (ПВ1)	м.п.	12
15.	Вертикальный заземлитель L 50х50х5 L 3000мм	шт.	4
16.	Полоса стальная 5х40	м.п.	30
17.	DIN рейка	м.п.	1
18.	Изолятор DIN синий	шт.	1
19.	Изолятор DIN желтый	шт.	1
20.	Хомут стальной (уравнен потенциалов крепление на трубу)	шт.	4
Щитки этажные			
21.	Щиток ЩРн-12	шт.	2
22.	DIN рейка	м.п.	2
23.	Изолятор DIN синий	шт.	2
24.	Изолятор DIN желтый	шт.	2
25.	Автомат 2п 25А (питание квартир)	шт.	8
26.	Автомат 1п 16А (освещение подъездное)	шт.	1
27.	Автомат 1п 10А(освещение уличное)	шт.	1
28.	Кабель ВВГнгLS 3х4 (в штробе до квартирного счетчика)	м.п.	48
29.	Провод ПВ 1х6 (уравнивание потенциалов)	м.п.	48
30.	Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 КУП2604	шт.	10
31.	Сжим ответвительный	шт.	30
Освещение подъездов			
32.	Светильник внутреннего исполнения	шт.	3
33.	Светильник уличного исполнения	шт.	1
34.	Выключатель (скрытого исполнения)1 клавишный	шт.	4
35.	Коробка распределительная с/у d 70мм	шт.	4
36.	Кабель ВВГнгLS 3х2.5 (в штробе)	м.п.	30
37.	Экспресс клеммы WAGO	шт.	50
Освещение чердака			
38.	Понижающий трансформатор ЯТП-220/36/0.25 IP30 с автоматами УХЛ	шт.	1
39.	Кабель ВВГнгLS 3х2,5 (открыто ПВХ трубе d 20)	м.п.	30
40.	Коробка распределительная 70х70х40мм	шт.	4
41.	Выключатель 1кл. (открытой установки)	шт.	1
42.	Светильник ПСХ-60	шт.	6
Освещение придомовой территории			
43.	Светильник ЖКУ	шт.	1
44.	Кронштейн настенный ЖКУ	шт.	1


45.	Кабель ВВГнгLs 3x2,5(в штробе)	м.п.	15
46.	Датчик освещения 2200w IP44	шт.	1
Пусконаладка			
47.	Замеры сопротивления изоляции	комплект	1
48.	Замеры полного сопротивления петля "фаза-ноль"	комплект	1
49.	Проверка обеспечения срабатывания срабатывания УЗО	шт	14
50.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точек	1
СМР			
51.	Устройство штроб	м.п.	98
52.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах с устр. гильз d100мм (ввод)	шт.	2
53.	Восстановление штукатурки	м 2	9.8
54.	Пробивка отверстий в перекрытиях с установкой гильз d50-70	шт.	2
55.	Пробивка отверстий с установкой гильз d 20	шт.	10
56.	Монтаж трубы ПВХ d 20	м.п.	100
57.	Монтаж трубы ПВХ d 40	м.п.	20
58.	Вывоз мусора		
Демонтаж			
59.	Демонтаж шкафа ВРУ 500x400x155	шт.	1
60.	Демонтаж светильников	шт.	4
61.	Демонтаж кабеля	м.п.	30
62.	Демонтаж выключателей	шт.	3
63.	Демонтаж пакетных выключателей	шт.	8

Составил:

(дата)

Главный специалист ОКР

(должность)


(подпись)

Лебедев И.Б.

(фамилия, имя, отчество)

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

159 491,86 руб

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20__ г.

20__ г.

Наименование стройки - Новоторжская обл., г. Великий Новгород, ул. Цитная, д. 17/1.

Объект - Капитальный ремонт системы электрооснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 537/18

на капитальный ремонт системы электрооснабжения. (L= 275 м.п.)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 159,492 тыс.руб

Чертежи №

Сметная стоимость -

231,33 чел-ч

Нормативная трудоемкость -

Сметная заработная плата - 36,547 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены февраля 2017 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един.
												Всего

Демонтаж

1	ТЕРм08-03-572-03	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), у ставиваемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	23,79	11,18	23,79	12,61	11,18	0,84	0,84
	(0) МДС37 п.3.2.1; МДС3.Пр.1.т.2.1	ЗП=35,03*0,3*1,2; ЭММ=31,06*0,3*1,2; ЗПм=1,97*0,3*1,2; Мат=252,9*0; ТЗТ=2,32*0,3*1,2; ТЗТм=0,1*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	1 шт.	12,61	0,71			0,71	0,12	0,12
2	ТЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,04	76,18	1,1	3,05	3	0,04	6,32	0,25
	(0)	В=4/100; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	100 шт.	75,08	0,59			0,02	0,03	0
3	ТЕРр67-3-01	Демонтаж кабеля	0,3	114,89	0,37	34,47	34,36	0,11	9,64	2,89
	(0)	В=30/100; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	100 м	114,52	0,2			0,06	0,01	0

4	ТЕРм67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток (в т.ч. пакетные выключатели) V=11/100; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	0,11	69,38	0	7,63	7,63	0	5,84	0,64
	(0)		100 шт.	69,38	0			0	0	0

ВРУ

5	ТЕРм08-03-571-0	Шит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафового исполнения, гл. бина до 600 мм	0,75	398,64	268,85	298,98	79,78	201,64	7,04	5,28
	4				19,81					
	(0)	ЗП=88,64*1,2; ЭММ=224,04*1,2; ЗПМ=16,51*1,2; ТЗТ=5,87*1,2; ТЗТМ=0,84*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	1 м ширины по фронту	106,37				14,86	1,01	0,76
	МДС35.Пр.1.т.2.1									
5.1	[509-6341]	Шиты с монтажной панелью ШМП, размером 1200х750х300 мм	1 шт.	1 394,93		1 394,93				
5.2	[509-2642]	Изолятор ДИН желтый	1 шт.	4,35		4,35				
5.3	[509-2642]	Изолятор ДИН синий	1 шт.	4,35		4,35				
5.4	[509-4860]	ДИН-рейка	1 шт.	3,51		3,51				
6	ТЕРм08-02-148-0	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,2	290,8	75,06	58,16	34,88	15,01	11,9	2,38
	1		100 м кабеля	174,4	4,72			0,94	0,24	0,05
	(0)	V=20/100; ЗП=145,33*1,2; ЭММ=62,55*1,2; ЗПМ=3,93*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТМ=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование								
	МДС35.Пр.1.т.2.1									
6.1	[501-8496]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм ²	0,02	61 988,34		1 239,77				
7	ТЕРм08-03-521-1	Ручильник на плите с центральной или боковой ручкой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1	73,78	0,66	73,78	54,7	0,66	3,37	3,37
	5									
	(0)	ЗП=45,58*1,2; ЭММ=0,55*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=2,81*1,2; ТЗТМ=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	1 шт.	54,7	0			0	0	0
	МДС35.Пр.1.т.2.1									
7.1	[509-1157]	Ручильники 100А	1 шт.	129,73		129,73				

8	ТЕРм08-03-526-0 2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	95,01	4,64	190,02	80,68	9,28	2,78	5,56
	(0)	ЗП=33,62*1,2; ЭММ=3,87*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование	1 шт.	40,34	0,24			0,48	0,01	0,02
8.1	[509-2260]	Выключатели автоматические 3Р 80А	1 шт.	158,44		158,44				
8.2	[509-2259]	Выключатели автоматические 3Р 63А	1 шт.	158,44		158,44				
9	ТЕРм08-01-080-0 1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	2	32,58	11,71	65,16	39,72	23,42	1,36	2,72
	(0)	ЗП=16,55*1,2; ЭММ=9,76*1,2; ЗПм=0,79*1,2; ТЗТ=1,13*1,2; ТЗТм=0,04*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование	1 шт.	19,86	0,95			1,9	0,05	0,1
9.1	[509-2269]	Выключатели автоматические 1Р 16А	1 шт.	45,23		45,23				
9.2	[509-2270]	Выключатели автоматические 1Р 25А	1 шт.	49,61		49,61				
10	ТЕРм08-02-405-0 1	Провода по установочным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	0,12	721,26	109,76	86,55	63,18	13,17	36,77	4,41
	(0)	V=12/100; ЗП=438,76*1,2; ЭММ=91,47*1,2; ЗПм=3,15*1,2; ТЗТ=30,64*1,2; ТЗТм=0,16*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование	100 м	526,51	3,78			0,45	0,19	0,02
10.1	[502-0603]	Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм2	0,012	12 873,47		154,48				
11	ТЕРм08-02-412-0 1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	0,06	92,78	2,93	5,57	4,63	0,18	5,39	0,32
	(0)	V=6/100; ЗП=64,3*1,2; ЭММ=2,44*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=4,49*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование	100 м	77,16	0,24			0,01	0,01	0
11.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,006	7 460,21		44,76				

12	ТЕРм08-02-403-0 3	Провод грунтовой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под шпатулку по стенам или в бороздах	0,36	336,49	5,86	121,14	102,07	2,11	19,8	7,13
	(0) МДС3.Пр.1.т.2.1	V=36/100; ЗП=236,28*1,2; ЭММ=4,88*1,2; ЗПм=0,39*1,2; ТЗТ=16,5*1,2; ТЗТм=0,02*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование	100 м	283,54	0,47			0,17	0,02	0,01
12.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,024 1000 м	7460,21		179,05				
12.2	[501-8510]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	0,012 1000 м	49165,15		589,98				
13	ТЕРм08-02-401-0 1	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных корбоков	0,3	1116,95	91,24	335,09	212,81	27,37	49,54	14,86
	(0) МДС3.Пр.1.т.2.1	V=30/100; ЗП=591,13*1,2; ЭММ=76,03*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=41,28*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование	100 м	709,36	4,72			1,42	0,24	0,07
13.1	[502-0501]	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 (уравнивание потенциалов до труб отопления, газа)	0,03 1000 м	5007,78		150,23				
13.2	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	4 шт.	8,72		34,88				
14	ТЕРм08-02-472-0 6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2	0,3	510,95	90,46	153,29	97,95	27,14	22,8	6,84
	(0) МДС3.Пр.1.т.2.1	V=30/100; ЗП=272,08*1,2; ЭММ=75,38*1,2; ЗПм=3,74*1,2; ТЗТ=19*1,2; ТЗТм=0,19*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование	100 м	326,5	4,49			1,35	0,23	0,07
14.1	[101-46781]	Сталь полосовая 40х5 мм	0,0483 т	7575,84		365,91				

15	ТЕРм08-02-471-0 1 (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм V=4/10; ЗП=153,22*1,2; ЭММ=61,48*1,2; ЗПм=3,74*1,2; ТЗТ=10,7*1,2; ТЗТм=0,19*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	0,4	285,92	73,78	114,37	73,54	29,51	12,84	5,14
			10 шт.	183,86	4,49			1,8	0,23	0,09
15.1	[101-2542]	Сталь угловая 50х50х5 мм L=3 м	0,04524 т	5 763		260,72				

Щитки этажные

16	ТЕРм08-03-573-0 4 (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм ЗП=3,5,79*1,2; ЭММ=46,43*1,2; ЗПм=4,6*1,2; ТЗТ=2,37*1,2; ТЗТм=0,29*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудованне	2	102,88	55,72	205,76	85,9	111,44	2,84	5,68
			1 шт.	42,95	5,52			11,04	0,35	0,7
16.1	[509-5739]	Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм	2 шт.	195,62		391,24				
16.2	[509-2642]	Изолатор ДИН желтый	2 шт.	4,35		8,7				
16.3	[509-2642]	Изолатор ДИН синий	2 шт.	4,35		8,7				
16.4	[509-4860]	DIN-рейка	2 шт.	3,51		7,02				
17	ТЕРм08-01-080-0 2 (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 ЗП=16,55*1,2; ЭММ=19,53*1,2; ЗПм=1,57*1,2; ТЗТ=1,13*1,2; ТЗТм=0,08*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудованне	8 шт.	44,31	23,44	354,48	158,88	187,52	1,36	10,88
			1 шт.	19,86	1,88			15,04	0,1	0,8
17.1	[509-2237]	Выключатели автоматические 2Р 25А	8 шт.	21,29		170,32				
18	ТЕРм08-01-080-0 1 (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 ЗП=16,55*1,2; ЭММ=9,76*1,2; ЗПм=0,79*1,2; ТЗТ=1,13*1,2; ТЗТм=0,04*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудованне	2 шт.	32,58	11,71	65,16	39,72	23,42	1,36	2,72
			1 шт.	19,86	0,95			1,9	0,05	0,1
18.1	[509-2227]	Выключатели автоматические 1Р 10А	1 шт.	14,14		14,14				
18.2	[509-2233]	Выключатели автоматические 1Р 16А	1 шт.	12,93		12,93				

19	ТЕРм08-02-403-0 3	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	0,48	336,49	5,86	161,52	136,1	2,81	19,8	9,5
	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	V=48/100; ЗП=236,28*1,2; ЭММ=4,88*1,2; ЗПм=0,39*1,2; ТЗТ=16,5*1,2; ТЗТм=0,02*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	100 м	283,54	0,47			0,23	0,02	0,01
19.1	[501-8484]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	0,048 1000 м	11 099,45		532,77				
20	ТЕРм08-02-401-0 1	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, потосками с установкой ответвительных корбоков	0,48	1 116,95	91,24	536,14	340,49	43,8	49,54	23,78
	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	V=48/100; ЗП=591,13*1,2; ЭММ=76,03*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=41,28*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	100 м	709,36	4,72			2,27	0,24	0,12
20.1	[502-0501]	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	0,048 1000 м	5 007,78		240,37				
20.2	[503-0681]	Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50	10 шт.	65		650				
20.3	[509-1264]	Сжимы ответвительные У-733	30 шт.	8,32		249,6				

Освещение подъездов

21	ТЕРм08-03-593-0 6	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, однолаповый	0,04	2 108,85	295,82	84,35	51,2	11,83	84,77	3,39
	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	V=4/100; ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2; ЗПм=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	100 шт	1 279,99	20,76			0,83	1,06	0,04
21.1	[509-2974]	Светильники светодиодные Актей (или аналог)	3 шт.	245,91		737,73				
21.2	[509-5219]	Светильник уличного освещения	1 шт.	294,2		294,2				

22	ТЕРм08-03-591-0 2 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Выключатель одноклавишный утолщенного типа при скрытой проводке $V=4/100$; ЗП=388,98*1,2; ЭММ=6,27*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=25,76*1,2; ТЗТм=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	0,04	515,04	7,52	20,6	18,67	0,3	30,91	1,24
22.1	[509-1201]	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	4 шт.	3,97		15,88		0,03	0,04	0
22.2	[503-0451]	Коробка распределительная	4 шт.	7,72		30,88				
23	ТЕРм08-02-403-0 3 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах $V=30/100$; ЗП=236,28*1,2; ЭММ=4,88*1,2; ЗПм=0,39*1,2; ТЗТ=16,5*1,2; ТЗТм=0,02*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	0,3 100 м	336,49 283,54	5,86 0,47	100,95	85,06	1,76	19,8	5,94
23.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	0,03 1000 м	7 460,21		223,81				
23.2	[509-5780]	Клемма строительно-монтажная WAGO	50 шт.	2,3		115				

Освещение чердака

24	ТЕРм08-03-603-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Ящик с понижающим трансформатором $ЗП=17,21*1,2$; ЭММ=2,78*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=1,14*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	1 1 шт.	27,77 20,65	3,34 0,24	27,77	20,65	3,34	1,37	1,37
24.1	[504-0290]	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем ЯТП-220/36/0,25	1 шт.	849,43		849,43				
25	ТЕРм08-02-412-0 2 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² $V=30/100$; ЗП=77,18*1,2; ЭММ=4,88*1,2; ЗПм=0,39*1,2; ТЗТ=5,39*1,2; ТЗТм=0,02*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	0,3 100 м	114,77 92,62	5,86 0,47	34,43	27,79	1,76	6,47	1,94

25.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	0,03 1000 м	7 460,21		223,81	
25.2	[503-0451]	Коробка распределительная	4 шт.	7,72		30,88	
26	ТЕРм08-03-591-0 1 (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке V=1/100; ЗП=477,16*1,2; ЭММ=14,47*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=31,6*1,2; ТЗТм=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	0,01 100 шт.	698,49 572,59	17,36 0,71	6,98	5,73 0,17 0,01 0,04 0
26.1	[509-4586]	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	1 шт.	7,4		7,4	
27	ТЕРм08-03-593-0 6 (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый V=6/100; ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2; ЗПм=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	0,06 100 шт.	2 108,85 1 279,99	295,82 20,76	126,53	76,8 17,75 84,77 5,09 1,25 1,06 0,06
27.1	[509-4953]	Светильник потолочный ПСХ-60	6 шт.	29,86		179,16	

Освещение придомовой территории

28	ТЕРм08-02-369-0 3 (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными ЗП=23,35*1,2; ЭММ=49,56*1,2; ЗПм=6,09*1,2; ТЗТ=1,46*1,2; ТЗТм=0,31*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	1 шт.	140,96 28,02	59,47 7,31	140,96	28,02 59,47 1,75 1,75
28.1	[509-5497]	Светильник под навесную лампу ДНАТ для наружного освещения консольный ЖКУ	1 шт.	566,45		566,45	
28.2	[509-0677]	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНАТ 150	0,1 10 шт.	1 827,28		182,73	
29	ТЕРм08-02-364-0 2 (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Кронштейн "Переход" на стене ЗП=12,68*1,2; ЭММ=7,32*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=0,84*1,2; ТЗТм=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	1 шт.	26,92 15,22	8,78 0,71	26,92	15,22 8,78 1,01 1,01 0,04 0,04

[illegible]

Пуконаладка

32	ТЕР-01-11-028-0 1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованиям	1	7,49	0	7,49	7,49	0	0,38	0,38
	(0) МДС35.Пр.1.т.4.1	ЗП=6,24*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,32*1,2; ТЗТм=0*1,2; Пусконаладочные работы	1 линия	7,49	0			0	0	0
33	ТЕР-01-11-013-0 1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1	28,56	0	28,56	28,56	0	1,46	1,46
	(0) МДС35.Пр.1.т.4.1	ЗП=23,8*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,22*1,2; ТЗТм=0*1,2; Пусконаладочные работы	1 ток опр нем ик	28,56	0			0	0	0

34	ТЕРп01-11-011-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.4.1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами $V=1/100$; ЗП=252,78*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=12,96*1,2; ТЗТм=0*1,2; Пу сконаладочные работы	0,01	303,34	0	3,03	3,03	0	15,55	0,16
35	ТЕРп01-03-001-0 2 (0) МДС35.Пр.1.т.4.1	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения ЗП=25,75*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,8*1,2; ТЗТм=0*1,2; Пу сконаладочные работы	14	30,9	0	432,6	432,6	0	2,16	30,24
			1 шт.	30,9	0			0	0	0

Общестроительные работы

36	ТЕР46-03-011-01 (0)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 $V=98/100$; Общестроительные работы	0,98	647,26	428,61	634,31	214,28	420,04	15,64	15,33
37	ТЕР46-03-009-03 (0)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см $V=10/100$; Общестроительные работы	0,1	218,62	154,63	218,62	63,99	154,64	45,77	4,58
38	ТЕРм08-02-407-0 1 ПРИМ (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (установка гильз) $V=2,5/100$; ЗП=352,84*1,2; ЭММ=147,49*1,2; ЗПм=7,47*1,2; ТЗТ=24,64*1,2; ТЗТм=0,38*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	0,025	835,46	176,99	21,39	10,59	4,42	29,57	0,74
			100 шт.	639,86	214,18			21,42	14,62	1,46
38.1	[103-0129]	Трубы стальные электроварные наружный диаметр 20 мм	2,5 м	6,77		16,93				
39	ТЕРр61-1-02 (0)	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм $V=9,8/100$; Отделочные работы	0,098	1117,87	23,49	109,55	52,57	2,3	42,37	4,15
			100 м2 поверхности	536,4	12,58			1,23	0,64	0,06
40	ТЕР46-03-007-03 (0)	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,01	436,05	268,15	4,36	1,68	2,68	12,3	0,12
		Общестроительные работы	1 м3	167,9	37,21			0,37	2,54	0,03
41	ТЕРм08-02-407-0 5 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм $V=1,02/100$; ЗП=1057,39*1,2; ЭММ=412,96*1,2; ЗПм=29,69*1,2; ТЗТ=73,84*1,2; ТЗТм=1,51*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование	0,0102	1957,57	495,55	19,97	12,94	5,05	88,61	0,9
			100 м	1268,87	35,63			0,36	1,81	0,02

41.1	[103-01581]	Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 2,8 мм	1,02 м	55,87		56,99				
42	ТЕРм08-03-014-08	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 65 мм	0,02	1 200,24	779,1	24	8,42	15,58	32,42	0,65
	(0)	V=2/100; Общестроительные работы	100 отверстий	421,14	0			0	0	0
43	ТЕРм08-02-407-0 4 Прим.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм (установка пилы)	0,0024	1 507,55	393,04	3,62	2,23	0,94	64,8	0,16
	(0)	V=0,24/100; ЗП=773,28*1,2; ЭММ=327,53*1,2; ЗПм=22,81*1,2; ТЗТ=54*1,2; ТЗТм=1,16*1,2; Внутреннее электросвещение, электросиловое оборудование	100 м	927,94	27,37			0,07	1,39	0
43.1	[103-01351]	Трубы стальные электросварные наружный диаметр 50-70 мм	0,24 м	20,61		4,95				
44	ТЕРм08-02-410-0 1 (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Труба полистироловая по основанию пола, диаметр до 25 мм	1	346,64	28	346,64	229,58	28	16,03	16,03
		V=100/100; ЗП=191,32*1,2; ЭММ=23,33*1,2; ЗПм=1,77*1,2; ТЗТ=13,36*1,2; ТЗТм=0,09*1,2; Внутреннее электросвещение, электросиловое оборудование	100 м	229,58	2,12			2,12	0,11	0,11
44.1	[103-24311]	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ, диаметром 20 мм	10 м	46,02		460,2				
Итого:						17 366,89	3 203,52	1 469,81		222,08
								149,46		9,25

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (31)			
Зарплата	101,26*10,9	10,9	1 103,73
Машины и механизмы	0,31*6,55	6,55	2,03
Материалы	440*3,54	3,54	1 557,6
Итого			2 663,36
Монтаж оборудования (31)			
Накладные расходы	(101,26+0)*10,9*0,8*0,85	0,68	750,54
Сметная прибыль	(101,26+0)*10,9*0,6*0,8	0,48	529,79
Итого			3 943,69

Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 43, 44)			
Зарплата	2244,65*10,9	10,9	24 466,69
Машины и механизмы	874,11*6,55	6,55	5 725,42
Материалы	12198,88*3,54	3,54	43 184,04
Итого			73 376,15
Электромонтажные работы на других объектах (1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 43, 44)			
Накладные расходы	(2244,65+68,07)*10,9*0,95*0,85	0,81	20 419
Сметная прибыль	(2244,65+68,07)*10,9*0,65*0,8	0,52	13 108,5
Итого			106 903,65
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (2, 3, 4)			
Зарплата	44,99*10,9	10,9	490,39
Машины и механизмы	0,15*6,55	6,55	0,98
Материалы	0*3,54	3,54	0
Итого			491,37
Электромонтажные работы при ремонте (2, 3, 4)			
Накладные расходы	(44,99+0,08)*10,9*0,85*0,85	0,72	353,71
Сметная прибыль	(44,99+0,08)*10,9*0,65*0,8	0,52	255,46
Итого			1 100,54
Пусконаладочные работы (32, 33, 34, 35)			
Зарплата	471,68*10,9	10,9	5 141,31
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			5 141,31
Пусконаладочные работы (32, 33, 34, 35)			
Накладные расходы	(471,68+0)*10,9*0,65*0,85	0,55	2 827,72
Сметная прибыль	(471,68+0)*10,9*0,4*0,8	0,32	1 645,22
Итого			9 614,25
Общестроительные работы (36, 37, 40, 42)			
Зарплата	288,37*10,9	10,9	3 143,23
Машины и механизмы	592,94*6,26	6,26	3 711,8
Материалы	0*5,55	5,55	0
Итого			6 855,03
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (36, 37, 40, 42)			
Накладные расходы	(288,37+80,08)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84	3 373,53
Сметная прибыль	(288,37+80,08)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48	1 927,73
Итого			12 156,29
Отделочные работы (39)			
Зарплата	52,57*10,9	10,9	573,01
Машины и механизмы	2,3*8,48	8,48	19,5

Материалы	54,68*4,1	4,1	224,19
Итого			816,7
Шукатурные работы при ремонте (39)			
Накладные расходы	$(52,57+1,23)*10,9*0,79*0,85$	0,67	392,9
Сметная прибыль	$(52,57+1,23)*10,9*0,5*0,8$	0,4	234,57
Итого			1 444,17
Итого НДС			135 162,59
Итого	135162,59*0,18	18%	24 329,27
			159 491,86
СОСТАВИЛ	К.Э.-И. Савченко		
ПРОВЕРИЛ	С.В. Белов		

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд"




"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

2 901,12 руб

"УТВЕРЖАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Щитная, д. 17/1.

Объект - Узел учета потребления электрической энергии

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 537/18-У

на узел учета потребления электрической энергии.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

2,901 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

0,85 чел-ч

Сметная заработная плата -

0,141 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены февраля 2017 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.	1	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На занят. общ. машин	Всего
1	ТЕРМ08-03-600-02 (0) МДС3.Пр.1.г.2.1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ЗП=10,57*1,2; ЭММ=2,44*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=0,7*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	шт.	1	16,22	12,68	2,93	16,22	12,68	2,93	0,84	0,84
1.1	[509-8201]	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-02 C(R) 10(100)A	шт.	1	596,53			596,53				
ИТОГО:					612,75	12,68	2,93				0,84	0,84

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	----------	--------

Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование (1)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

12,68*10,9

10,9

138,21

2,93*6,55

6,55

19,19

597,14*3,54

3,54

2 113,88

Итого			2 271,28
Электромонтажные работы на других объектах (1)			
Накладные расходы	$(12,68+0,24)*10,9*0,95*0,85$	0,81	114,07
Сметная прибыль	$(12,68+0,24)*10,9*0,65*0,8$	0,52	73,23
Итого			2 458,58
Итого			2 458,58
Итого			2 458,58
НДС		18%	442,54
Итого	2458,58*0,18		2 901,12
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд"

 К. Г. И. Савченко
 С. В. Белов