

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома
г. Великий Новгород, мкр Волховский, ул. Южная, д.5

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	7,434	
2	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	7,434	
3	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	7,434	
4	Отрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной (кровля и примыкания)	100 м2 кровля	8,354	
5	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	7,434	
6	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2,58	
7	Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной 0,5м	100 м	1,84	
8	Разборка люков в перекрытиях-4 шт (0,8*0,8)	100 м2	0,0256	
9	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,8*0,8 , 4 шт)	100 м2 проемов	0,0256	
10	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	15,366	
11	Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(в 4 канала)	10 шт.	0,7	
12	Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(в 6 каналов)	10 шт.	0,4	
13	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных	1,65	

14	Ограждение кровель перилами		100 м ограждения	1,65
15	Масляная окраска ограждений за 2 раза		100 м ² окрашиваемой	0,495
16	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли		1 место	6
17	Смена водосточных воронок на крыше		100 приборов	0,04
18	Будка выхода на крышу			
18	Ремонт кирпичной кладки стен выхода на ровло отдельными местами		1 м ³ кладки	1
19	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов		100 м ² покрытия	0,126
20	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм		100 м ² стяжки	0,126
21	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм		100 м ² стяжки	0,126
22	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсионной битумной		100 м ² кровли	0,126
23	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя		100 м ² кровли	0,126
24	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м		100 м	0,285
25	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных		100 м ²	0,0484
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м ² (4 шт)		100 м ² проемов	0,0484
27	Кровля козырьков балконов			
27	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов		100 м ² покрытия	0,54
28	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм		100 м ² стяжки	0,54
29	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм		100 м ² стяжки	0,540
30	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсионной битумной		100 м ² кровли	0,540
31	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя		100 м ² кровли	0,540

32	Устройство примыканий кровель из напластываемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0,36
33	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0,480
34	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	16,3361
35	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью	т	70,5024
36	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расетонные до 55	т	86,8385

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35 п.4.7);

СОСТАВИЛ: Главный специалист
 ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР



В.В. Кузёмкин
 С.Ф. Кацель

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 201 г.

" " 201 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, мкр. Волковский, ул. Южная, д.5
Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 048/17

капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 412,065 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 2 051,55 чел-ч

Сметная заработная плата - 272,207 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2255-И от 22.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обел. машин	
				Всего		В т.ч. зарплат	Всего	Основно и зарплат	Экспл. машин		В т.ч. зарплат
				ед. изм.	Основной зарплат						
				4	5	6	7	8	9	10	11
				№1 <Нет раздела>							
Кровля (743,4м2+92м2(паранет))+12,6м2+54м2				7,434	212,69	41,86	1 581,14	1 269,95	311,19	14,38	106,9
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	170,83	0				0	0	0
1.1	509-9900	Кровля из наплавляемых материалов	5,79852	0		0					
2	ТЕР12-01-017-01	Строительный мусор	т								
		Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (50 мм) (743,4*0,05*1,8тн-66,906тн)	7,434	453,21	166,86	3 369,16	2 128,73	1 240,44	21,78	161,91	
	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2	286,35	25,47				189,34	1,94	14,42
2.1	509-9900	Строительный мусор	66,906	0		0					
		Строительный мусор	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС38 п.3.3.1; к=35	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (50-15=35, к=35) ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Маг=49,25*0*35; ТЗТм=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавленных материалов	7,434 100 м2 стяжки	450,1 368,2	81,9 13,65	3 346,04	2 737,2	608,84 101,47	28 1,05	208,15 7,81
4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщ.50 мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	7,434 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,8	10 807,33	3 060,06	1 938,27 295,87	31,3 2,43	232,68 18,06
5	ТЕР12-01-017-02 (0) к=35; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (50-15=35, к=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Маг=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавленных материалов	7,434 100 м2 стяжки	2 381,23 529,29	128,19 21,44	17 702,06	3 934,74	952,96 159,38	40,25 1,31	299,22 9,74
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Орунтовка основной из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной (кровля и примыкания) V=(743,4+92)/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	8,354 100 м2 кровли	124,65 42,9	5,29 0	1 041,33	358,39	44,19 0	3,22 0	26,9 0
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	7,434 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	68 275,64	1 758,07	422,33 36,5	16,51 0,25	122,74 1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавленных материалов	2,58 100 м примыканий	11 471,02 570,73	128,69 17,45	29 595,23	1 472,48	332,02 45,02	40,83 0,89	11 105,34 2,3
9	ТЕРр58-20-03 (0)	Смена обрешетки из листовой стали (паралетов без обрешетки боковых стенок) шириной до 1 м Матг=7275,66*0,5; Кровля из наплавленных материалов	1,84 100 м	4 564,39 912,55	14,01 3,54	8 398,48	1 679,09	25,78 6,51	70,25 0,18	129,26 0,33
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,90528 т	0		0				
10	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка люков в перекрытия-4 шт (0,8*0,8) V=(0,8*0,8)*4/100; Двери: деревянные	0,0256 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	40,04	32,77	7,27 3,9	103,91 7,74	2,66 0,2
11	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,8*0,8, 4 шт) V=(0,8*0,8)*4/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0256 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	164,57	54,1	42,94 6,87	164,08 13,65	4,2 0,35
11.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	2,56 м2	589,59		1 509,35				
11.2	[101-0887]	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	4 комплект	132,54		530,16				
12	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=3,9*394/100; Общестроительные работы	15,366 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	3 508,67	2 923,23	142,14 24,12	14,77 0,08	226,96 1,23
12.1	[404-0163]	Кирпич силикатный полнотельный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1,5366 1000 шт.	1 038,95		1 596,45				
12.2	509-9900	Строительный мусор	7,83666 т	0		0				
13	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (в 4 канала) Общестроительные работы	0,7 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 014,31	161,97	2,22 0	18,6 0	13,02 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,0364 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр58-21-02 (0) к=3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы	0,7 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	892,42	135,85	2,23 0	15,6 0	10,92 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,0105 шт	0		0				
15	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена конов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(в 6 каналов)	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
15.1	509-9900	Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0			0	0	0
16	ТЕРр58-21-02 (0) к=5	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	2 124,8 323,45	5,3 0	849,92	129,38	2,12 0	26 0	10,4 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 шт	0		0				
17	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка параллельных решеток Кровля из наплавляемых материалов	1,65 100 м параллельных решеток	179,09 177,45	1,64 0	295,5	292,79	2,71 0	14,8 0	24,42 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	1,32 шт	0		0				
18	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.л.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	1,65 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	5 690,26	170,74	125,2 11,76	7,67 0,36	12,66 0,59
19	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.л.4.7	Масляная окраска ограждений за 2 раза V=0,3*165/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,495 100 м2 ограждаем ой поверхности	1 168,19 1 102,39	4,43 0,25	578,25	545,68	2,19 0,12	81,72 0,01	40,45 0
19.1	[113-0738]	Грунт-эмаль по металлу	0,012177 кг	76,45		0,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли Кровля из наплавленных материалов	6 1 место	734,06 114,7	8,55 0	4 404,36	688,2	51,3	8,83	52,98
21	ТЕРр65-6-23 (0)	Смена водосточных воронок на крыше Кровля из наплавленных материалов	0,04 100 приборов	6 996,28 6 791,15	78,38 10,81	279,85	271,65	3,14 0,43	491,4 0,55	19,66 0,02
21.1	[301-3304]	Воронка синяя	4 шт.	45,88		183,52				

Будка выхода на крышу-12,6м2

22	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен выхода на ровлю отдельными местами Общестроительные работы	1 1 м3 кладки	596,73 432,11	31,57 8,45	596,73	432,11	31,57	35,39	35,39
22.1	[404-0163]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	0,402 1000 шт.	1 038,95		417,66		8,45	0,43	0,43
23	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из ручонных материалов Кровля из наплавленных материалов	0,126 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	26,8	21,52	5,27 0	14,38 0	1,81 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,09828 м	0		0				
24	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж вьра внивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (30 мм) (12,6*0,03*1,8тн=0,6804тн) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавленных материалов	0,126 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	57,1	36,08	21,02 3,21	21,78 1,94	2,74 0,24
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,6804 м	0		0				
25	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС38 п.3.3.1; к=15	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15) ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавленных материалов	0,126 100 м2 стяжки	192,9 157,8	35,1 5,85	24,31	19,88	4,42 0,74	12 0,45	1,51 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщ.30мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплаваемых материалов	0,126 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,8	183,18	51,87	32,85 5,01	31,3 2,43	11 0,31
27	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать красценке 12-01-017-01 (30-15=15,к=15) ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Маг=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплаваемых материалов	0,126 100 м2 стяжки	1 020,53 226,84	54,94 9,19	128,59	28,58	6,92 1,16	17,25 0,56	2,17 0,07
28	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Орунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплаваемых материалов	0,126 100 м2 кровли	124,65 42,9	5,29 0	15,71	5,41	0,67 0	3,22 0	0,41 0
29	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплаваемых материалов	0,126 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	1 157,21	29,8	7,16 0,62	16,51 0,25	2,08 0,03
30	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	0,285 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	1 089,48	153,31	2,04 0,45	41,41 0,08	11,8 0,02
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,06384 т	0		0				
31	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных V=1,1*1,1*4/100; Двери: деревянные	0,0484 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	75,71	61,96	13,75 7,37	103,91 7,74	5,03 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (4 шт) ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗГ=104,28*1,15; ТЗГм=11,35*1,25; Двери: деревянные	0,0484 100 м2 проемов	6 289,02 1 676,5	1 707,56 278,93	304,39	81,14	82,65 13,5	119,92 14,19	5,8 0,69
32.1	[111-0123]	Замок-винтовой-висячий-с-ключом	4 шт.	64,97		259,88				
32.2	[509-0107]	Скоба накладная	0,08 100 шт.	1 142,69		91,42				
32.3	[101-0953]	Ручка-скоба	4 шт.	21,69		86,76				
32.4	[101-0956]	Петля накладная	8 шт.	11,58		92,64				
32.5	[203-0234]	Блоки дверные служебные с попоннами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью попоном и коробок однополюсные	4,84 м2	617,52		2 988,8				

Кровля козырьков балконов-54м2

33	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из наплавляемых материалов	0,54 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	114,85	92,25	22,6 0	14,38 0	7,77 0
33.1	509-9900	Строительный мусор	0,4212 т	0		0				
34	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (30 мм) (54*0,03*1,8тн=2,916тн) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Маг=781,41*0,8; ТЗГ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	0,54 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	244,73	154,63	90,1 13,75	21,78 1,94	11,76 1,05
34.1	509-9900	Строительный мусор	2,916 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР 12-01-017-02 (0) МДС38 п.3.3.1; к=15	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15) ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Маг=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавленных материалов	0,54 100 м2 стяжки	192,9 157,8	35,1 5,85	104,17	85,21	18,95 3,16	12 0,45	6,48 0,24
36	ТЕР 12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщ.30мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,54 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,8	785,04	222,28	140,79 21,49	31,3 2,43	16,9 1,31
37	ТЕР 12-01-017-02 (0) к=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15, к=15) ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Маг=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,54 100 м2 стяжки	1 020,53 226,84	54,94 9,19	551,09	122,49	29,67 4,96	17,25 0,56	9,32 0,3
38	ТЕР 12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,54 100 м2 кровли	124,65 42,9	5,29 0	67,31	23,17	2,86 0	3,22 0	1,74 0
39	ТЕР 12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,54 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	4 959,49	127,7	30,68 2,65	16,51 0,25	8,92 0,14
40	ТЕР 12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,36 100 м примыканий	11 471,02 570,73	128,69 17,45	4 129,57	205,46	46,33 6,28	40,83 0,89	14,7 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листового стали (отливов) шириной до 0,4 м	0,48	3 822,74	7,17	1 834,92	258,2	3,44	41,41	19,88
	(0)	Общестроительные работы	100 м	537,92	1,57					
41.1	509-9900	Строительный мусор	0,10752	0		0		0,75	0,08	0,04

42	ТССЦпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	16,3361	374,5	0	6 117,87	0	0		
43	ТССЦпг01-01-01-0 43	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(мусор, после разборки стяжки) Цед=3,84*7; <Нет вида работ>	70,5024	26,88	0	1 895,1	0	0		
44	ТССЦпг03-21-01-0 55	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (до ТБО д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	86,8385	239,0478	0	20 758,74		0		

ИТОГО:

			186 622,11	26 110,67	6 854,49	1 989,02				
						974,84				62,53
					Значение		Прямые			

Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)

Зарплата	Машины и механизмы	Материалы	Итого
			16732,97*10,05
			6096,67*6,26
			129404,9*3,11
			10,05
			6,26
			3,11
			0,92
			0,44
			163 056
			77 983
			849 819

Кровля из наплавляемых материалов (9, 17, 20)

Зарплата	Машины и механизмы	Материалы	Итого
			2660,08*10,05
			79,79*6,26
			10358,47*3,11
			10,05
			6,26
			3,11
			26 734
			499
			32 215
			59 448


Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(26734+65)*0,83*0,85$		0,71	19 027
Итого	$(26734+65)*0,65*0,8$		0,52	13 935
Кровля из наплавляемых материалов (1, 23, 33)				92 410
Зарплата				
Машины и механизмы	$1383,72*10,05$		10,05	13 906
Материалы	$339,06*6,26$		6,26	2 123
Итого	$0*3,11$		3,11	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 23, 33)				16 029
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(13906+0)*1,1*0,9*0,85$		0,84	11 681
Итого	$(13906+0)*0,7*0,85*0,8$		0,48	6 675
Отделочные работы (19)				34 385
Зарплата				
Машины и механизмы	$545,68*10,05$		10,05	5 484
Материалы	$2,19*6,26$		6,26	14
Итого	$31,31*4,28$		4,28	134
Отделочные работы (19)				5 632
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(5484+1)*1,05*0,9*0,85$		0,8	4 388
Итого	$(5484+1)*0,55*0,85*0,8$		0,37	2 029
Общестроительные работы (12)				12 049
Зарплата				
Машины и механизмы	$2923,23*10,05$		10,05	29 378
Материалы	$142,14*6,26$		6,26	890
Итого	$2039,76*5,5$		5,5	11 219
Пенные работы при ремонте (12)				41 487
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(29378+242)*0,78*0,85$		0,66	19 549
Итого	$(29378+242)*0,63*0,8$		0,5	14 810
Двери: деревянные (11, 32)				75 846
Зарплата				
Машины и механизмы	$135,24*10,05$		10,05	1 359
Материалы	$125,59*6,26$		6,26	786
Итого	$5767,14*4,53$		4,53	26 125
Деревянные конструкции (11, 32)				28 270
Накладные расходы				
	$(1359+205)*1,18*0,9*0,85$		0,9	1 408

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль			0,43	673
Итого		(1359+205)*0,63*0,85*0,8		30 351
Двери: деревянные (10, 31)				
Зарплата		94,73*10,05	10,05	952
Машины и механизмы		21,02*6,26	6,26	132
Материалы		0	1	0
Итого				1 084
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (10, 31)				
Накладные расходы		(952+113)*1,1*0,9*0,85	0,84	895
Сметная прибыль		(952+113)*0,7*0,85*0,8	0,48	511
Итого				2 490
Общестроительные работы (13, 14, 15, 16, 30, 41)				
Зарплата		931,26*10,05	10,05	9 359
Машины и механизмы		13,32*6,26	6,26	83
Материалы		5316,06*5,5	5,5	29 238
Итого				38 680
Крыши, кровли при ремонте (13, 14, 15, 16, 30, 41)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(9359+12)*0,83*0,85	0,71	6 653
Итого		(9359+12)*0,65*0,8	0,52	4 873
Общестроительные работы (22)				
Зарплата		432,11*10,05	10,05	4 343
Машины и механизмы		31,57*6,26	6,26	198
Материалы		550,71*5,5	5,5	3 029
Итого				7 570
Стены при ремонте (22)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(4343+85)*0,86*0,85	0,73	3 232
Итого		(4343+85)*0,7*0,8	0,56	2 480
Кровля из наплавляемых материалов (21)				
Зарплата		271,65*10,05	10,05	2 730
Машины и механизмы		3,14*6,26	6,26	20
Материалы		188,59*3,11	3,11	587
Итого				3 337
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (21)				
Накладные расходы		(2730+4)*1,03*0,85	0,88	2 406
Сметная прибыль		(2730+4)*0,6*0,8	0,48	1 312

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				7 055
Итого по погрузке				8 013
Итого по перевозкам				20 759
Итого				28 772
Итого		1 196 665		1 196 665
Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
НДС		1196665*0,18	18%	1 196 665
Итого				215 399,7
				1 412 064,7

Н.П. Коновалова

Е.А. Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"