

Ученый секретариат
Института философии
и социальных наук
СН

Объект - Новороссийская обл., г. Хопки, ул. Р. Люксембург, д. 27- на капитальный ремонт электрооборудования

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количес тво	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРм08-03-572-01	Демонтаж бруса управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене 1/1	1 шт.	1	
2	ТЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания 2/0,06	100 шт.	0,06	
3	ТЕРр67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток 3/0,06	100 шт.	0,06	
4	ТЕРм08-03-571-04	Цент заводского изготовления однопольный или двухрядный шкафового исполнения, габариты до 600 мм 4/0,65	1 м ширины по фронту	0,65	
5	ТЕРм08-02-412-03	Закрепление провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² 5/0,1	100 м	0,1	
6	ТЕРм08-03-521-15	Руководник на шпите с центральной или боковой ручкой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А 6/1	1 шт.	1	
7	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкцию на стене или колонне, на ток до 100 А 7/3	1 шт.	3	
8	ТЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 8/4 + 16/4	1 шт.	8	
9	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и лентам, сечение до 16 мм ² 9/0,1	100 м	0,1	
10	ТЕРм08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в боксах 10/0,56	100 м	0,56	

1	2	3	4	5	6
11	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первой одиночной ного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² 11/0,2 + 24/0,3	100 м	0,5	
12	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² 12/0,2	100 м	0,2	
13	ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, поясами с установкой ответвительных коробок 13/0,2 + 18/0,64 + 21/0,44 + 23/0,14 + 29/0,2	100 м	1,62	
14	ТЕРм08-02-472-06	Проводник взвешивающий открыто по строительным основаниям из прокатной стали сечением 100 мм ² 14/0,3	100 м	0,3	
15	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из крутой стали диаметром 16 мм 15/0,4	10 шт.	0,4	
16	ТЕРм08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 17/16	1 шт.	16	
17	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый 19/0,08	100 шт.	0,08	
18	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утолщенного типа при скрытой проводке 20/0,06	100 шт.	0,06	
19	ТЕРм08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором 22/2	1 шт.	2	
20	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутонченного типа при открытой проводке 25/0,02	100 шт.	0,02	
21	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый 26/0,08	100 шт.	0,08	
22	ТЕРм08-03-595-02	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах 27/0,02	100 шт.	0,02	
23	ТЕРм08-02-364-02	Кронштейн "Переход" на стене 28/2	1 шт.	2	
24	ТЕРм10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в однолучном исполнении 30/2	1 шт.	2	
25	ТЕРм01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам 31/1	1 линия	1	

1	2	3	4	5	6
26	ТЕРм01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 32/1	1 ток опрессовки	1	
27	ТЕРм01-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ² 33/0,3	100 м борозд	0,3	
28	ТЕРм01-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см 34/0,2	100 шт.	0,2	
29	ТЕРм08-02-407-01 ПРИМ	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (установка пыльз) 35/0,05	100 м	0,05	
30	ТЕРм01-1-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм 36/0,04	100 м ² поверхности	0,04	
31	ТЕРм02-1-04	Окраска известковыми составами по штукатурке 37/0,04	100 м ² окрашиваемой поверхности (без вычета проем	0,04	
32	ТЕРм01-03-010-04	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см ² 38/0,04	100 отверстий	0,04	
33	ТЕРм08-02-407-04 ПРИМ	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм (установка пыльз) 39/0,0048	100 м	0,0048	
34	ТЕРм08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм 40/0,3	100 м	0,3	
35	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 41/0,3	100 м	0,3	

Применить коэффициенты на стесненность -1,2 (МДС35 Пр. 1 г. 2.1)

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Лебедев И.В.
Каплев С.Ф.

"СОПАСОВАНО"

Систа в сумме:

1 79 951,66 руб

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Холм, ул. Р. Люксембург, д. 27
Объект - Новгородская обл., г. Холм, ул. Р. Люксембург, д. 27

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 364/17

на капитальный ремонт системы электроснабжения.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 79,952 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 255,38 чел-ч

Сметная заработная плата - 39,323 тыс.руб


Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ в/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, вкл. затрат. общ. машин	
			ед. изм.	изм.	Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На машин	Всего

Демонтаж

1	ТЕРм08-03-572-01 (0) МДС 37 п.3.2.1; МДС 35-Др.1.т.2.1	Демонтаж блока управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене ЗП=35,03*0,3*1,2; ЭММ=41,25*0,3*1,2; ЗПм=2,75*0,3*1,2; Мат=252,27*0; ТЗТ=2,32*0,3*1,2; ТЗТм=0,14*1,2	1 шт.		27,47		14,86		27,47	12,61	14,86		0,84	0,84
2	ТЕРр67-4-03 (0)	Демонтаж светильников с лампами накаливания V=6/100;	0,06		76,18		1,1		4,57	4,5	0,07		6,32	0,38
3	ТЕРр67-4-01 (0)	Демонтаж выключателей, розеток V=6/100;	100 шт.		75,08		0,59				0,04		0,03	0
			0,06		69,38		0		4,16	4,16	0		5,84	0,35
			100 шт.		69,38		0				0		0	0

ВРУ



А.Ю. Уткин.

4	ТЕРм08-03-571-0 4	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафового исполнения, глубина до 600 мм	0,65	398,64	268,85	259,12	69,14	174,75	7,04	4,58
4.1	(0) МДС3.Пр.1.т.2.1 [509-6339]	Щиты с монтажной панелью ШМП-4, размером 800x650x250 мм, степень защиты IP54	1 шт. фронт	106,37	19,81			12,88	1,01	0,66
4.2	[509-2642]	Изолатор DIN желтый	1 шт.	4,35		122,45				
4.3	[509-2642]	Изолатор DIN синий	1 шт.	4,35		4,35				
4.4	[509-4860]	DIN-рейка	2 шт.	3,51		7,02				
5	ТЕРм08-02-412-0 3	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассового или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	0,1	142,35	8,78	14,24	10,81	0,88	7,55	0,76
	(0) МДС3.Пр.1.т.2.1	$V=10/100$; $3П=90,07*1,2$; $ЭММ=7,32*1,2$; $3Пм=0,59*1,2$; $ТЗТ=6,29*1,2$; $ТЗТм=0,03*1,2$	100 м	108,08	0,71			0,07	0,04	0
5.1	[501-8495]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил 4 и сечением 10 мм ²	0,01 1000 м	38 981,84		389,82				
6	ТЕРм08-03-521-1 5	Рубильник на пилте с центральной или боковой ручкой или управлением питанием, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1	73,78	0,66	73,78	54,7	0,66	3,37	3,37
	(0) МДС3.Пр.1.т.2.1	$3П=45,58*1,2$; $ЭММ=0,55*1,2$; $3Пм=0*1,2$; $ТЗТ=2,81*1,2$; $ТЗТм=0*1,2$	1 шт.	54,7	0			0	0	0
6.1	[509-1157]	Рубильники 100А	1 шт.	129,73		129,73				
7	ТЕРм08-03-526-0 2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	3	95,01	4,64	285,03	121,02	13,92	2,78	8,34
	(0) МДС3.Пр.1.т.2.1	$3П=33,62*1,2$; $ЭММ=3,87*1,2$; $3Пм=0,2*1,2$; $ТЗТ=2,32*1,2$; $ТЗТм=0,01*1,2$	1 шт.	40,34	0,24			0,72	0,01	0,03
7.1	[509-2257]	Выключатели автоматические 3Р 80А	1 шт.	110,36		110,36				

15.3	[509-5799]	Соединитель вертикального заземлителя D16 мм(NEJ302)	4 шт.	164,12		656,48	
15.4	[101-4674]	Стыль полосовая 30х4 мм L=2 м	0,0168 т	8 209,81		137,92	

Итого штатные

16	ТЕРм08-01-080-0 1 (0) МДС3.ПР.1.т.2.1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 ЗП=16,55*1,2; ЭММ=9,76*1,2; ЗПм=0,79*1,2; ТЗТ=1,13*1,2; ТЗТм=0,04*1,2	4 1 шт.	32,58 19,86	11,71 0,95	130,32	79,44 3,8	46,84 0,05	1,36 0,05	5,44 0,2
16.1	[509-2228]	Выключатели автоматические 1Р 16А	2 шт.	10,65		21,3				
16.2	[509-2227]	Выключатели автоматические 1Р 10А	2 шт.	14,14		28,28				
16.3	[509-2642]	Изолятор DIN желтый	4 шт.	4,35		17,4				
16.4	[509-2642]	Изолятор DIN синий	4 шт.	4,35		17,4				
16.5	[509-4860]	DIN-рейка	4 шт.	3,51		14,04				
17	ТЕРм08-01-080-0 2 (0) МДС3.ПР.1.т.2.1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 ЗП=16,55*1,2; ЭММ=19,53*1,2; ЗПм=1,57*1,2; ТЗТ=1,13*1,2; ТЗТм=0,08*1,2	16 1 шт.	44,31 19,86	23,44 1,88	708,96	317,76 30,08	375,04 0,1	1,36 0,1	21,76 1,6
17.1	[509-2237]	Выключатели автоматические 2Р 25А	16 шт.	21,29		340,64				
18	ТЕРм08-02-401-0 1 (0) МДС3.ПР.1.т.2.1	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, подсоединяемый к ответвительным коробкам V=64/100; ЗП=591,13*1,2; ЭММ=76,03*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=41,28*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	0,64 100 м	1 116,95 709,36	91,24 4,72	714,85	453,99 3,02	58,39 0,24	49,54 0,24	31,71 0,15
18.1	[502-0501]	Провода силовые для электрических устройств на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	0,032 1000 м	5 007,78		160,25				
18.2	[503-0681]	Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50	16 шт.	65		1 040				
18.3	[509-1264]	Жилы ответственные У-733	30 шт.	8,32		249,6				

18.4	[501-8484]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	0,032 1000 м	11 099,45		355,18				
------	------------	--	-----------------	-----------	--	--------	--	--	--	--

Освещение подъездов

19	ТЕРм08-03-593-0 6	Светильник потолочный или настенный с крелением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, однофазный V=8/100; ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2; ЗПм=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2	0,08	2 108,85	295,82	168,71	102,4	23,67	84,77	6,78
	(0)	МДС.Пр.1.т.2.1	100 шт.	1 279,99	20,76			1,66	1,06	0,08
19.1	[509-5219]	Светильник светодиодный с оптико-акустическим датчиком IP20 Актей (или аналог)	6 шт.	294,2		1 765,2				
19.2	[509-2974]	Светильник уличного освещения	2 шт.	245,91		491,82				
20	ТЕРм08-03-591-0 2	Выключатель одноклавишный утолщенного типа при скрытой проводке V=6/100; ЗП=388,98*1,2; ЭММ=6,27*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=25,76*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	0,06	515,04	7,52	30,9	28,01	0,45	30,91	1,85
	(0)	МДС.Пр.1.т.2.1	100 шт.	466,78	0,71			0,04	0,04	0
20.1	[509-1201]	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	6 шт.	3,97		23,82				
21	ТЕРм08-02-401-0 1	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, подожками с установкой ответственных коробок V=44/100; ЗП=591,13*1,2; ЭММ=76,03*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=41,28*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	0,44	1 116,95	91,24	491,46	312,12	40,15	49,54	21,8
	(0)	МДС.Пр.1.т.2.1	100 м	709,36	4,72			2,08	0,24	0,11
21.1	[503-0451]	Коробка распределительная	6 шт.	7,72		46,32				
21.2	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	0,044 1000 м	5 209,02		229,2				
21.3	[509-5780]	Клемма стропильно-монтажная для распределительных коробок	40 шт.	2,3		92				

Освещение чердака

22	ТЕРм08-03-603-0 1	Ящик с понижающим трансформатором	2	27,77	3,34	55,54	41,3	6,68	1,37	2,74
	(0)	МДС.Пр.1.т.2.1	1 шт.	20,65	0,24			0,48	0,01	0,02

22.1	[504-0290]	Янники с понижающим трансформатором автомат. выключателем ЯТП-220/36/0,25	2 шт.	849,43		1 698,86				
23	ТЕРм08-02-401-0 1 (0) МДС3.1Пр.1.т.2.1	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответственных хвостовок V=14/100; ЗП=591,13*1,2; ЭММ=76,03*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=41,28*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	0,14 100 м	1 116,95 709,36	91,24 4,72	156,37	99,31	12,77 0,66	49,54 0,24	6,94 0,03
23.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	0,014 1000 м	7 460,21		104,44				
23.2	[503-0451]	Коробка распределительная	6 шт.	7,72		46,32				
24	ТЕРм08-02-412-0 1 (0) МДС3.1Пр.1.т.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² V=30/100; ЗП=64,3*1,2; ЭММ=2,44*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=4,49*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	0,3 100 м	92,78 77,16	2,93 0,24	27,83	23,15	0,88 0,07	5,39 0,01	1,62 0
24.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	0,03 1000 м	7 460,21		223,81				
25	ТЕРм08-03-591-0 1 (0) МДС3.1Пр.1.т.2.1	Выключатель одноклавишный неупругого типа при открытой проводке V=2/100; ЗП=477,16*1,2; ЭММ=14,47*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=31,6*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	0,02 100 шт.	698,49 572,59	17,36 0,71	13,97	11,45	0,35 0,01	37,92 0,04	0,76 0
25.1	[509-4586]	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	2 шт.	7,4		14,8				
26	ТЕРм08-03-593-0 6 (0) МДС3.1Пр.1.т.2.1	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый V=8/100; ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2; ЗПм=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2	0,08 100 шт.	2 108,85 1 279,99	295,82 20,76	168,71	102,4	23,67 1,66	84,77 1,06	6,78 0,08
26.1	[509-4953]	Сверхъяркий потолочный ПСХ-60	8 шт.	29,86		238,88				

Освещение придомовой территории

27	ТЕРм08-03-595-0 2 (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах V=2/100; ЗП=3515,28*1,2; ЭММ=3804,4*1,2; ЗПм=1441,58*1,2; ТЗТ=232,8*1,2; ТЗТм=98*1,2	0,02	8 889,49	4 565,28	1 777,79	84,37	91,31	279,36	5,59
27.1	[509-1353]	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ	2 шт.	264,39		528,78				
28	ТЕРм08-02-364-0 2 (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Кронштейн "Переход" на стене ЗП=12,68*1,2; ЭММ=7,32*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=0,84*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	2 шт.	26,92	8,78	53,84	30,44	17,56	1,01	2,02
28.1	[201-1442]	Кронштейн для РКУ	2 шт.	15,22	0,71			1,42	0,04	0,08
29	ТЕРм08-02-401-0 1 (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, подкосами с установкой ответвительных коробок V=20/100; ЗП=591,13*1,2; ЭММ=76,03*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=41,28*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	0,2 шт.	1 116,95	91,24	223,39	141,87	18,25	49,54	9,91
29.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,02 шт.	7 460,21	4,72	149,2		0,94	0,24	0,05
30	ТЕРм10-08-003-0 5 (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Устройство оптико-фотоэлектрическое, прибор оптико-электрический в облицовочном исполнении ЗП=84,38*1,2; ЭММ=0,26*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=5,76*1,2; ТЗТм=0*1,2	2 шт.	106,33	0,31	212,66	202,52	0,62	6,91	13,82
30.1	[509-4821]	Датчик освещения 2200 в IP44	2 шт.	435,24		870,48				
30.2	[503-0451]	Коробка распределительная	2 шт.	7,72		15,44				

Прокладка

31	ТЕР01-11-028-0 1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованию	1	7,49	0	7,49	7,49	0	0,38	0,38
	(0)	ЗП=6,24*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,32*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 линия	7,49	0			0	0	0
32	ТЕР01-11-013-0 1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1	28,56	0	28,56	28,56	0	1,46	1,46
	(0)	ЗП=23,8*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,22*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 токпарном ик	28,56	0			0	0	0
	МДС35.Пр.1.4.1									

Общественные работы

33	ТЕР46-03-011-01 (0)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 V=30/100;	0,3 100 м борозд	647,26 218,65 59,48	428,61 59,48	194,18	65,6 17,84	128,58 4,06	15,64 4,06	4,69 1,22
34	ТЕР46-03-009-03 (0)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см V=20/100;	0,2 100 шт.	2186,22 639,86	1546,36 214,18	437,24	127,97 42,84	309,27 14,62	45,77 14,62	9,15 2,92
35	ТЕР08-02-407-0 1 ПРИМ (0)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (установка гильз) V=5/100; ЗП=352,84*1,2; ЭММ=147,49*1,2; ЗПм=7,47*1,2; ТЗТ=24,64*1,2; ТЗТм=0,38*1,2	0,05 100 м	855,46 423,41	176,99 8,96	42,77	21,17 0,45	8,85 0,46	29,57 0,46	1,48 0,02
35.1	[103-0129]	Трубы стальные электропроводные наружные диаметр 20 мм	5 м	6,77		33,85				
36	ТЕР61-1-02 (0)	Спаивание выравнивание штыковой стел цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм V=4/100;	0,04 100 м2 поверхности	1117,87 536,4	23,49 12,58	44,71	21,46	0,94 0,5	42,37 0,64	1,69 0,03
37	ТЕР62-1-04 (0)	Окраска известковыми составами по штыковой V=4/100;	0,04 100 м2 поверхности окрашиваемой	200,35 177,89	6,84 1,97	8,01	7,12	0,27 0,08	14,3 0,1	0,57 0

38	ТЕР46-03-010-04 (0)	Пробивка в бетонных перекрытиях толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 V=4/100;	0,04	909,36	612,31	36,37	11,88	24,49	20,5	0,82
39	ТЕР408-02-407-0 4 Ппрм. (0)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм (установка пильзы) V=0,48/100; ЗП=773,28*1,2; ЗММ=327,53*1,2; ЗПм=22,81*1,2; ТЗТ=54*1,2; ТЗТм=1,16*1,2	0,0048	1 507,55	393,04	7,24	4,45	1,89	64,8	0,31
39.1	МДС3.1Пр.1.т.2.1 [103-0135]	Трубы стальные электросварные наружные диаметр 50-70 мм	100 м	927,94	27,37			0,13	1,39	0,01
40	ТЕР408-02-407-0 3 (0)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм V=30/100; ЗП=543,01*1,2; ЗММ=222,56*1,2; ЗПм=14,35*1,2; ТЗТ=37,92*1,2; ТЗТм=0,73*1,2	0,3	1 157,48	267,07	347,24	195,48	80,12	45,5	13,65
40.1	МДС3.1Пр.1.т.2.1 [103-0135]	Трубы стальные электросварные наружные диаметр 45 мм	100 м	651,61	17,22			5,17	0,88	0,26
41	ТЕР408-02-407-0 1 (0)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм V=30/100; ЗП=352,84*1,2; ЗММ=147,49*1,2; ЗПм=7,47*1,2; ТЗТ=24,64*1,2; ТЗТм=0,38*1,2	0,3	855,46	176,99	256,64	127,02	53,1	29,57	8,87
41.1	МДС3.1Пр.1.т.2.1 [103-0127]	Трубы металлические D=20	100 м	423,41	8,96			2,69	0,46	0,14
Итого:			30 м	3,58		107,4				
						21 811,13	3 547,29	1 664,46		244,52
								176,52		10,86

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (30)

Зарплата 202,52*10,56 10,56 2 138,61

Машины и механизмы 0,62*6,26 6,26 3,88

Материалы 895,44*3,19 3,19 2 856,45

Итого 4 998,94

Монтаж оборудования (30)

Накладные расходы (202,52+0)*10,56*0,8*0,85 0,68 1 454,26

Сметная прибыль (202,52+0)*10,56*0,6*0,8 0,48 1 026,53

Итого 7 479,73


Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 39, 40, 41)

Зарплата	3066,03*10,56	10,56	32 377,28
Машины и механизмы	1 200,22*6,26	6,26	7 513,38
Материалы	15681,01*3,19	3,19	50 022,42
Итого			89 913,08
Электромонтажные работы на других объектах (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 39, 40, 41)			
Накладные расходы	(3066,03+111,82)*10,56*0,95*0,85	0,81	27 182,06
Сметная прибыль	(3066,03+111,82)*10,56*0,65*0,8	0,52	17 450,21
Итого			134 545,35
Вну́тренняя электроросвещение, электросиловое оборудованиe (2, 3)			
Зарплата	8,66*10,56	10,56	91,45
Машины и механизмы	0,07*6,26	6,26	0,44
Материалы	0*3,19	3,19	0
Итого			91,89
Электромонтажные работы при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы	(8,66+0,04)*10,56*0,85*0,85	0,72	66,15
Сметная прибыль	(8,66+0,04)*10,56*0,65*0,8	0,52	47,77
Итого			205,81
Пу́сконаладочные работы (31, 32)			
Зарплата	36,05*10,56	10,56	380,69
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			380,69
Пу́сконаладочные работы (31, 32)			
Накладные расходы	(36,05+0)*10,56*0,65*0,85	0,55	209,38
Сметная прибыль	(36,05+0)*10,56*0,4*0,8	0,32	121,82
Итого			711,89
Общестроительные работы (33, 34, 38)			
Зарплата	205,45*10,56	10,56	2 169,55
Машины и механизмы	462,34*6,26	6,26	2 894,25
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			5 063,8
Работы по реконструкции зданий и сооружений (у силенге и замене существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (33, 34, 38)			
Накладные расходы	(205,45+64,08)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	2 390,84
Сметная прибыль	(205,45+64,08)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	1 366,19
Итого			8 820,83
Отделочные работы (36)			
Зарплата	21,46*10,56	10,56	226,62
Машины и механизмы	0,94*6,26	6,26	5,88
Материалы	22,32*4,28	4,28	95,53

Итого			328,03
Штукатурные работы при ремонте (36)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(21,46+0,5)*10,56*0,79*0,85$	0,67	155,37
Итого	$(21,46+0,5)*10,56*0,5*0,8$	0,4	92,76
Отделочные работы (37)			576,16
Зарплата	7,12*10,56	10,56	75,19
Машины и механизмы	0,27*6,26	6,26	1,69
Материалы	0,62*4,28	4,28	2,65
Итого			79,53
Мажорные работы при ремонте (37)			
Накладные расходы	$(7,12+0,08)*10,56*0,8*0,85$	0,68	51,7
Сметная прибыль	$(7,12+0,08)*10,56*0,5*0,8$	0,4	30,41
Итого			161,64
Итого			152 501,41
Итого			152 501,41
НДС		18%	27 450,25
Итого	152501,41*0,18		179 951,66

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОТГДСНКО "Региональный фонд"


К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 364/7-У

Объект - Новгородская обл., г. Холм, ул. Р. Люксембург, д. 27-ча, узел учета потребления электрической энергии



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количес тво	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 1/1	1 шт.	1	

Применить коэффициенты на стесненность -1,2 (МДС 81-Пр.1 т.2.1)

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Любеев И.В.
Калень С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

2 641,52 руб

" 20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Холм, ул. Р. Люксембург, д. 27
Объект - Новгородская обл., г. Холм, ул. Р. Люксембург, д. 27

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 364/17-У

на учет учета потребления электрической энергии.

Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 2,642 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 0,85 чел-ч
Сметная заработная плата - 0,136 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер возникши норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
			ед. изм.	1 шт.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч.	На завод. общ. машин	Всего
1	ТЕРм08-03-600-0 2 (0) МДС35.ПР.1.т.2.1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 3П=10,57*1,2; ЭММ=2,44*1,2; 3Пм=0,2*1,2; ТЗТ=0,7*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудовании; Электромонтажные работы на других объектах		1	16,22	12,68	2,93	16,22	12,68	2,93	0,84	0,84
1.1	[509-8201]	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-02 C(R) 10(100)A		1 шт.	596,53			596,53				
ИТОГО:					612,75	12,68	2,93	612,75	12,68	2,93	0,84	0,84

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	--	----------	--------

Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование (1)

Зарплата

12,68*10,56 10,56 133,9

Машины и механизмы

2,93*6,26 6,26 18,34

Материалы

597,14*3,19 3,19 1 904,88

Итого			2 057,12
Электромонтажные работы на других объектах (1)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого	$(12,68 \div 0,24) * 10,56 * 0,95 * 0,85$	0,81	110,51
Итого	$(12,68 \div 0,24) * 10,56 * 0,65 * 0,8$	0,52	70,95
Итого			2 238,58
ИДС			2 238,58
Итого	2238,58*0,18	18%	402,94
			2 641,52
СОСТАВИЛ	Главный специалист СЛКО "Региональный фонд"	К.Э.-И. Савченко	
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТ ДСНКО "Региональный фонд"	Е.А. Серова	



Приложение № _____
к договору № _____
от "_____" "_____" 2016

УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин



Капитальный ремонт

Объект: Новгородская область, Холмский район, г. Холм, ул. Р. Люксембург, д. 27

Сметная стоимость в текущих ценах, руб.	Наименование организации-Заказчика
15657,29	СНКО "Региональный фонд"
Физический объем здания, МЗ	
3089 (по предварительному подсчету)	

**СМЕТА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на проектные работы**

№ п/п	Характеристика объекта здания	Обоснование №№ частей, глав, таблиц и пунктов. Сборников цен на проектные и изыскательские работы	Ед.измер.	Кол-во	Стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Разработка технической документации на капитальный ремонт : жилые дома 2-х эт. (Ремонт системы электроснабжения) $((90+0,01*3089)*0,04)*0,7 * 3,92 * 1000 = 13268,89$	СБЦП 81-02-05-2001 табл. 1., п. 1.2; ; к=0,04- табл.12 п.15 к=3,92 -письмо Министроя РФ от 19.02.16 № 4688-ХМ/05 к=0,7 понижающий коэф. к общему объёму работ	мЗ	3089,00	13268,89
	ИТОГО:				13268,89
	НДС 18%				2388,40
	ИТОГО:				15657,29

Составил: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Савченко К.Э.-И.

Савченко К.Э.-И.