

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 153/19**по капитальному ремонту: **кровли 2-х скатной**, угол уклона: более 27град.

(наименование работ)

по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи ул. Кооперативная д.32, (деревянный дом)


(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	13,66	м
Ширина дома	10,0	м
Общая площадь дома	141,1	м ²
Высота дома	7,0	м
Объем дома	987,7	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	1	шт.
Количество квартир	4	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли:		
	- обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	193,6
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	29,8
3	Разборка покрытий кровель:		
	- из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	193,6
	- из кровельного листового железа	м ²	193,6
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из :		
	- профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	193,6
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	0,7
6	Устройство гидроизоляции паропроницаемой мембраной Изоспан AQ (или аналог)	м ²	193,6
7	Устройство кровель :		
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	193,6
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	19,36
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	30
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	290,4
11	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	1
	Устройство слуховых окон (1,0 м x 1,0м)	шт	1
	Окраска слуховых окон (жалюз. створка 0,8 x 0,6 м)	м ²	0,48
12	Разборка деревянных оконных заполнений на фронтонах (0,7м x 1,0м) 2 шт	м ²	1,4
	Установка оконных блоков на фронтонах (0,7м x 1,0м) 2шт	м ²	1,4

	Окраска оконных блоков на фронтонах	2 шт	м ²	1,4
13	Разборка деревянного фронтона		м ²	33,9
	Устройство фронтона из досок		м ²	33,9
	Окраска деревянного фронтона		м ²	33,9
14	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли :			
	-смена стропильных ног из бруса 150 х 150 мм		м	4
	- смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью		м	4
	- смена кобылок из доски 150х50 мм, длиной 1,6 м		м	6
15	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100		м ³	0,5
16	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)		м ²	24,5
17	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) -известковая		м ²	24,5
18	Установка колпаков на трубах: 2 канала		шт	4
19	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)		м ³	6,2
	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)		м ²	124,5
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя		м ²	124,5
	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)		м ²	124,5
20	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.		м	22
21	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 1,0 м х 0,8 м		шт	1
22	Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 7 м		м ²	140
23	Погрузка мусора		т	
24	Перевозка мусора на расстояние 9 км		т	

Составил: Гл. специалист ОКР и ТН



А.С. Ботвинин

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

547 979,17 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора СНКО "Региональный фонд" _____ С.Ю. Морозов

" " 2019 г.

2019 г.

ФОРМА № 4

Наименование строки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Кооперативная, д.32.
Объект - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Кооперативная, д.32.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 153/19

на капитальный ремонт скатной крыши (S=193,6 м2)

Основание Дефектная ведомость,
Чертежи №

Сметная стоимость - 547,979 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 593,28 чел-ч
Сметная заработная плата - 87,694 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2018 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-862-И от 24.09.2018г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	
№1 Крыша											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,298	108,32	0,21	32,28	32,22	0,06	9,10	2,71	
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,035 т	0		0					
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	1,936	219,85	30,96	425,63	365,69	59,94	15,90	30,78	
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	2,806 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали	1,936 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	221,83	197,34	24,49 0	8,58 0	16,61 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,987 т	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусьев с прозорами	1,936 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	438,52	355,14	83,38 17,5	15,16 0,46	29,35 0,89
4.1	509-9900	Строительный мусор	2,710 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	0,04 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	238,77	77,99	1,44 0	150,09 0	6 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,039 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,04 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	237,21	83,25	2,79 0	160,21 0	6,41 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,051 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена кобылок из досок	0,06 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	194,46	103,86	1,26 0	133,25 0	8 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,034 т	0		0				
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали	1,936 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 580,46	500,15	61,66 12,18	21,35 0,32	41,33 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=1,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	0,70 1 м3 древесины в конструкции и	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	1 296,58	177,37	34,75 2,58	17,296 0,1875	12,11 0,13
10	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	1,936 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	163,51	106,85	12,29 0	4,52 0,00	8,75 0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН АО (или аналог) прим.	222,64 м2	6,85		1 525,08				
11	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	прим. Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам проста кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=1,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	1,936 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	44 563,3	1 128,05	308,53 37,58	44,3095 0,9875	85,78 1,91
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 236,192 м2	176,79		-41 756,38				
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	1,748 т	12 688,3		22 179,15				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	19,36 м2	177,09		3 428,46				
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС5.п.4.7	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	2,904 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,19 146,07	98,46 1,90	735,25	424,2	285,94 5,52	10,20 0,11	29,62 0,33
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" или аналог для древесины	60,101 кг	17,63		1 059,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,3 100 м отражения	3 448,63	75,88	1 034,59	31,04	22,76	7,67	2,3
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,090 т	10 826,75		-974,41		2,14	0,36	0,11
13.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	15 шт.	155,6		2 334				
14	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных однокатных	0,01 100 окон	3 753,08	10,55	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0		0	0	0
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	447,43	99,04	30,65 2,7	7,62 0,14	7,62 0,14
15.1	[101-0933]	Скобные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонней высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
15.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
15.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1 м2	454,71		454,71				
16	ТСС[м]01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,98	6,718 т	319,93	0	2 149,29	0	0		
17	ТСС[м]03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (ТБО в д.Передки) Цед=11,99*7,24	6,718 т	86,81	0	583,19		0		
ИТОГО:				41 825,99	3 719,62	930,05	290,46	80,2	4,13	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из оцинкованной стали (3)			
Зарплата	197,34*11,27	11,27	2 224,02
Машины и механизмы	24,49*9,28	9,28	227,27
Материалы	0*3,89	3,89	0
Итого			2 451,29
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы	(197,34+0)*11,27*1,1*0,9	0,99	2 201,78
Сметная прибыль	(197,34+0)*11,27*0,7*0,85	0,6	1 334,41
Итого			5 987,48
Кровля из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата	365,69*11,27	11,27	4 121,33
Машины и механизмы	59,94*9,35	9,35	560,44
Материалы	0*4,94	4,94	0
Итого			4 681,77
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	(365,69+0)*11,27*1,1*0,9	0,99	4 080,11
Сметная прибыль	(365,69+0)*11,27*0,7*0,85	0,6	2 472,8
Итого			11 234,68
Кровля из асбестоцементных листов (1, 4, 14)			
Зарплата	424,79*11,27	11,27	4 787,38
Машины и механизмы	83,55*9,35	9,35	781,19
Материалы	0*4,94	4,94	0
Итого			5 568,57
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 14)			
Накладные расходы	(424,79+17,5)*11,27*0,83	0,83	4 137,22
Сметная прибыль	(424,79+17,5)*11,27*0,65	0,65	3 240
Итого			12 945,79
Кровля из профилированного листа (9, 15)			
Зарплата	276,41*11,27	11,27	3 115,14
Машины и механизмы	65,4*9,2	9,2	601,68
Материалы	1785,35*3,93	3,93	7 016,43
Итого			10 733,25
Деревянные конструкции (9, 15)			
Накладные расходы	(276,41+5,28)*11,27*1,18*0,9	1,06	3 365,13
Сметная прибыль	(276,41+5,28)*11,27*0,63*0,85	0,54	1 714,31
Итого			15 812,69
Кровля из профилированного листа (11, 13)			

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Зарплата				1159,09*11,27	11,27
Машины и механизмы				331,29*9,2	9,2
Материалы				29318,32*3,93	3,93
Итого					131 331,81
Кровли (11, 13)					
Накладные расходы				(1159,09+39,72)*11,27*1,2*0,9	1,08
Сметная прибыль				(1159,09+39,72)*11,27*0,65*0,85	0,55
Итого					153 354,07
Кровля из профилированного листа (12)					
Зарплата				424,2*11,27	11,27
Машины и механизмы				285,94*9,2	9,2
Материалы				1084,71*3,93	3,93
Итого					11 674,29
Теплоизоляционные работы (12)					
Накладные расходы				(424,2+5,52)*11,27*1*0,9	0,9
Сметная прибыль				(424,2+5,52)*11,27*0,7*0,85	0,6
Итого					18 938,71
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 8, 10)					
Зарплата				872,1*11,27	11,27
Машины и механизмы				79,44*9,2	9,2
Материалы				4987,97*3,93	3,93
Итого					30 162,14
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 8, 10)					
Накладные расходы				(872,1+12,18)*11,27*0,83	0,83
Сметная прибыль				(872,1+12,18)*11,27*0,65	0,65
Итого					44 911,57
Итого					263 184,99
Итого по погрузке					2 149,29
Итого по перевозке					583,19
Итого					265 917,47

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных запялений проемов оконных без подоконных досок	0,014	2 412,46	284,06	33,77	29,8	3,98	172,76	2,42
	(0)	V=0,7*1*2/100	100 м2	2 128,4	152,17			2,13	7,74	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов	0,339	193,61	52,04	65,63	47,99	17,64	12,3	4,17
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 стен	141,57	8,85			3	0,45	0,15
			0,319	0		0				
3	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	Т 0,339 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	1 445,53	186,09	25,27 0	41,75 0	14,15 0
4	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) V=0,7*1*2/100; ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,014 100 м2 проемов	12 148,49 4 033,51	585,83 0	170,08	56,47	8,2 0	299 0	4,19 0
4.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
4.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1,4 м2	264,95		370,93				
5	ТЕР10-01-039-05 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.2	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*0,8*1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,008 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	20,35	11,76	8,59 1,37	114,14 10,92	0,91 0,09
6	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*0,8*1/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,008 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	51,43	16,91	13,42 2,15	164,08 13,65	1,31 0,11
6.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитами полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однopolные	0,8 м2	589,59		471,67				
6.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
6.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
6.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
7	ТЕР15-04-025-05 (0) т.ч.Прил.1.5.3.3; МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов $V=(1+1,4)*1,2/100$; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,029 100м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	69,78 63,44	0,36 0,01	159,39 0,01	4,59 0	
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0007 т	29 000		21,23				
8	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтон)	0,339 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	449,25 315,29	3,74 0,08	67,3 0,01	22,81 0	
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,008746 т	29 000		253,64				
9	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит) $V=6,2*0,6/100$	0,0372 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	88,1 88,1	0 0	214,32 0,00	7,97 0	
9.1	509-9900	Строительный мусор	3,72 т	0		0				
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) $V=124,5*2/100$	2,49 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	210,31 137,42	15,81 0	4,52 0,00	11,25 0	
10.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	286,350 м2	5,11		1 463,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	1,245	583,36	137,86	726,28	554,65	171,64	32,64	40,64
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемо й поверхности	445,5	4,43			5,52	0,23	0,29
11.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	6,41175 м3	346,37		2 220,84				
12	ТЕР 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	1,245	583,36	137,86	726,28	554,65	171,64	32,64	40,64
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемо й поверхности	445,5	4,43			5,52	0,23	0,29
12.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	6,41175 м3	346,37		2 220,84				
13	ТЕР 10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,22	1 085,2	16,85	238,74	12,28	3,71	4,37	0,96
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м ходов	55,81	1,96			0,43	0,1	0,02
14	ТЕР 60-10-01	Исправление кирпичной кладки труб	1,97	228,34	9,25	449,83	374,77	18,22	14,77	29,1
	(0)	V=0,5*394/100	100 кирпичей	190,24	1,57			3,09	0,08	0,16
14.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,197 1000 шт.	1 779,85		350,63				
14.2	509-9900	Строительный мусор	1,005 т	0		0				
15	ТЕР 12-01-011-01	Устройство колаков над шахтами в два канала	4	681,3	1,33	2 725,2	115,32	5,32	2,22	8,88
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 колапак	28,83	0			0	0	0
16	ТЕР 61-31-01	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение)	0,245	2 818,46	1,9	690,52	455,53	0,47	131,4	32,19
	(0)		100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР15-04-013-01	Окраска труб по подготовленной поверхности известковой (чердачное помещение)	0,245	82,12	2,95	20,12	16,63	0,72	5,09	1,25
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 фасада	67,86	0			0	0	0
18	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1,4	1 043,42	9,26	1 460,79	920,96	12,96	50,03	70,04
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	657,83	0			0	0	0
19	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	5,044	319,93	0	1 613,73	0	0		
		Цед=53,5*5,98	т	0	0			0		
20	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (ТБО в д.Передки)	5,044	86,81	0	437,87		0		
		Цед=11,99*7,24	т							
ИТОГО:				17 167,79	3 958,06	481,69	297,47	23,3	1,22	

Наименование и значение множителей

Двери: деревянные (5, 6)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (5, 6)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Общестроительные работы (3, 4, 13)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			14 045,9
Деревянные конструкции (3, 4, 13)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(254,84+0,43)*11,27*1,18*0,9$	1,06	3 049,51
Итого	$(254,84+0,43)*11,27*0,63*0,85$	0,54	1 553,52
Общестроительные работы (11, 12)			18 648,93
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Полы (11, 12)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(1109,3+11,04)*11,27*1,23*0,9$	1,11	14 015,12
Итого	$(1109,3+11,04)*11,27*0,75*0,85$	0,64	8 080,79
Общестроительные работы (15)			61 640,66
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Кровли (15)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(115,32+0)*11,27*1,2*0,9$	1,08	1 403,63
Итого	$(115,32+0)*11,27*0,65*0,85$	0,55	714,81
Общестроительные работы (1)			18 037,26
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			361
Накладные расходы	$(29,8+2,13)*11,27*1,1*0,9$	0,99	356,25
Сметная прибыль	$(29,8+2,13)*11,27*0,7*0,85$	0,6	215,91
Итого			933,16
Общестроительные работы (2)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
НДС		456649,31*0,2	91 329,86
Итого			547 979,17

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
Колесников И.Л.