

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 054/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл., р.л.Крестцы, ул. Титова, д.49.

Наименование работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поскон, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	4 100 м труб и покрытий	5 0,4	6
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,76	
3	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0,4	
4	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,76	
5	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,9	
6	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	30	
7	Смена ветровой доски	100 м досок	0,34	
8	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,4	
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	2,76	
10	Устройство контрообрешетки	1 м3 древесины в конструкции	1,656	
11	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	2,76	
12	Устройство кровли из проф.настила НС-35 по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2,76	



УТВЕРЖДАЮ

Ю. Уткин  
20\_\_ год

13	Отбегозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 231	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,2	
14	Устройство снегозадержателей	100 м отражения	0,44	
15	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	
16	Устройство слуховых окон (1,3*1)*1шт	1 слуховое окно	1	
17	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	17,446	
18	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 41 км (Валдайский ПТБО)	т	17,446	
19	Разборка фронтонов	100 м2 стел. фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,45	
20	Устройство фронтонов	100 м2 стел. фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,45	
21	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,023	
22	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами створочными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (фронтоны)	100 м2 проемов	0,023	
23	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,06	
24	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карниз)	100 м2 окраживаемой и	0,4	
25	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтоны)	поверхности 100 м2 окраживаемую и	0,45	
26	Очистка помещений от строительного мусора	площадь 100 т мусора	0,048	

27	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м <sup>2</sup> Кровли	3,212	
28	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	100 м <sup>2</sup> Изолирующей поверхности	1,606	
29	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м <sup>2</sup> Изолирующей поверхности	1,606	
30	Укладка холодных досок	100 м ходов	0,5	
31	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал (4 трубы по 4 канала l=1м)	100 м	0,04	
32	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 4-х каналов)	100 м	0,12	
33	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов	1 м <sup>3</sup> кладки (без учета пустот)	2	
34	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (ополовки)	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,134	
35	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная (ополовки)	100 м <sup>2</sup> фасада	0,134	
36	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,266	
37	Известковая окраска труб внутри помещений по штукатурке (чердачное помещение)	100 м <sup>2</sup> окрашиваемо и	0,266	
38	Установка и разборка трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (S=периметр здания умноженный на длину настила лесов lм)	поверхности 100 м <sup>2</sup> горизонтальн ой проекции	0,57	

Применить коэффициенты на капитальный ремонт-к=1,15, к=1,25 (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист ОКР  
Зам.начальника ОКР

Кузёмкин В.В.  
Калцель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

693 344,48 руб

" 20 г.

ФОРМА № 4


Наименование строки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл., р.л.Крестцы, ул. Лугова, д.49.  
 Объект - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл., р.л.Крестцы, ул. Лугова, д.49.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 054/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.  
 Чертежи №

Сметная стоимость - 693,344 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 958,16 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 126,684 тыс.руб



Ю. Уткин.

20 г.

Составлена в ценах Января 2009 г. с переводом в текущие цены октября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2755-И от 22.10.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочим, чел.-ч, не занят. общ. машин	На ед.ин.	Всего
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы			
№1 Крыша										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР р58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей толщдой, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.	0,4	108,32	0,21	43,33	43,24	0,08	9,10	3,64
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м труб и покрытий 0,048 т	108,11	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,76	219,85	30,96	606,79	521,34	85,45	15,90	43,88
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0
			4,003	0		0				
3	ТЕРР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов	0,4	361,65	29,36	144,66	132,92	11,74	28,87	11,55
			100 м2 подшивки	332,29	15,73			6,29	0,80	0,32
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,957	0		0				
			т							
4	ТЕРР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,76	226,51	43,07	625,17	506,29	118,87	15,16	41,84
			100 м2 кровли	183,44	9,04			24,95	0,46	1,27
4.1	509-9900	Строительный мусор	3,864	0		0				
			т							
5	ТЕРР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов в конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,9	3 716,38	38,14	7 061,12	984,03	72,47	39,87	75,75
			100 м	517,91	0,00			0	0,00	0
6	ТЕРР58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	30	102,19	29,45	3 065,7	543,9	883,5	1,42	42,6
			1 шт.	18,13	0,00			0	0,00	0
7	ТЕРР53-7-01 (0)	Замена петровой доски	0,34	908,51	19,04	308,89	144,2	6,47	31,84	10,83
			100 м.досок	424,11	0,00			0	0,00	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,085	0		0				
			т							
8	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЗММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ЗТТ=57,33*1,15; ЗТТм=0,2*1,25	0,4	4 894,63	87,78	1 957,85	346,79	35,11	65,93	26,37
			100 м2 потолка	866,97	4,91			1,97	0,25	0,1
9	ТЕРР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стекла	2,76	1 849,41	31,85	5 104,37	713,02	87,91	21,35	58,93
			100 м2	258,34	6,29			17,36	0,32	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контролёршести V=276*0,6/100; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ЗТТ=15,04*1,15; ЗТТм=0,15*1,25	1,656 1 м3 древесины в конструкции	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	3 067,34	419,62	82,2 6,11	17,296 0,1875	28,64 0,31
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	2,76 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	233,11	152,32	17,53 0	4,52 0,00	12,48 0
11.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	317,400 м2	5,11		1 621,91				
12	ТЕР12-01-023-01 врем. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из проф.настиля НС-35 по готовым пролётам простак кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ЗТТ=38,53*1,15; ЗТТм=0,79*1,25	2,76 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	63 530,32	1 608,17	439,84 53,58	44,3095 0,9875	122,29 2,73
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-336,72 м2	176,79		-59 528,73				
12.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС5-1000-0,7	336,72 м2	76,02		25 597,45				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлоочерепиной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	27,6 м2	177,09		4 887,68				
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС п.4.7	Огнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тиринакс" пробоой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ЗТТ=8,87*1,15; ЗТТм=0,09*1,25	3,2 100 м2 обрабатывае мой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	810,19	467,43	315,08 6,08	10,20 0,11	32,64 0,36
13.1	[113-8071]	Антисептик-антгнивирен "ТИРИДАКС 3000" для древесины	66,227 кг	17,63		1 167,59				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ЗТТ=6,67*1,15; ЗТТм=0,29*1,25	0,44 100 м ограждения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	1 517,4	45,53	33,39 3,14	7,67 0,36	3,38 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,132 т	10 826,75		-1 429,13				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель, трубчатый длиной 2000 мм	22,000 шт.	155,6		3 423,2				
15	ПЕР-58-2-02 (0)	Разборка глухих окон прямоугольных однокастных	0,01	3 753,08	10,55	37,53	37,43	0,11	309,30	3,09
15.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон 0,056 т	3 742,53 0	0,00	0		0	0,00	0
16	ТВР10-01-003-01 (0) МДС.в.4.7	Устройство глухих окон (1,3*1)*1 шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ЗЗТ=6,63*1,15; ЗЗДм=0,11*1,25	1 1 глухое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	447,43	99,04	30,65	7,62	7,62
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со опаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 ж	1 комплект	10,05		10,05			0,14	0,14
16.2	[203-0251]	Сварки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,500 м2	163,21		-81,61				
16.3	[203-0177]	Огни неограждающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,300 м2	454,71		591,12				
17	ТССДпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	9,013 т	374,5	0	3 375,37	0	0		
18	ТССДпг03-21-01-041	Перевозка грузов I класса автомобильных-связями грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 41 км (Валдайский ПТБО) Цед=27,04*7,17	9,013 т	193,88 0	0	1 747,44		0		
Итого:					64 820,73	6 765,27	2 220,4	122,18		525,53

Наименование и значение множителей

Зарплата	Значение	Прямые
Машины и механизмы	6765,27*10,05	10,05
	2220,4*6,26	6,26
		13 899,7

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		55835,07*3,24	180 905,63
Итого по вучеченным материалам			0
Итого			262 796,29
Деревянные конструкции (8, 10, 16)			
Накладные расходы		$(865,45+10,78)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль		$(865,45+10,78)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого			11 712,13
Кровли (12, 14)			
Накладные расходы		$(1653,7+56,72)*10,05*1,2*0,9*0,85$	0,92
Сметная прибыль		$(1653,7+56,72)*10,05*0,65*0,85*0,8$	0,44
Итого			23 378,02
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы		$(467,43+6,08)*10,05*1*0,9*0,85$	0,77
Сметная прибыль		$(467,43+6,08)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого			5 948,47
Работы по реконструкции зданий и сооружений (устройство и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы		$(521,34+0)*10,05*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль		$(521,34+0)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого			6 916,09
Стены при ремонте (7)			
Накладные расходы		$(144,2+0)*10,05*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль		$(144,2+0)*10,05*0,7*0,8$	0,56
Итого			1 869,48
Перекрытия при ремонте (3)			
Накладные расходы		$(132,92+6,29)*10,05*0,85*0,85$	0,72
Сметная прибыль		$(132,92+6,29)*10,05*0,8*0,8$	0,64
Итого			1 902,72
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 5, 6, 9, 11, 15)			
Накладные расходы		$(2980,23+42,31)*10,05*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль		$(2980,23+42,31)*10,05*0,65*0,8$	0,52
Итого			21 567,33
Итого по нагрузке			15 795,79
Итого по перевозке			3 375,37
Итого			357 009,13



## №2 Общественные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-36.2004 п.3.3.1	Разборка фронтонов ЗП=883,32*0,8; ЭММ=111,78*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=5184,9*0; ТЗТ=68*0,8	0,45 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	796,08 706,66	89,42 0,00	358,24	318	40,24 0	54,40 0,00	24,48 0
2	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,45 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6340,44 1015,82	139,73 0,00	2853,2	457,12	62,88 0	78,20 0,00	35,19 0
3	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных законченый проемов оконных без подоконных досок	0,023 100 м2	2412,46 2128,40	284,06 152,17	55,49	48,95	6,53 3,5	172,76 7,74	3,97 0,18
4	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенькими в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (фронтоны) ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,023 100 м2 проемов	10021,053 3226,808	585,825 0	230,48	74,22	13,47 0	239,2 0	5,5 0
4.1	[101-0933]	Скобы для изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
4.2	[203-0176]	Оска одинарной конструкции (1,15*0,8)*2шт; (08*05)1шт	2,3 м2	264,95		609,39				
5	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву законченый оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,06 0,001525	2423,09 29000	12,36 0,25	145,39	132,17	0,74 0,02	159,39 0,01	9,56 0
5.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001525 т	29000		44,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизы) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1 133,01	0,25	625,55	453,21	6,01	81,98	32,79
6.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,01192 т	29 000		345,68				
7	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	930,0625	0,25	596,35	418,53	4,97	67,298	30,28
7.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,01161 т	29 000		336,69				
8	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=8*0,6/100	100 т мусора	2 368,24	0,00	113,68	113,68	0	214,32	10,29
8.1	509-9900	Строительный мусор	4,8 т	0		0				0
9	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без прокладки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=160,6*2/100	3,212 м2	84,46	6,35	271,29	177,27	20,4	4,52	14,52
9.1	[101-7194]	Пергозоляция	100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0,00	0
			369,38 м2	5,11		1 887,53				
10	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,606 м2	583,361	137,8625	936,88	715,47	221,41	32,637	52,42
10.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	100 м2 изолируемой поверхности	445,4985	4,425			7,11	0,225	0,36
			8,2709 м3	346,37		2 864,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.д.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции спяточной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слоя	1,606	583,361	137,8625	936,88	715,47	221,41	32,637	52,42
		ЗП=387,39*1,15; ЗММ=10,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ЗТ=28,38*1,15; ЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолнруемо и поверхности	445,4985	4,425			7,11	0,225	0,36
11.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,2709 м3	346,37		2 864,79				
12	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.д.4.7	Укладка холодных досок	0,5	1 085,1995	16,85	542,6	27,9	8,43	4,37	2,19
		ЗП=48,53*1,15; ЗММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ЗТ=3,8*1,15; ЗТм=0,08*1,25	100 м ходов	55,8095	1,9625			0,98	0,1	0,05
13	ТЕР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал (4 трубы по 4 канала в=1м) V=4*1/100	0,04	2 192,08	146,07	87,68	81,84	5,84	164,47	6,58
		Строительный мусор	100 м	2 046,01	78,25			3,13	3,98	0,16
13.1	509-9900	Строительный мусор	1,244 т	0		0				
14	ТЕР60-2-02 (0)	На каждый последующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 4-х каналов) V=4*1*3/100	0,12	1 241,62	66,79	148,99	140,98	8,01	94,44	11,33
		Строительный мусор	100 м	1 174,83	35,78			4,29	1,82	0,22
14.1	509-9900	Строительный мусор	2,389 т	0		0				
15	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС 81-35.2004.д.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов	2	382,88	62,50	765,77	397,35	125	14,92	29,83
		ЗП=172,76*1,15; ЗММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ЗТ=12,97*1,15; ЗТм=0,35*1,25	1 м3 кладки (без вычета пустот)	198,67	8,60			17,2	0,44	0,88
15.1	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кройками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,012 т	6 118,46		-73,42				
15.2	[301-0293]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугульные, периметром шахты 3300 мм	4 шт.	387,84		1 551,36				
15.3	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размерок 250х120х65 мм, марха 100	0,98 1000 шт.	1 779,85		1 744,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (отоловка)	0,134	2 818,46	1,90	377,67	249,15	0,25	131,40	17,61
17	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 фасла	107,69	0,00	78,59	14,43	1,66	8,08	1,08
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	0,266	2 818,46	1,90	749,71	494,58	0,51	131,40	34,95
19	ТЕР15-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Известковая окраска труб внутри помещений по штукатурке (чердачное помещение) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 поверхности	1 859,31	0,00	54,74	38,85	0,82	11,74	3,12
20	ТЕР08-07-002-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (S=периметр здания умноженный на ширину настила лесов (м)) ЗП=923,13*1,15; ЭММ=19,04*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,57 100 м2 горизонталь ной просекции	1 510,7595 1 061,5995	23,8 0	861,13	605,11	13,57	80,73	46,02
21	ТССЛпр01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	8,433	374,5	0	3 158,16	0	0		
22	ТССЦпр03-21-01-041	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузовой емкостью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 41 км (Выдакский ПТТСО) Цед=27,04*7,17	8,433	193,88	0	1 634,99	0	0		
Итого:						22 995,76	5 674,28	762,15	424,13	424,13
								43,62		2,23

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	5674,28*10,05	57 026,51
Машины и механизмы	762,15*6,26	4 771,06
Общестроительные работы (1,5)		
Материалы	3465,61*5,5	19 060,86
Общестроительные работы (1, 2, 4, 12)		
Материалы	3621,81*5,5	19 919,96
Общестроительные работы (10, 11)		
Материалы	5729,58*5,5	31 512,69
Общестроительные работы (3)		
Материалы	0*5,5	0
Общестроительные работы (9)		
Материалы	1961,15*5,5	10 786,33
Общестроительные работы (13, 14)		
Материалы	0*5,5	0
Общестроительные работы (8)		
Материалы	0*5,5	0
Отделочные работы (20)		
Материалы	242,46*4,28	1 037,73
Отделочные работы (6, 7, 17, 19)		
Материалы	1099,14*4,28	4 704,32
Отделочные работы (5)		
Материалы	56,72*4,28	242,76
Штукатурные работы при ремонте (16, 18)		
Материалы	382,9*4,28	1 638,81
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		150 701,03
Конструкции из кирпича и блоков (15)		
Накладные расходы	(397,35+17,2)*10,05*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(397,35+17,2)*10,05*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		2 249,76
Деревянные конструкции (1, 2, 4, 12)		
Накладные расходы	(877,24+0,98)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(877,24+0,98)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		3 795,23
Итого (10, 11)		11 738,73
Накладные расходы	(1430,94+14,22)*10,05*1,23*0,9*0,85	0,94
		13 652,43

	Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Сметная прибыль				
Итого		$(1430,94+14,22)*10,05*0,75*0,85*0,8$	0,51	7 407,17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)				
Накладные расходы		$(48,95+3,5)*10,05*1,1*0,9*0,85$	0,84	442,78
Сметная прибыль		$(48,95+3,5)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	253,02
Итого				695,8
Крыши, кровли при ремонте (9)				
Накладные расходы		$(177,27+0)*10,05*0,83*0,85$	0,71	1 264,91
Сметная прибыль		$(177,27+0)*10,05*0,65*0,8$	0,52	926,41
Итого				2 191,32
Печиные работы при ремонте (13, 14)				
Накладные расходы		$(222,82+7,42)*10,05*0,78*0,85$	0,66	1 527,18
Сметная прибыль		$(222,82+7,42)*10,05*0,63*0,8$	0,5	1 156,96
Итого				2 684,14
Прочие ремонтно-строительные работы (8)				
Накладные расходы		$(113,68+0)*10,05*0,78*0,85$	0,66	754,04
Сметная прибыль		$(113,68+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	456,99
Итого				1 211,03
Конструкции из кирпича и блоков (20)				
Накладные расходы		$(605,11+0)*10,05*1,22*0,9*0,85$	0,93	5 655,66
Сметная прибыль		$(605,11+0)*10,05*0,8*0,85*0,8$	0,54	3 283,93
Итого				8 939,59
Отделочные работы (6, 7, 17, 19)				
Накладные расходы		$(925,02+0,28)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8	7 439,41
Сметная прибыль		$(925,02+0,28)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37	3 440,73
Итого				10 880,14
Отделочные работы (5)				
Накладные расходы		$(132,17+0,02)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 062,81
Сметная прибыль		$(132,17+0,02)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37	491,55
Итого				1 554,36
Штукатурные работы при ремонте (16, 18)				
Накладные расходы		$(743,73+0)*10,05*0,79*0,85$	0,67	5 007,91
Сметная прибыль		$(743,73+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	2 989,79
Итого				7 997,7
Итого				225 777,79
Итого по нагрузке				3 158,16

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по переносу		1 634,99
Итого		230 570,94

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		587 580,07
НДС	587580,07*0,18	105 764,41
Итого		693 344,48

СОСТАВИЛ Давидий специалист орг ОПТУ СНКО "Региональный фонд"  
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



Яковлева Е.А.  
 Серова Е.А.