

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №178/19**

по капитальному ремонту: кровли 4 -х скатной, угол уклона: более 27 град.
кирпичный дом

(наименование работ)

по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ленинградская, д.47


(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	130,6	м
Ширина дома	12,67	м
Общая площадь дома	1654,7	м ²
Высота дома	15,5	м
Объем дома	25647,8	м ³
Количество этажей	5	шт.
Количество подъездов	8	шт.
Количество квартир	126	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли:		
	- обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	1984
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	213,7
3	Разборка покрытий кровель:		
	- из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	1984
	- из руберойда (пароизоляция)	м ²	1984
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из :		
	- профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	1779,2
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	7,9
6	Устройство гидроизоляции паропроницаемой мембраной Изоспан АQ (или аналог)	м ²	1984
7	Устройство кровель :		
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	1779,2
	-из оцинкованной листовой стали, для устройства настенного желоба	м ²	204,8
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	178
9	Смена кровельного ограждения с окраской	м	292
10	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	286
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	2976
12	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	2
	Устройство слуховых окон (1,37 м x1,0м)	шт	2
	Окраска слуховых окон (жалюз. створка 0,8 x 0,6 м)	м ²	2,74

13	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли :	м ³	0,6
	-смена стропильных ног из досок 150 х 50 мм	м	72,4
	- смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	10
14	Ремонт штукатурки вент. коробов	м ²	20
	Окраска вент. коробов (чердачное помещение) -известковая	м ²	207,8
15	Разборка обшивки труб из листовой стали 0,7м х 0,7м 16 шт	м ²	78,4
	Разборка труб из досок с дерев. каркасом 0,7м х 0,7м 16 шт	м ²	159,9
	Устройство труб из досок с дерев. каркасом 0,7м х 0,7м 16 шт (с утеплением толщ.50 мм)	м ²	159,9
	Обшивка труб оцинк. листовой сталью толщ. 0,7 мм 0,7м х 0,7м 16 шт	м ²	159,9
16	Замена дефлекторов	шт	16
17	Устройство желобов настенных (оцинкованный лист)	м	292
	Смена прямых звеньев водосточных труб	м	186
	Смена колен водосточных труб	шт	30
	Смена отливов водосточных труб	шт	12
	Смена воронок водосточных труб	шт	12
	Смена ухватов водосточных труб	шт	106
18	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	75,6
	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	1512
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м ²	1512
	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	1512
19	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	278
20	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 0,9 м х 0,9 м	шт	8
21	Работа автовышки	м/ч	
22	Погрузка мусора	т	
23	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил: Гл. специалист ОКР и ТН

 А.С. Ботвинин

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

5 453 582,46 руб

" " 2019 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.47.
Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.47.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 178/19

на капитальный ремонт скатной крыши (S=1984 м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

5 453,582 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

5 097,46 чел-ч

Сметная заработная плата -

750,716 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2018 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1700-И от 24.09.2018г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	На един.	Всего	
№1 Крыша														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка парашютных решеток	2,92	179,09	1,64	522,94	518,15	4,79	14,8	43,22				
			100 м парашютных решеток		0									
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,335 т	0		0								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покровов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2,137	108,32	0,21	231,48	231,03	0,45	9,10	19,45
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0,00
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,251	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	19,84	219,85	30,96	4 361,82	3 747,58	614,25	15,90	315,46
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0,00
3.1	509-9900	Строительный мусор	28,769	0		0				
4	ТЕР12-01-015-03	Демонтаж пароизоляции прокладочной в один слой	19,84	111,26	27,71	2 207,32	1 657,51	549,81	6,27	124,44
	(0) Приказ №81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.2		100 м2 изолируем ой поверхност и	83,54	2,05			40,63	0,13	2,58
4.1	509-9900	Строительный мусор	4,367	0		0				
5	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусьев с прозорами	19,84	226,51	43,07	4 493,96	3 639,45	854,51	15,16	300,77
	(0)		100 м2 кровли	183,44	9,04			179,35	0,46	9,13
5.1	509-9900	Строительный мусор	27,777	0		0				
6	ТЕР58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	0,724	3 240,99	21,00	2 346,48	1 253,19	15,2	133,25	96,47
	(0)		100 м	1 730,92	0,00			0	0,00	0,00
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,408	0		0				
7	ТЕР58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,1	5 930,37	69,79	593,04	208,11	6,98	160,21	16,02
	(0)		100 м	2 081,13	0,00			0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,128 т	0		0				
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	17,792	1 849,41	31,85	32 904,7	4 596,39	566,68	21,35	379,86
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешётки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	100 м2	258,34	6,29			111,91	0,32	5,69
			7,90	1 852,26	49,64	14 632,84	2 001,79	392,14	17,30	136,64
			1 м3 древесины в конструкции и	253,39	3,69			29,13	0,19	1,48
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	19,84	84,46	6,35	1 675,69	1 094,97	125,98	4,52	89,68
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН АQ (или аналог) прим.	100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0,00	0,00
			2 281,6 м2	6,85		15 628,96				
11	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из профнастила НС-35 по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	17,792	24 629,78	159,36	438 213,01	11 093,23	2 835,38	47,41	843,60
			100 м2 кровли	623,50	19,41			345,39	0,99	17,57
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-2 277,376 м2	176,79		-402 617,3				
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	16,853 т	12 688,3		213 835,92				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	177,92 м2	177,09		31 507,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	29,76	253,19	98,46	7 534,8	4 347,13	2 930,24	10,20	303,57
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,07	1,90			56,54	0,11	3,35
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" или аналог для древесины	615,914 кг	17,63		10 858,57				
13	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей	2,86	3 448,63	75,88	9 863,09	295,94	217	7,67	21,94
		ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м ограждения	103,48	7,13			20,38	0,36	1,04
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,858 т	10 826,75		-9 289,35				
13.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	143 шт.	155,6		22 250,8				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Отражение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	2,92 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	10 070,01	302,15	221,56 20,81	7,6705 0,3625	22,4 1,06
15	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,02	3 753,08	10,55	75,06	74,85	0,21	309,30	6,19
			100 окон	3 742,53	0,00			0	0,00	0,00
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	2 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	894,86	198,08	61,3 5,4	7,62 0,14	15,25 0,28
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
16.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,74 м2	454,71		1 245,91				
17	ТССЦ.мр01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,98	64,147	319,93	0	20 522,55	0	0		
18	ТССЦ.мр03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (свалка ТБО в д.Перелки) Цед=1,99*7,24	64,147 Т	86,81 0	0	5 568,6		0		
ИТОГО:				413 899,35	35 259,55	9 396,48	2 734,96	809,54		42,18

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (4)			
Зарплата		1657,51*11,27	11,27
Машины и механизмы		549,81*9,35	9,35
Материалы		0*4,94	4,94
Итого			23 820,86
Кровля (4)			
Накладные расходы		(1657,51+40,63)*11,27*1,2*0,9	1,08
Сметная прибыль		(1657,51+40,63)*11,27*0,65*0,85	0,55
Итого			20 669,08
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата		3747,58*11,27	11,27
Машины и механизмы		614,25*9,35	9,35
Материалы		0*4,94	4,94
Итого			47 978,47
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы		(3747,58+0)*11,27*1,1*0,9	0,99
Сметная прибыль		(3747,58+0)*11,27*0,7*0,85	0,6
Итого			41 812,87
Кровля из асбестоцементных листов (2, 5, 15)			
Зарплата		3945,33*11,27	11,27
			44 463,87

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы		855,17*9,35	9,35
Материалы		0*4,94	4,94
Итого			52 459,71
Крыши, кровли при ремонте (2, 5, 15)			
Накладные расходы		(3945,33+179,35)*11,27*0,83	0,83
Сметная прибыль		(3945,33+179,35)*11,27*0,65	0,65
Итого			121 257,72
Кровля из профилированного листа (9, 16)			
Зарплата		2199,87*11,27	11,27
Машины и механизмы		453,44*9,2	9,2
Материалы		13977,2*3,93	3,93
Итого			83 894,58
Деревянные конструкции (9, 16)			
Накладные расходы		(2199,87+34,53)*11,27*1,18*0,9	1,06
Сметная прибыль		(2199,87+34,53)*11,27*0,63*0,85	0,54
Итого			124 185,28
Кровля из профилированного листа (11, 13, 14)			
Зарплата		11691,32*11,27	11,27
Машины и механизмы		3273,94*9,2	9,2
Материалы		298868,76*3,93	3,93
Итого			1 336 435,66
Кровли (11, 13, 14)			
Накладные расходы		(11691,32+386,58)*11,27*1,2*0,9	1,08
Сметная прибыль		(11691,32+386,58)*11,27*0,65*0,85	0,55
Итого			1 558 307,89
Кровля из профилированного листа (12)			
Зарплата		4347,13*11,27	11,27
Машины и механизмы		2930,24*9,2	9,2
Материалы		11115,99*3,93	3,93
Итого			119 636,21
Теплоизоляционные работы (12)			
Накладные расходы		(4347,13+56,54)*11,27*1*0,9	0,9
Сметная прибыль		(4347,13+56,54)*11,27*0,7*0,85	0,6
Итого			194 080,25
Кровля из профилированного листа (1, 6, 7, 8, 10)			
Зарплата		7670,81*11,27	11,27
Машины и механизмы		719,63*9,2	9,2
Итого			86 450,03
Машины и механизмы			6 620,6

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		45281,37*3,93	3,93
Итого			177 955,78
Крыши, кровли при ремонте (1, 6, 7, 8, 10)			271 026,41
Накладные расходы		(7670,81+111,91)*11,27*0,83	0,83
Сметная прибыль		(7670,81+111,91)*11,27*0,65	0,65
Итого			72 800,34
Итого			57 012,32
Итого по погрузке			400 839,07
Итого по перевозке			2 568 818,55
Итого			20 522,55
Итого			5 568,6
Итого			2 594 909,7

№2 Водосточная система										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25	2,92 100 м желобов	27 858,86 1 266,04	410,96 51,85	81 347,87	3 696,84	1 200 151,4	97,46 2,64	284,58 7,71
2	ТЕРр58-10-02 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	1,86 100 м	6 939,6 1 150,91	8,46 0	12 907,66	2 140,69	15,74 0	88,6 0	164,8 0
3	ТЕРр58-10-07 (0)	Смена воронок водосточных труб с люлек	0,12 100 шт.	1 565,41 1 554,9	8,46 0	187,85	186,59	1,02 0	119,7 0	14,36 0
3.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	12 шт.	46,03		552,36				
4	ТЕРр58-10-04 (0)	Смена колен водосточных труб с люлек	0,3 100 шт.	1 752,47 1 741,96	8,46 0	525,74	522,59	2,54 0	134,1 0	40,23 0
4.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали	30 шт.	27,84		835,2				
5	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,12 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	84,03	82,77	1,02 0	53,1 0	6,37 0
5.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали	12 шт.	34,56		414,72				
6	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	1,06 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	1 256,14	498,44	1,12 0	37,8 0	40,07 0

ИТОГО: 98 111,57 7 127,92 1 221,44 550,41 151,4 7,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Наименование и значение множителей										
Кровля из оцинкованной стали (1)								Значение	Прямые	
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Кровли (1)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Кровля из оцинкованной стали (2, 3, 4, 5, 6)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 4, 5, 6)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Итого										

№3 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР 10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0648	2 543,74	1 073,56	164,83	95,27	69,57	114,14	7,4
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.2	V=0,9*0,9*8/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			11,13	10,92	0,71
2	ТЕР 10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0648	6 428,69	1 677,44	416,58	136,95	108,7	164,08	10,63
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=0,9*0,9*8/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			17,39	13,65	0,88
2.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью по лотен и коробок однопопольные	6,48 м2	589,59		3 820,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	[111-0123]	Замок винтовой височий с ключом	8 шт.	64,97		519,76				
2.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,16 шт.	1 142,69		182,83				
2.4	[101-0953]	Ручка-скоба	8 шт.	21,69		173,52				
2.5	[101-0956]	Петля накладная	16 шт.	11,58		185,28				
3	ТЕР15-04-025-05 (0) т.ч.Прил.15.3.3; МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов V=2,74*1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,033 100м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	79,67	72,43 0,41 0,01	0,41 0,01	159,39 0,01	5,24 0
3.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0008 т	29 000		24,24				
4	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=75,6*0,6/100	0,4536 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	1 074,23	1 074,23	0 0	214,32 0,00	97,22 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	45,36 т	0		0				
5	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=1512*2/100	30,24 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	2 554,07	1 668,95 192,02	192,02 0	4,52 0,00	136,68 0
5.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А	3 477,600 м2	5,11		17 770,54				
6	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	15,12 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	8 820,4	6 735,96 2 084,44	2 084,44 66,98	32,64 0,23	493,52 3,48
6.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	77,868 м3	346,37		26 971,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слоя	15,12	583,36	137,86	8 820,4	6 735,96	2 084,44	32,64	493,52
		ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемо й поверхности	445,5	4,43			66,98	0,23	3,48
7.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	77,868 м3	346,37		26 971,14				
8	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	2,78 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	3 016,86	155,15	46,84 5,45	4,37 0,1	12,15 0,28
9	ТЕР15-02-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по дереву стен (венткороб) ЗП=952,2*1,15; ЭММ=154,58*1,25; ЗПм=82,62*1,25; ТЗТ=68,9*1,15; ТЗТм=6,17*1,25	0,2	3 065,93	193,23	613,19	219,01	38,65	79,24	15,85
			100 м2 оштукатур ваемой поверхности	1 095,03	103,28			20,66	7,71	1,54
10	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	2,078	82,12	2,95	170,65	141,01	6,13	5,09	10,58
			100 м2 фасада	67,86	0			0	0	0
11	ТЕР65-29-01 (0)	Разборка вентиляционных шахт (16 шт)	159,9	2,38	0	380,56	380,56	0	0,2	31,98
			1 м2 внутренней поверхности шахты	2,38	0			0	0	0
11.1	509-9900	Строительный мусор	8,954 т	0		0				
12	ТЕР10-01-010-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка элементов каркаса из брусев ЗП=287,33*1,15; ЭММ=40,17*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=22,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,3 1 м3 древесины в конструкции	2 051,97 330,43	50,21 0	615,59	99,13	15,06 0	25,88 0	7,76 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками по готовому каркасу (устройство труб из досок) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,599 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	6 818,3	877,77	119,17 0	41,75 0	66,76 0
14	ТЕР10-01-008-08 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по утеплителю труб ЗП=419,17*1,15; ЭММ=22,22*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=33,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,599 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	9 673,36 482,05	27,78 0	15 467,7	770,8	44,42 0	38,41 0	61,42 0
14.1	[101-1704]	Войлок строительный	-0,28782 т	8 976,9		-2 583,73				
14.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	8,155 м3	584,69		4 768,15				
15	ТЕР20-02-012-05 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.3	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 710 мм ЗП=157,31*0,4; ЭММ=14,44*0,4; ЗПм=0,39*0,4; Мат=18,42*0; ТЗТ=12,11*0,4	16 1 дефлектор	68,7 62,92	5,78 0,16	1 099,2	1 006,72	92,48 2,56	4,84 0,02	77,44 0,32
16	ТЕР20-02-012-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка дефлекторов диаметром патрубка 710 мм ЗП=157,31*1,15; ЭММ=14,44*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=12,11*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	16 1 дефлектор	217,38 180,91	18,05 0,49	3 478,08	2 894,56	288,8 7,84	13,93 0,03	222,88 0,48
16.1	[201-1006]	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 710 мм	32 шт.	155,01		4 960,32				
16.2	[301-0266]	Дефлекторы вытяжные цилиндрические диаметр патрубка 710 мм	16 шт.	686,21		10 979,36				
17	ТССП(пр01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,98	54,314 т	319,93 0	0 0	17 376,68	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТССЦм03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (свалка ТБО в д.Перелки) Цед=1,99*7,24	54,314	86,81	0	4 715		0		
ИТОГО:			т							

148 333,4 23 064,46 5 191,13 1 751,03
199 11,17

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Двери: деревянные (1, 2)			
Зарплата	232,22*1,27	11,27	2 617,12
Машины и механизмы	178,27*9,58	9,58	1 707,83
Материалы	5052,86*4,64	4,64	23 445,27
Итого			27 770,22
Деревянные конструкции (1, 2)			
Накладные расходы	(232,22+28,52)*1,27*1,18*0,9	1,06	3 114,85
Сметная прибыль	(232,22+28,52)*1,27*0,63*0,85	0,54	1 586,81
Итого			32 471,88
Санитарно-технические работы внутренние: вентиляция (15, 16)			
Зарплата	3901,28*1,27	11,27	43 967,43
Машины и механизмы	381,28*6,75	6,75	2 573,64
Материалы	16234,4*2,7	2,7	43 832,88
Итого			90 373,95
Сантехнические работы - внутреннее (трубопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (15, 16)			
Накладные расходы	(3901,28+10,4)*1,27*1,28*0,9	1,15	50 697,33
Сметная прибыль	(3901,28+10,4)*1,27*0,83*0,85	0,71	31 300,09
Итого			172 371,37
Общестроительные работы (8, 12, 13, 14)			
Зарплата	1902,85*11,27	11,27	21 445,12
Машины и механизмы	225,49*6,32	6,32	1 425,1
Материалы	25974,51*5,6	5,6	145 457,26
Итого			168 327,48
Деревянные конструкции (8, 12, 13, 14)			
Накладные расходы	(1902,85+5,45)*11,27*1,18*0,9	1,06	22 796,93
Сметная прибыль	(1902,85+5,45)*11,27*0,63*0,85	0,54	11 613,53
Итого			202 737,94
Общестроительные работы (6, 7)			
Зарплата	13471,92*11,27	11,27	151 828,54

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	379,03*4,22	1 599,51
Итого		6 042,5
Отделочные работы (9, 10)		
Накладные расходы	$(360,02+20,66)*1,27*1,05*0,9$	0,95
Сметная прибыль	$(360,02+20,66)*1,27*0,55*0,85$	0,47
Итого		12 134,67
Отделочные работы (3)		
Зарплата	72,43*1,27	11,27
Машины и механизмы	0,41*8,61	8,61
Материалы	31,08*4,22	4,22
Итого		950,98
Отделочные работы (3)		
Накладные расходы	$(72,43+0,01)*1,27*1,05*0,9$	0,95
Сметная прибыль	$(72,43+0,01)*1,27*0,55*0,85$	0,47
Итого		2 110,27
Итого		1 358 887,32
Итого по погрузке		17 376,68
Итого по перевозке		4 715
Итого		1 380 979

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		4 544 652,05
НДС	4544652,05*0,2	20%
Итого		5 453 582,46
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А.
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Колесников И.Л.