

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 420-08-16-1

Объект - Новгородская обл., Любятинский р-н, с.Зарубино, ул.Артема, д.18- капремонт системы холодного водоснабжения - узел учета холодной воды

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в бьюки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм 1/1	1 узел 1
2	Установка фильтров диаметром 32 мм 2/0,1	10 фильтров 0,1

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

Капель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

21 334,49 руб


"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНИКО Региональный фонд

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.



Наименование стройки - Новгородская обл., Любытинский р-н, с.Зарубино, ул.Артема, д.18

Объект - Новгородская обл., Любытинский р-н, с.Зарубино, ул.Артема, д.18

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 420-08-16-1

на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения - узел учета холодной воды

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 21,334 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 11,94 чел-ч
Сметная заработная плата - 1,625 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Зарплаты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР16-06-00 1-01 (0) МДС3,п.4. 7	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм ЗП=131,57*1,15; ЭММ=15,06*1,25; ЗПм=0,79*1,25; ТЗТ=9,52*1,15; ТЗТм=0,04*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 узел	2 350,3405	18,825	2 350,34	151,31	18,83	10,94	10,95
№1 <Нет раздела>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	[302-0198]	Кривы шаровые фланцевые ЕД'Вн воды, стандартногохода, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), условным диаметром 32 мм	шт.	374,34		1 123,02					
2	ТЕР18-06-00 7-02 (0) МДС35 п.4. 7	Установка фильтров диаметром 32 мм ЗП=117,14*1,15; ЭММ=60,08*1,25; ЗПм=0,59*1,25; ТЗТ=8,18*1,15; ТЗТм=0,03*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 32 мм	0,1 10 фильтров	6 279,651 134,711	75,1 0,7375	627,97	13,47	7,51	9,407	0,94	
2.1	[507-0981]		1 шт.	20,7		20,7					
Итого:				4 122,03		164,78	26,34	1,06		11,89	
Наименование и значение множителей							Значение	Прямые			

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Итого


Итого

Итого

Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"


Н.А. Сурова
Е.А. Серова


164,78*9,8 1 614,84
26,34*6,26 164,89
3930,91*3,51 13 797,49
Итого 15 577,22

(1614,84+10,39)*1,28*0,9*0,85 0,98 1 592,73
(1614,84+10,39)*0,83*0,85*0,8 0,56 910,13
Итого 18 080,08
Итого 18 080,08
Итого 18 080,08
Итого 18 080,08
Итого 18 080,08
Итого 18 080,08
Итого 21 334,49

18080,08*0,18 18%

"УТВЕРЖДАЮ"
Ген директор ФНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 420-08-16

Объект - Новорождак обл., Любытинский р-н, с.Зарубино, ул.Артема, д.18 -на капремонт системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм 1/0,34	100 м трубопровода 0,34
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм 2/0,22	100 м трубопровода 0,22
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм 3/0,12	100 м трубопровода 0,12
4	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см 4/0,08	100 шт. 0,08
5	Заделка отверстий, пазов и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ² 5/0,02	1 м ³ заделки 0,02
6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 6/1	1 сальник 1
7	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем 7/0,14	1 м ³ изоляции 0,14

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Травин Ф.Ю.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

42 517,17 руб


"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор "СНКО" Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20__ г.

" " 20__ г.



Наименование стройки - Новгорожская обл., Любытинский р-н, с.Зарубино, ул.Артема, д.18
 Объект - Новгорожская обл., Любытинский р-н, с.Зарубино, ул.Артема, д.18

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №420-08-16

на капремонт системы холодного водоснабжения

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 42,517 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 83,63 чел-ч

Сметная заработная плата - 12,105 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин		
				ед. изм.	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Всего		Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	0,34	492,53	7,63	167,46	149,19	2,59	34,66	11,78
	(0)	Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	100 м трубопрово да	438,8	1,97			0,67	0,1	0,03
1.1	509-9899	Сиропительный мусор и масса возвращаемых материалов	0,0748 м	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР16-04-00 2-03 (0) МДС35.п.4. 7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм ЗП=1839,18*1,15; ЭММ=511,11*1,25; ЗПМ=92,8*1,25; ТЗТ=121,8*1,15; ТЗТм=4,72*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,22 100 м трубопрово да	3 496,2645 2 115,057	638,8875 116	769,18	465,31	140,56 25,52	140,0 7 5,9	30,82 1,3
2.1	[507-3175]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	6 шт.	12,44		74,64				
2.2	[507-5035]	Муфта полипропиленовая комбинированная диаметром 32 мм	2 шт.	22,02		44,04				
2.3	[507-3300]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм	4 шт.	3,72		14,88				
2.4	[302-1492]	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром 32 мм	2 шт.	60,34		120,68				
2.5	[507-5057]	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x20 мм	2 шт.	1,29		2,58				
2.6	[507-5009]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.	1,39		13,9				
2.7	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (0,016*8=0,128кг)	0,128 кг	19,65		2,52				
3	ТЕР16-04-00 2-01 (0) МДС35.п.4. 7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ЗП=2872,62*1,15; ЭММ=1410,52*1,25; ЗПМ=263,84*1,25; ТЗТ=190,24*1,15; ТЗТм=13,42*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,12 100 м трубопрово да	5 637,363 3 303,513	1 763,15 329,8	676,48	396,42	211,58 39,58	218,7 76 16,77 5	26,25 2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	[507-3173]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	2 шт.	5,51		11,02				
3.2	[302-1490]	Кран шаровый полипропиленовый РРС PN20, диаметром 20 мм	6 шт.	36,17		217,02				
3.3	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (0,0145*6=0,087кг)	0,087 кг	19,65		1,71				
4	ТЕР46-03-00 9-06 (0)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,08 100 шт.	2 256,96 710,6	1 546,36 214,18	180,56	56,85	123,71 17,13	50,83 14,62	4,07 1,17
5	ТЕР46-03-01 7-01 (0)	Заделка отверстий, пазов и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ² Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,02 1 м3 заделки	1 933,37 679,57	26,15 0	38,67	13,59	0,52 0	55,16 0	1,1 0
6	ТЕР16-07-00 6-01 (0) МДС35.п.4. 7	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм ЗП=24,88*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 1 салыник	48,522 28,612	0 0	48,52	28,61	0 0	2,07 0	2,07 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР26-01-00 3-01 (0) МДС35.п.4. 7	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полугцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ЗП=262,82*1,15; ЭММ=44,87*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=18,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Теплоизоляционные работы	0,14 1 м3 изоляция	2 941,7005 302,243	56,0875 0	411,84	42,31	7,85	21,62	3,03
ИТОГО:				2 795,7	1 152,28	486,81	82,9	79,12	4,51	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1)			
Зарплата		149,19*9,8	1 462,06
Машины и механизмы		2,59*6,26	16,21
Материалы		15,67*3,51	55
Итого			1 533,27
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)			
Накладные расходы		(1462,06+6,57)*0,74*0,85	925,24
Сметная прибыль		(1462,06+6,57)*0,5*0,8	587,45
Итого			3 045,96
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (2, 3, 6)			
Зарплата		890,34*9,8	8 725,33
Машины и механизмы		352,14*6,26	2 204,4
Материалы		754,69*3,51	2 648,96
Итого			13 578,69
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 3, 6)			
Накладные расходы		(8725,33+637,98)*1,28*0,9*0,85	9 176,04
Сметная прибыль		(8725,33+637,98)*0,83*0,85*0,8	5 243,45
Итого			27 998,18
Общестроительные работы (4, 5)			
Зарплата		70,44*9,8	690,31
Машины и механизмы		124,23*6,26	777,68
Материалы		24,55*5,5	135,03
Итого			1 603,02
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 5)			
Накладные расходы		(690,31+167,87)*1,1*0,9*0,85	720,87
Сметная прибыль		(690,31+167,87)*0,7*0,85*0,8	411,93

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		2 735,82
Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (7)		
Зарплата	42,31*9,8	414,64
Машины и механизмы	7,85*6,26	49,14
Материалы	361,67*3,51	1 269,46
Итого		1 733,24
Теплоизоляционные работы (7)		
Накладные расходы	(414,64+0)*1*0,9*0,85	319,27
Сметная прибыль	(414,64+0)*0,7*0,85*0,8	199,03
Итого		2 251,54
Итого		36 031,5
Итого		36 031,5
НДС		6 485,67
Итого		42 517,17
Итого		42 517,17

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОТТУ СНКО "Региональный фонд"



Н.А. Сурова
Е.А. Серова

36031,5*0,18

18%