


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№о

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородская обл., Любытинский район, с. Зарубино, ул. I Мая, д. 11

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор ОАО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
 20 ____ года



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3			
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,53	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,79	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,53	
4	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 подшивки	0,44	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	4,53	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	4,53	
7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (4х скатная кровля)	100 м2 кровли	4,53	
8	Ограждение кровель перилами (Применительно: снегозадержание)	100 м ограждения	0,78	
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" пубой модификации при помощи капального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	6,795	
10	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подконных досок (4 шт 0,3*0,8)	100 м2	0,0996	
11	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подконных досок на фронтонах (2 шт 0,5*0,8)	100 м2	0,008	
12	Устройство слуховых окон (0,3*0,8)	1 слуховое окно	4	
13	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (на фронтонах 2 шт)	100 м2 проемов	0,008	
14	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2	0,0176	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,8	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отгеляных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м	0,2	

17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	22	
18	Смена ветровой доски (применил)	100 м досок	0,24	
19	Подбивка карнизов досками обшивки	100 м ² ПОТОЛКА	0,44	
20	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м ²	0,44	
21	Укладка холодных досок	100 м холлов	0,7	
22	Исправление кладки дымоходной трубы	100 кирпичей	9,85	
23	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб	100 м ² поверхности	0,38	
24	Окраска поверхности дымоходных труб с подготовкой поверхности цементная	100 м ² фасада	0,38	
25	Устройство козырьков над шахтами в два канала(Зканала)	1 козырек	4	
26	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01(к=0,5)	1 козырек	4	
27	Устройство козырьков над шахтами в два канала(4канала)	1 козырек	6	
28	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 козырек	6	
29	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (Для обшивки карнизов)	100 м ²	0,8	
30	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	12,789	
31	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	т	12,789	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 83-5-447) к=1,25(сложная кровля)

СОСТАВИЛ:

Травин Ф.Ю

ПРОВЕРИЛ:

Кацель С.Ф.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Республиканский фонд"

А.Ю. Уткин

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Лубытинский район, с.Зарубино, ул.1 Мая, д.11

Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 416-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 920,071 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 1 400,78 чел-ч
 Сметная заработная плата - 178,638 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Эксп. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксп. машин В т.ч. заработной платы
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами	4,53	226,51	43,07	1 026,09	830,98	195,11	15,16	68,67
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			40,95	0,46	2,08
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,342 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали повсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,79	108,32	0,21	85,57	85,41	0,17	9,1	7,19
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0948 т	0		0				



2016г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	188,89	0	995,92	855,67	140,25	15,9	72,03
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,077 т	0	0	0				
4	ТЕР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	0,44 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	159,13	146,21	12,92 6,92	28,87 0,8	12,7 0,35
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,0516 т	0	0	0				
5	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,53 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 377,83	1 170,28	144,28 28,49	21,35 0,32	96,72 1,45
6	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство паровозоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	4,53 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	4 867,32	544,03	196,15 14,5	9,016 0,1625	40,84 0,74
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности(4х скатная кровля) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	4,53 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	111 572,89	2 824,43	721,91 87,94	47,4145 0,9875	214,79 4,47
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 579,84 м2	176,79		- 102 509,91				
7.2	[101-4555]	Профнасти оцинкованный МП20-1100-0,7	579,84 м2	68,12		39 498,7				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	57,984 м2	177,09		10 268,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-012-01 применит, (0) МДС35 п.4.7	Ограждение кровель перилами (Применительно: снегозадержание) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,78 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 689,93	80,71	59,18 5,56	7,6705 0,3625	5,98 0,28
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного назначения с прокладками из двух и более деталей, с проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,234 т	10 826,75		-2 533,46				
8.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	39 шт.	155,6		6 068,4				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9	1 720,4	992,57	669,05	10,2005	69,31
9.1	[113-8071]	Антисептик-антгнипрен "ПИРИЛАС 3000" для древесины	140,6565 кг	17,63		2 479,77				
10	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок(4 шт. 0,3*0,8) Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0096 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	23,16	20,43	2,73 1,46	172,76 7,74	1,66 0,07
11	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах(2 шт. 0,5*0,8) Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,008 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	19,3	17,03	2,27 1,22	172,76 7,74	1,38 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(0,3*0,8) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗТМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	4 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	1 789,71	396,15	122,6 10,8	7,6245 0,1375	30,5 0,55
12.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	4 комплект	20,09		80,36				
12.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-2 м2	163,21		-326,42				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,96 м2	454,71		436,52				
13	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2(на фронтонах 2 шт) ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗТМ=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТМ=6,79*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,008 100 м2 проемов	7 802,246 2 960,5485	261,8875 166,8625	62,42	23,68	10,1 1,33	216,89 8,4875	1,74 0,07
13.1	[101-0924]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м	-0,008 комплект	25,11		-0,2				
13.2	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные	0,8 м2	1 363,79		1 091,03				
14	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗТМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0176 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	13,78	12,01	0,1 0	51,2325 0,0125	0,9 0
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000431 т	29 000		12,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,8	3 716,38	38,14	2 973,1	414,33	30,51	39,87	31,9
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
16	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осомлкой и обертывание толью	0,2	5 930,37	69,79	1 186,07	416,23	13,96	160,21	32,04
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,254 т	0		0				
17	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	22	159,7	37,06	3 513,4	1 211,76	815,32	4,24	93,28
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
18	ТЕРр53-7-01	Смена ветровой доски (применит)	0,24	908,51	19,04	218,04	101,79	4,57	31,84	7,64
	(0)	Общестроительные работы; Стены при ремонте	100 м досок	424,11	0			0	0	0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,06 т	0		0				
19	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов досками обшивки	0,44	4	87,775	2 153,64	381,47	38,62	65,9295	29,01
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м2 потолка	866,9735	4,9125			2,16	0,25	0,11
20	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	0,44	819,02	7,075	360,37	219,45	3,11	37,444	16,48
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрашиваем ой поверхностью	498,755	0,25			0,11	0,0125	0,01
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,013508 т	29 000		391,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа. Деревянные конструкции	0,7 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	759,64	39,07	11,8 1,37	4,37 0,1	3,06 0,07
22	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=2,5*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	9,85 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 249,15	1 873,86	91,11 15,46	14,77 0,08	145,48 0,79
22.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,985 1000 шт.	1 779,85		1 753,15				
22.2	509-9900	Строительный мусор	5,0235 т	0		0				
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб с Отделочные работы; Шпакатурные работы при ремонте	0,38 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 071,01	706,54	0,72 0	131,4 0	49,93 0
24	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,38 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	250,94	56,94	4,72 0	11,5345 0	4,38 0
25	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство коопкаов над шахтами в два канала(3канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	4 1 коопка	681,2955 28,8305	1,325 0	2 725,18	115,32	5,3 0	2,2195 0	8,88 0
26	ТЕР12-01-011-02 (0) 0,5; МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01(к=0,5) ЗП=12,6*0,5*1,15; ЭММ=1,06*0,5*1,25; ЗПм=0*0,5*1,25; Мат=326,14*0,5; ТЗТ=0,97*0,5*1,15; ТЗТм=0*0,5*1,25; Общестроительные работы; Кровли	4 1 коопка	170,9775 7,245	0,6625 0	683,91	28,98	2,65 0	0,55775 0	2,23 0
27	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство коопкаов над шахтами в два канала(4канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	6 1 коопка	681,2955 28,8305	1,325 0	4 087,77	172,98	7,95 0	2,2195 0	13,32 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	1 колпак	14,49	0	2 051,73	86,94	7,95	1,1155	6,69
29	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных навесных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отдельных работ(Для обшивки карнизов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	0,8 100 м2 вертикально и прорезки для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	834,74	526,27	7,41	50,025	40,02
30	ТССЦт01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	12,789 т	374,5 0	0	4 789,48	0	0		
31	ТССЦт03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 8 км Цед=10,9*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	12,789 т	78,153 0	0	999,46		0		
ИТОГО:						115 232,7	14 351,52	3 322,52		1 108,75
МДС38.Пр.3.п.11.2, сложная кровля Кэлп=0,25; Кмаш=0,25; Кэмш=0,25; Кгэт=0,25; Кгэм=0,25 ИТОГО:						4 418,51	3 587,88	830,63		277,19
						119 651,21	17 939,4	4 153,15		1 385,94
								288,98		14,83
Кровля из профилированного листа (12, 19, 21) Зарплата Машинны и механизмы Материалы Итого Деревянные конструкции (12, 19, 21) Накладные расходы Сметная прибыль			Наименование и значение множителей				Значение		Прямые	
						1020,86*9,8		9,8		10 004
						216,28*6,26		6,26		1 354
						3903,75*3,24		3,24		12 648
						(1020,86+17,91)*9,8*1,18*0,9*0,85		0,9		9 162
						(1020,86+17,91)*9,8*0,63*0,85*0,8		0,43		4 377

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		37 545
Кровля из профилированного листа (5, 15, 16, 17)	4015,75*9,8	39 354
Зарплата	1255,09*6,26	7 857
Машины и механизмы	11833,74*3,24	38 341
Материалы		85 552
Итого		
Кровля, кровля при ремонте (5, 15, 16, 17)	(4015,75+35,61)*9,8*0,83*0,85	28 189
Накладные расходы	(4015,75+35,61)*9,8*0,65*0,8	20 646
Сметная прибыль		134 387
Итого		
Отделочные работы (23)		
Зарплата	883,18*9,8	8 655
Машины и механизмы	0,9*6,26	6
Материалы	363,76*4,22	1 535
Итого		10 196
Штукатурные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	(8655+0)*0,79*0,85	5 799
Сметная прибыль	(8655+0)*0,5*0,8	3 462
Итого		19 457
Отделочные работы (14, 20, 24)		
Зарплата	360,5*9,8	3 533
Машины и механизмы	9,91*6,26	62
Материалы	732,97*4,22	3 093
Итого		6 688
Отделочные работы (14, 20, 24)	(3533+1)*1,05*0,9*0,85	2 827
Накладные расходы	(3533+1)*0,55*0,85*0,8	1 308
Сметная прибыль		10 823
Итого		
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8)	4311,46*9,8	42 252
Зарплата	1221,55*6,26	7 647
Машины и механизмы	65495,86*3,24	212 207
Материалы		262 106
Итого		
Кровля (6, 7, 8)	(42252+1323)*1,2*0,9*0,85	40 089
Накладные расходы	(42252+1323)*0,65*0,85*0,8	19 173
Сметная прибыль		321 368
Итого		

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (9)		
Зарплата	1240,71*9,8	12 159
Машины и механизмы	836,31*6,26	5 235
Материалы	2538,55*3,24	8 225
Итого		25 619
Теплоизоляционные работы (9)		
Накладные расходы	(12159+158)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(12159+158)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		41 015
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	1145,49*9,8	11 226
Машины и механизмы	244,1*6,26	1 528
Материалы	0*4,25	0
Итого		12 754
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(11226+502)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(11226+502)*0,65*0,8	0,52
Итого		27 180
Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	1069,59*9,8	10 482
Машины и механизмы	175,31*6,26	1 097
Материалы	0*4,25	0
Итого		11 579
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(10482+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(10482+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		25 415
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	182,76*9,8	1 791
Машины и механизмы	16,15*6,26	101
Материалы	0	0
Итого		1 892
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	(1791+85)*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль	(1791+85)*0,8*0,8	0,64
Итого		4 444
Общестроительные работы (22)		

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	2342,33*9,8	22 955
Машины и механизмы	113,89*6,26	713
Материалы	2037,32*5,5	11 205
Итого		34 873
Печные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(22955+189)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(22955+189)*0,63*0,8	0,5
Итого		15 275
Кровля из профилированного листа (29)		
Зарплата	657,84*9,8	9,8
Машины и механизмы	9,26*6,26	6,26
Материалы	301,06*3,24	3,24
Итого		7 480
Конструкции из кирпича и блоков (29)		
Накладные расходы	(6447+0)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(6447+0)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		16 957
Общестроительные работы (25, 26, 27, 28)		
Зарплата	505,28*9,8	9,8
Машины и механизмы	29,81*6,26	6,26
Материалы	9120,52*5,5	5,5
Итого		55 302
Кровля (25, 26, 27, 28)		
Накладные расходы	(4952+0)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(4952+0)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		62 037
Общестроительные работы (10, 11)		
Зарплата	46,83*9,8	9,8
Машины и механизмы	6,25*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		498
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (10, 11)		
Накладные расходы	(459+33)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(459+33)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		1 147
Общестроительные работы (13)		
Зарплата	29,6*9,8	9,8
Итого		290

