

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
 Новгородская обл., р.п.Любимкино, ул.Советов, д.№ 41

По _____

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,106	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандариков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,25	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100м2	2,106	
4	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 подшивки	0,25	
5	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,27	
6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	2,106	
7	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (Пароизоляция подкровельная)	100 м2 кровли	2,106	
8	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2,106	
9	Устройство снегозадержателя	100 м ограждения	0,41	
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Иририакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	3,159	
11	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,0396	
12	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перештеками спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0396	
13	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,0396	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мauerлатов с осколкой и обертывание толью	100 м	0,1	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	25	
17	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя	100 т мусора	0,0318	

18	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронепроницаемая под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	2,1	
19	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм	1 м3 изоляции	10,5	
20	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,25	
21	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,25	
22	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,27	
23	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,27	
24	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,32	
25	Устройство козлаков над шахтами в два канала(2канала)	1 козпак	3	
26	Установка и разборка наружных несметанных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Для обшивки карнизов и фронтонов)	100 м2	0,8	
27	Потрубочные работы. Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную	т	8,4346	
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 8 км	т	8,4346	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДК 35.14.7)

СОСТАВИЛ:

Травин Ф.Ю

ПРОВЕРИЛ:

Кацель С.Ф.

" " " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., р.п. Любытино, ул. Советов, д. № 41
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 423-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 484,829 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 684,00 чел-ч
Сметная заработная плата - 88,137 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСс.НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един. машин	Всего

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,106	226,51	43,07	477,03	386,32	90,71	15,16	31,93
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			19,04	0,46	0,97
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,9484 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали покосов, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,25	108,32	0,21	27,08	27,03	0,05	9,1	2,28
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,03 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,106 100м2	219,85 188,89	30,96 0	463	397,8	65,2 0	15,9 0	33,49 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,8954 т	0	0	0				
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	0,25 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	90,41	83,07	7,34 3,93	28,87 0,8	7,22 0,2
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,5975 т	0	0	0				
5	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы; Стены при ремонте	0,27 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	52,27	38,22	14,05 2,39	12,3 0,45	3,32 0,12
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,2538 т	0	0	0				
6	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,106 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 894,86	544,06	67,08 13,25	21,35 0,32	44,96 0,67
7	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Пароизоляция подкровельная) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,106 100 м2 Кровли	84,46 55,19	6,35 0	177,87	116,23	13,37 0	4,52 0	9,52 0
7.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	242,19 м2	5,11	0	1 237,59				
8	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам проста кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	2,106 100 м2 Кровли	23 582,6705	159,3625 19,4125	48 476,4	1 227,1	335,62 40,88	44,3095 0,9875	93,32 2,08
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-256,932 м2	176,79		-45 423,01				
8.2	[101-4555]	Профнастиль оцинкованный МП20-1100-0,7	256,932 м2	68,12		17 502,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	21,06 м2	177,09		3 729,52				
9	ТЕР12-01-012-01 применит, (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа: Кровля	0,41	3 448,632	75,875	1 413,94	42,43	31,11	7,6705	3,14
			100 м отражения	103,477	7,125				2,92	0,3625
9.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,123 т	10 826,75		-1 331,69				
9.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	20,5 шт.	155,6		3 189,8				
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации три помолли аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НТБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	3,159	253,1855	98,4625	799,81	461,44	311,04	10,2005	32,22
			100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9				6	0,1125
10.1	[113-8071]	Антисептик-антгнипен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	65,3913 кг	17,63		1 152,85				
11	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0396	2 412,46	284,06	95,53	84,28	11,25	172,76	6,84
			100 м2	2 128,4	152,17			6,03	7,74	0,31
12	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0396	7 802,246	1 261,8875	308,97	117,24	49,97	216,89	8,59
			100 м2 проемов	2	166,8625				6,61	8,4875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[101-0924]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворчатых высотой до 1,2 м	2 комплект	25,11		50,22				
12.2	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом одностворчатые	1,98 м ²	1 363,79		2 700,3				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,98 м ²	454,71		900,33				
13	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0396 100 м ² окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	31	27,02	0,23 0,01	51,2325 0,0125	2,03 0
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00097 т	29 000		28,14				
14	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрупнение стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	3 716,38	517,91	38,14 0	39,87 0	39,87 0
15	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,1 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	593,04	208,11	6,98 0	160,21 0	16,02 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				
16	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	25 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 992,5	1 377	926,5 0	4,24 0	106 0
17	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя V=0,6*5,3/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,0318 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	75,31	75,31	0 0	214,32 0	6,82 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	3,18 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР-58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=105*2/100; Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	2,1 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	177,37	115,9	13,34	4,52	9,49
18.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	241,5 м2	5,11		1 234,07				
19	ТЕР-26-01-039-01 (0) МДС35,п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм V=105*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	10,5 1 м3 изоляции	3 410,779 172,1665	85,6625 0	35 813,18	1 807,75	899,46	12,167	127,75
19.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитобцементные	-10,71 м3	3 091,13		-33 106				
19.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	10,71 м3	584,69		6 262,03				
20	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35,п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,25 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	1 223,66	216,74	21,94 1,23	65,9295 0,25	16,48 0,06
21	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35,п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,25 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	204,76	124,69	1,77 0,06	37,444 0,0125	9,36 0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,007675 т	29 000		222,58				
22	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35,п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,27 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 151,31	148,22	20,12 0	41,745 0	11,27 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска мясными составами по дереву фронтонов ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,27 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	195,35	116,01	1,91 0,07	32,2575 0,0125	8,71 0
23.1	[13-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00729 т	29 000		211,41				
24	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых дорожек ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа. Деревянные конструкции	0,32 100 м ходов	1 55,8095	16,85 1,9625	347,26	17,86	5,39 0,63	4,37 0,1	1,4 0,03
25	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство колачков над шахтами в два канала(2канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровля	3 1 колачек	681,2955 28,8305	1,325 0	2 043,89	86,49	3,98 0	2,2195 0	6,66 0
26	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м грубчатых для прочих отделочных работ(Для обшивки карнизов и фронтонов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа. Конструкции из кирпича и блоков	0,8 100 м2 вертикальной прощелии для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	834,74	526,27	7,41 0	50,025 0	40,02 0
27	ТССДпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цег=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	8,4346 т	374,5 0	0 0	3 158,76	0	0 0		
28	ТССДпг03-21-01-0 08	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км Цег=10,9*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	8,4346 т	78,153 0	0 0	659,16		0		
ИТОГО:			65 237,27	8 890,5	2 943,96	678,71		103,05		5,29

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (20, 24)		
Зарплата	234,6*9,8	2 299
Машины и механизмы	27,33*6,26	171
Материалы	1308,98*3,24	4 241
Итого		6 711
Деревянные конструкции (20, 24)		
Накладные расходы	(234,6+1,86)*9,8*1,18*0,9*0,85	2 086
Сметная прибыль	(234,6+1,86)*9,8*0,63*0,85*0,8	996
Итого		9 793
Кровля из профилированного листа (6, 7, 14, 15, 16, 18)		
Зарплата	2879,21*9,8	28 216
Машины и механизмы	1065,41*6,26	6 669
Материалы	11079,06*3,24	35 896
Итого		70 781
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 14, 15, 16, 18)		
Накладные расходы	(2879,21+13,25)*9,8*0,83*0,85	20 126
Сметная прибыль	(2879,21+13,25)*9,8*0,65*0,8	14 740
Итого		105 647
Отделочные работы (13, 21, 23)		
Зарплата	267,72*9,8	2 624
Машины и механизмы	3,91*6,26	24
Материалы	621,6*4,22	2 623
Итого		5 271
Отделочные работы (13, 21, 23)		
Накладные расходы	(2624+1)*1,05*0,9*0,85	2 100
Сметная прибыль	(2624+1)*0,55*0,85*0,8	971
Итого		8 342
Кровля из профилированного листа (8, 9)		
Зарплата	1269,53*9,8	12 441
Машины и механизмы	366,73*6,26	2 296
Материалы	25920,91*3,24	83 984
Итого		98 721
Кровли (8, 9)		
Накладные расходы	(12441+429)*1,2*0,9*0,85	11 840
Сметная прибыль	(12441+429)*0,65*0,85*0,8	5 663
Итого		116 224
Кровля из профилированного листа (10, 19)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	2269,19*9,8	22 238
Машины и механизмы	1210,5*6,26	7 578
Материалы	7442,19*3,24	24 113
Итого		53 929
Теплоизоляционные работы (10, 19)		
Накладные расходы	(22238+59)*1*0,9*0,85	17 169
Сметная прибыль	(22238+59)*0,7*0,85*0,8	10 703
Итого		81 801
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	413,35*9,8	4 051
Машины и механизмы	90,76*6,26	568
Материалы	0*4,25	0
Итого		4 619
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(4051+187)*0,83*0,85	3 009
Сметная прибыль	(4051+187)*0,65*0,8	2 204
Итого		9 832
Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	397,8*9,8	3 898
Машины и механизмы	65,2*6,26	408
Материалы	0*4,25	0
Итого		4 306
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(3898+0)*1,1*0,9*0,85	3 274
Сметная прибыль	(3898+0)*0,7*0,85*0,8	1 871
Итого		9 451
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	83,07*9,8	814
Машины и механизмы	7,34*6,26	46
Материалы	0	0
Итого		860
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	(814+39)*0,85*0,85	614
Сметная прибыль	(814+39)*0,8*0,8	546
Итого		2 020
Кровля из профилированного листа (26)		
Зарплата	526,27*9,8	5 157

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	7,41*6,26	6,26
Материалы	301,06*3,24	3,24
Итого		975
Конструкции из кирпича и блоков (26)		6 178
Накладные расходы	(5157+0)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(5157+0)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		13 759
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	86,49*9,8	9,8
Машины и механизмы	3,98*6,26	6,26
Материалы	1953,42*5,5	5,5
Итого		10 744
Кровли (25)		11 617
Накладные расходы	(848+0)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(848+0)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		12 770
Общестроительные работы (11)		
Зарплата	84,28*9,8	9,8
Машины и механизмы	11,25*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11)		896
Накладные расходы	(826+59)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(826+59)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		425
Общестроительные работы (12, 22)		2 064
Зарплата	265,46*9,8	9,8
Машины и механизмы	70,09*6,26	6,26
Материалы	4775,58*5,5	5,5
Итого		26 266
Деревянные конструкции (12, 22)		29 307
Накладные расходы	(2602+65)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(2602+65)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		1 147
Общестроительные работы (5)		32 854
Зарплата	38,22*9,8	9,8
Машины и механизмы	14,05*6,26	6,26
Итого		375
Машины и механизмы		88

Материалы	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		0*5,5	0
Стены при ремонте (5)			
Накладные расходы		(375+23)*0,86*0,85	291
Сметная прибыль		(375+23)*0,7*0,8	223
Итого			977
Общестроительные работы (17)			
Зарплата		75,31*9,8	738
Машины и механизмы		0	0
Материалы		0	0
Итого			738
Прочие ремонтно-строительные работы (17)			
Накладные расходы		(738+0)*0,78*0,85	487
Сметная прибыль		(738+0)*0,5*0,8	295
Итого			1 520
Итого по погрузке			
Итого			3 159
Итого по перевозке			
Итого			659
Итого			
			3 818
Итого			
	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			410 872
НДС			73 956,96
Итого		410872*0,18	484 828,96

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.Л. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова