

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 2-х скатной,
угол уклона более 27 град. дом кирпичный
 (наименование работ)

по адресу: Любытинский р-он, г. Любытино, ул. Боровическая № 43
 (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	31,55	м
Ширина дома	11,85	м
Общая площадь дома	373,87	м ²
Высота дома	6,95	м
Объем дома	2598,38	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	2	шт.
Количество квартир	12	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	490
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	82
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	490

4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	490
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	2,2
6	Устройство пароизоляции	м ²	490
7	Устройство кровель : - из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	490
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	49
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	65
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	735
11	Разборка подшивки карниза фронтона	м ²	18
	Подшивка карниза фронтона	м ²	18
	Окраска деревянного карниза фронтона	м ²	18
12	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	1
	Устройство слуховых окон (1,2 м x 1,0 м)	шт	1
	Окраска слуховых окон (жалоз. створка 0,8 x 0,6 м)	м ²	3,2
13	Разборка деревянных оконных заполнений на кирпичных фронтонах (1,2 м x 1,2 м)	м ²	2,88
	Установка оконных блоков на фронтонах (1,2 м x 1,2 м)	м ²	2,88
	Окраска оконных блоков на фронтонах кирпичных	м ²	3,46
14	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли : - смена стропильных ног из досок 170 x 50 мм	м	102
	- укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	112
	- смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	20
	- смена ветровой доски	м	30
	- смена кобылок из доски 150x50 мм	м	24
15	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотельный одинарный марки 100	м ³	8

16	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	53
	Штукатурка дымовых кирпичных труб чердачного помещения	м ²	46
17	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	53
	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) -известковая	м ²	93
18	Установка колапов на трубах	шт	2
	4 канала	шт	12
19	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	16,5
	Устройство пароизоляции	м ²	331
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м ²	331
	Устройство пароизоляции	м ²	331
20	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	80
21	Замена деревянного люка выхода на чердак, оббитого листовым железом размером 0,6 м х 0,6 м	шт	2
22	Погрузка мусора	т	
23	Перевозка мусора на расстояние 68 км	т	


Составил: Гл. специалист



В.В.Кузёмкин

15.08.2016 год

" " 201 г.



"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, р.п...Любытино, ул.Боровичская, д.43
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 100/18

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №
Сметная стоимость - 1 219,245 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 500,53 чел-ч
Сметная заработная плата - 208,510 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июня 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1662-И от 20.06.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	4,9 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 077,27	925,56	151,7 0	15,9 0	77,91 0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,41 т	0		0						
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	4,9 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 109,9	898,86	211,04 44,3	15,16 0,46	74,28 2,25		
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,86 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сацдрикков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,82 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	88,82	88,65	0,17 0	9,1 0	7,46 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0984 т	0		0				
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах Кровля из профилированного листа	0,18 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	65,1	59,81	5,28 2,83	28,87 0,8	5,2 0,14
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,4302 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	1,02 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	3 305,81	1 765,54	21,42 0	133,25 0	135,92 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,57528 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	1,12 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	4 162,35	580,06	42,72 0	39,87 0	44,65 0
7	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски (Применит) Кровля из профилированного листа	0,3 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	272,55	127,23	5,71 0	31,84 0	9,55 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,075 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,2 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 186,07	416,23	13,96 0	160,21 0	32,04 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,254 т	0		0				
9	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из досок(Применит) Кровля из профилированного листа	0,24 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	777,84	415,42	5,04 0	133,25 0	31,98 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,13536 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗГ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2,2 1 м3 древесины в конструкции и	1 852,26 253,39	49,64 3,69	4 074,97	557,46	109,21 8,12	17,3 0,19	38,06 0,42
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	4,9 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	9 062,11	1 265,87	156,07 30,82	21,35 0,32	104,62 1,57
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗГ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	7,35 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	1 860,87	1 073,61	723,68 13,97	10,2 0,11	74,97 0,81
12.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	152,145 кг	17,63		2 682,32				
13	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (подкровельная пароизоляция) Кровля из профилированного листа	4,9 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	413,85	270,43	31,12 0	4,52 0	22,15 0
13.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM(или аналог)	563,5 м2	6,85		3 859,98				
14	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (2х скатная) Применительно ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗГ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,9 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	112 789,33	2 855,08	780,86 95,11	44,31 0,99	217,12 4,85
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 597,8 м2	176,79		- 105 685,06				
14.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	4,4237 т	12 688,3		56 129,23				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	49 м2	177,09		8 677,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя (Применит) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,65 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 241,62	67,26	49,32 4,63	7,67 0,36	4,99 0,23
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,195 т	10 826,75		-2 111,22				
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	32,5 шт.	155,6		5 057				
16	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43	0,11 0	309,3 0	3,09 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
17	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*1,0) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,62 0,14	7,62 0,14
17.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
17.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
17.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,48 м2	454,71		218,26				
17.4	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,72 м2	264,95		190,76				
18	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (слуховые окна-жалюзийная створка)(Т.Ч.п.15.36(в). к=2,5) V=0,48*2,5/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,012 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	9,39	8,19	0,07 0	51,23 0,01	0,61 0
18.1	[113-0246]	Эмаль ГФ-115	0,000294 т	29 000		8,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон V=(3,2-0,48)/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0272 100 м2	723,52 429,67	7,08 0,25	19,68	11,69	0,19 0,01	32,26 0,01	0,88 0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000734 т	29 000		21,3				
20	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах V=1,2*1,2*2/100; Общестроительные работы	0,0288 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	69,48	61,3	8,18 4,38	172,76 7,74	4,98 0,22
21	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы	0,0288 100 м2 проемов	7 802,25 2 960,55	1 261,89 166,86	224,7	85,26	36,34 4,81	216,89 8,49	6,25 0,24
21.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
21.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	2,88 м2	264,95		763,06				
22	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов на фронтонах, (Т.Ч.Пр.15.3. к=1,2) V=2,88*1,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,03456 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	27,05	23,58	0,2 0,01	51,23 0,01	1,77 0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000847 т	29 000		24,55				
23	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,18 100 м2 поголка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	881,03	156,05	15,8 0,88	65,93 0,25	11,87 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,18 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	147,43	89,78	1,27 0,05	37,44 0,01	6,74 0
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005526 т	29 000		160,25				
25	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=16,5*0,6/100; Общестроительные работы	0,099 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	234,46	234,46	0 0	214,32 0	21,22 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	9,9 т	0		0				
26	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=331*2/100; Общестроительные работы	6,62 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	559,13	365,36	42,04 0	4,52 0	29,92 0
26.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	761,3 м2	5,11		3 890,24				
27	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,31 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 930,92	1 474,61	456,32 14,66	32,64 0,23	108,04 0,76
27.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,0465 м3	346,37		5 904,4				
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,31 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 930,92	1 474,61	456,32 14,66	32,64 0,23	108,04 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,0465 м3	346,37		5 904,4				
29	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,8 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	868,16	44,65	13,48 1,57	4,37 0,1	3,5 0,08
30	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,6*0,6*2)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0072 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	18,31	10,59	7,73 1,24	114,14 10,92	0,82 0,08
31	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(0,6*0,6)*2шт V=0,6*0,6*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0072 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	46,29	15,22	12,08 1,93	164,08 13,65	1,18 0,1
31.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	0,72 м2	589,59		424,5				
31.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
31.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
31.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
31.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
32	ТЕРР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал (0,5м*2тр)*6 канала V=0,5*2/100; Общестроительные работы	0,01 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	21,92	20,46	1,46 0,78	164,47 3,98	1,64 0,04
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,311 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕРР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 ЗП=1174,83*5; ЭММ=66,79*5; ЗПм=35,78*5; Маг=0*5; ТЗТ=94,44*5; ТЗТм=1,82*5; Общестроительные работы	0,01 100 м	6 208,1 5 874,15	333,95 178,9	62,08	58,74	3,34 1,79	472,2 9,1	4,72 0,09
33.1	509-9900	Строительный мусор	0,9945 т	0		0				
34	ТЕРР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и боров в один канал(0,4*12)*4 канала V=0,4*12/100; Общестроительные работы	0,048 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	105,22	98,21	7,01 3,76	164,47 3,98	7,89 0,19
34.1	509-9900	Строительный мусор	1,4928 т	0		0				
35	ТЕРР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1(до 4х каналов) ЗП=1174,83*3; ЭММ=66,79*3; ЗПм=35,78*3; Маг=0*3; ТЗТ=94,44*3; ТЗТм=1,82*3; Общестроительные работы	0,048 100 м	3 724,86 3 524,49	200,37 107,34	178,79	169,18	9,62 5,15	283,32 5,46	13,6 0,26
35.1	509-9900	Строительный мусор	2,86416 т	0		0				
36	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35 п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой колаков ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	8 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,88 198,67	62,5 8,6	3 063,04	1 589,36	500 68,8	14,92 0,44	119,36 3,52
36.1	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обычного качества марки Ст0	-0,032 т	5 023,48		- 160,75				
36.2	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обычного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,048 т	6 118,46		- 293,69				
36.3	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	3,92 1000 шт.	1 779,85		6 977,01				
36.4	[301-0294]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	2 шт.	533,28		1 066,56				
36.5	[301-0293]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	2 шт.	387,84		775,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.6	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	10 шт.	323,62		3 236,2				
37	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,53 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 493,78	985,43	1,01 0	131,4 0	69,64 0
38	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,53 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	310,85	57,08	6,55 0	8,08 0	4,28 0
39	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)частичное Отделочные работы	0,46 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 296,49	855,28	0,87 0	131,4 0	60,44 0
40	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,93 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	76,37	63,11	2,74 0	5,09 0	4,73 0
41	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	28,513 т	374,5 0	0 0	10 678,12	0	0 0		
42	ТССЦпг03-21-01-068	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 68 км Цед=39,2*7,17; <Нет вида работ>	28,513 т	281,064 0	0 0	8 013,86		0 0		
ИТОГО:						154 483,72	19 455,74	3 920,68		1 483,73
								326,96		16,8
			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Кровля из асбестоцементных листов (1)										
Зарплата					925,56*10,54		10,54		9 755,4	
Машины и механизмы					151,7*9		9		1 365,3	
Материалы					0		1		11 120,7	
Итого										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)					(925,56+0)*10,54*1,1*0,9*0,85		0,84		8 194,54	
Накладные расходы										

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль		(925,56+0)*10,54*0,7*0,85*0,8	4 682,59
Итого			23 997,83
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)			
Зарплата		987,51*10,54	10 408,36
Машины и механизмы		211,21*9	1 900,89
Материалы		0	0
Итого			12 309,25
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы		(987,51+44,3)*10,54*0,83*0,85	7 721,45
Сметная прибыль		(987,51+44,3)*10,54*0,65*0,8	5 655,14
Итого			25 685,84
Двери: деревянные (30, 31)			
Зарплата		25,81*10,54	272,04
Машины и механизмы		19,81*9,29	184,03
Материалы		708,84*4,38	3 104,72
Итого			3 560,79
Деревянные конструкции (30, 31)			
Накладные расходы		(25,81+3,17)*10,54*1,18*0,9*0,85	274,9
Сметная прибыль		(25,81+3,17)*10,54*0,63*0,85*0,8	131,34
Итого			3 967,03
Общестроительные работы (21, 29)			
Зарплата		129,91*10,54	1 369,25
Машины и механизмы		49,82*6,26	311,87
Материалы		1696,29*5,5	9 329,6
Итого			11 010,72
Деревянные конструкции (21, 29)			
Накладные расходы		(129,91+6,38)*10,54*1,18*0,9*0,85	1 292,85
Сметная прибыль		(129,91+6,38)*10,54*0,63*0,85*0,8	617,69
Итого			12 921,26
Общестроительные работы (27, 28)			
Зарплата		2949,22*10,54	31 084,78
Машины и механизмы		912,64*6,26	5 713,13
Материалы		11808,8*5,5	64 948,4
Итого			101 746,31
Полы (27, 28)			
Накладные расходы		(2949,22+29,32)*10,54*1,23*0,9*0,85	29 510,18
Сметная прибыль		(2949,22+29,32)*10,54*0,75*0,85*0,8	16 010,84

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
			147 267,33
Итого			
Общестроительные работы (26)			
Зарплата	365,36*10,54	10,54	3 850,89
Машины и механизмы	42,04*6,26	6,26	263,17
Материалы	4041,97*5,5	5,5	22 230,84
Итого			26 344,9
Крыши, кровли при ремонте (26)			
Накладные расходы	(365,36+0)*10,54*0,83*0,85	0,71	2 734,14
Сметная прибыль	(365,36+0)*10,54*0,65*0,8	0,52	2 002,47
Итого			31 081,51
Общестроительные работы (25)			
Зарплата	234,46*10,54	10,54	2 471,21
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			2 471,21
Прочие ремонтно-строительные работы (25)			
Накладные расходы	(234,46+0)*10,54*0,78*0,85	0,66	1 631
Сметная прибыль	(234,46+0)*10,54*0,5*0,8	0,4	988,48
Итого			5 090,69
Отделочные работы (18, 19, 22, 24, 38, 40)			
Зарплата	253,43*10,54	10,54	2 671,15
Машины и механизмы	11,02*8,32	8,32	91,69
Материалы	540,94*3,98	3,98	2 152,94
Итого			4 915,78
Отделочные работы (18, 19, 22, 24, 38, 40)			
Накладные расходы	(253,43+0,07)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8	2 137,51
Сметная прибыль	(253,43+0,07)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37	988,6
Итого			8 041,89
Кровля из профилированного листа (10, 17, 23)			
Зарплата	812,55*10,54	10,54	8 564,28
Машины и механизмы	155,66*8,84	8,84	1 376,03
Материалы	4772,69*3,38	3,38	16 131,69
Итого			26 072
Деревянные конструкции (10, 17, 23)			
Накладные расходы	(812,55+11,7)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	7 818,84
Сметная прибыль	(812,55+11,7)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	3 735,67
Итого			37 626,51

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (14, 15)		
Зарплата	2922,34*10,54	30 801,46
Машины и механизмы	830,18*8,84	7 338,79
Материалы	73345,77*3,38	247 908,7
Итого		286 048,95
Кровли (14, 15)		
Накладные расходы	(2922,34+99,74)*10,54*1,2*0,9*0,85	29 304,51
Сметная прибыль	(2922,34+99,74)*10,54*0,65*0,85*0,8	14 015,2
Итого		329 368,66
Кровля из профилированного листа (12)		
Зарплата	1073,61*10,54	11 315,85
Машины и механизмы	723,68*8,84	6 397,33
Материалы	2745,9*3,38	9 281,14
Итого		26 994,32
Теплоизоляционные работы (12)		
Накладные расходы	(1073,61+13,97)*10,54*1*0,9*0,85	8 826,58
Сметная прибыль	(1073,61+13,97)*10,54*0,7*0,85*0,8	5 502,28
Итого		41 323,18
Кровля из профилированного листа (5, 6, 8, 9, 11, 13, 16)		
Зарплата	4750,98*10,54	50 075,33
Машины и механизмы	270,44*8,84	2 390,69
Материалы	17784,16*3,38	60 110,46
Итого		112 576,48
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 8, 9, 11, 13, 16)		
Накладные расходы	(4750,98+30,82)*10,54*0,83*0,85	35 784,12
Сметная прибыль	(4750,98+30,82)*10,54*0,65*0,8	26 208,09
Итого		174 568,69
Кровля из профилированного листа (4)		
Зарплата	59,81*10,54	630,4
Машины и механизмы	5,28*8,84	46,68
Материалы	0*3,38	0
Итого		677,08
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	(630,4+29,83)*0,85*0,85	475,37
Сметная прибыль	(630,4+29,83)*0,8*0,8	422,55
Итого		1 575
Кровля из профилированного листа (7)		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	127,23*10,54	10,54	1 341
Машины и механизмы	5,71*8,84	8,84	50,48
Материалы	139,61*3,38	3,38	471,88
Итого			1 863,36
Стены при ремонте (7)		0,73	978,93
Накладные расходы	(1341+0)*0,86*0,85		
Сметная прибыль	(1341+0)*0,7*0,8	0,56	750,96
Итого			3 593,25
Общестроительные работы (20)			
Зарплата	61,3*10,54	10,54	646,1
Машины и механизмы	8,18*6,26	6,26	51,21
Материалы	0	1	0
Итого			697,31
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (20)			
Накладные расходы	(646,1+46,17)*1,1*0,9*0,85	0,84	581,51
Сметная прибыль	(646,1+46,17)*0,7*0,85*0,8	0,48	332,29
Итого			1 611,11
Общестроительные работы (32, 33, 34, 35)			
Зарплата	346,59*10,54	10,54	3 653,06
Машины и механизмы	21,43*6,26	6,26	134,15
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			3 787,21
Печные работы при ремонте (32, 33, 34, 35)			
Накладные расходы	(3653,06+121)*0,78*0,85	0,66	2 490,88
Сметная прибыль	(3653,06+121)*0,63*0,8	0,5	1 887,03
Итого			8 165,12
Отделочные работы (37, 39)			
Зарплата	1840,71*10,54	10,54	19 401,08
Машины и механизмы	1,88*8,32	8,32	15,64
Материалы	947,68*3,98	3,98	3 771,77
Итого			23 188,49
Штукатурные работы при ремонте (37, 39)			
Накладные расходы	(19401,08+0)*0,79*0,85	0,67	12 998,72
Сметная прибыль	(19401,08+0)*0,5*0,8	0,4	7 760,43
Итого			43 947,64
Общестроительные работы (36)			
Зарплата	1589,36*10,54	10,54	16 751,85

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	500*6,26	3 130
Материалы	12574,69*5,5	69 160,8
Итого		89 042,65
Конструкции из кирпича и блоков (36)		
Накладные расходы	(16751,85+725,15)*1,22*0,9*0,85	16 253,61
Сметная прибыль	(16751,85+725,15)*0,8*0,85*0,8	9 437,58
Итого		114 733,84
Итого		1 014 566,38
Итого по погрузке		10 678,12
Итого по перевозке		8 013,86
Итого		1 033 258,36
НДС		185 986,5
Итого	1033258,36*0,18	1 219 244,86

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

С.В. Белов