

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНКО Региональный фонд"  
А.Ю. УТКИН  
20 \_\_\_\_ ГОДА

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома  
Новгородская обл., р.л. Любытино, ул.Боровичская, д.7

№

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,27	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, самдряков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,455	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,27	
4	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0,19	
5	Разборка подшивки карнизов на фронтонах	100 м2 подшивки	0,075	
6	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,498	
7	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	3,41	
8	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,0288	
9	Установка в жилых и общественных зданиях бляков оконных с переплетами сларенными в стенах каменных площадью проема до 2 м2(1,2*1,2*2шт)	100 м2 проемов	0,0288	
10	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,035	
11	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция покровельная)	100 м2 кровли	2,27	
12	Устройство контробрешетки	м3	1,562	
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	2,27	
13	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам	100 м2 кровли	2,27	

14	Устройство снегозадержания	100 м отражения	0,26
15	Подшивка карнизов на фронтонах досками	100 м2 потолок	0,075
16	Полировка карнизов досками	100 м2 потолок	0,19
17	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов +карнизов на фронтонах	100 м2	0,2656
18	Обшивка фронтонов досками	100 м2	0,498
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,498
20	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,98
21	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев	100 м	0,15
22	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	8
23	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	1,12
24	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	5,122
25	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (Над крышей)	100 м2 поверхности	0,073
26	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,073
27	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)	100 м2 поверхности	0,123
28	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая	100 м2 фасада	0,123
29	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал( 2 канала)	10 шт.	0,2
30	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,2
31	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,43


32	Демонтаж утеплителя (пшак, керамзит)(7,7м3*0,6тп)	100 т мусора	0,0462
33	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,08
34	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов в 2 слоя по 50 мм	1 м3 изоляции	15,4
35	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,02
36	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(1,0*1,0*2 шт)	100 м2 проемов	0,02
37	Смена ветровой доски (применительно)	100 м досок	0,3
38	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м грубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,49
39	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	13,57
40	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км	т	13,57

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п4.7);

СОСТАВИЛ: Специалист 1 категории  
 ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

 /   
 Иванко С.В.  
 Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4  
"СОГЛАСОВАНО"



" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., р.п. Любытино, ул. Боровинская, д. 7  
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 110/17

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Сметная стоимость - 564,793 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 777,21 чел-ч  
Сметная заработная плата - 107,873 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин		
				ед. изм.		Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	Всего		Основной заработной платы	Экспл. машин
				0	ед. изм.							
№1 <Нет раздела>												
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	4 2,27	5 226,51	6 43,07	7 514,18	8 416,41	9 97,77	10 15,16	11 34,41		
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли 3,178	183,44 0	9,04			20,52	0,46	1,04		
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали войсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,455	108,32	0,21	49,29	49,19	0,1	9,1	4,14		
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м труб и покрытий 0,0546	108,11 0	0			0	0	0		
Всего												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,27 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	499,06	428,78	70,28	15,9	36,09
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,7706 т	0	0	0	0	0	0	0
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов Кровля из профилированного листа	0,19 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	68,71	63,14	5,58	28,87	5,49
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,4541 т	0	0	0	0	2,99	0,8	0,15
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах Кровля из профилированного листа	0,075 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	27,12	24,92	2,2	28,87	2,17
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,17925 т	0	0	0	0	1,18	0,8	0,06
6	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы	0,498 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	96,42	70,5	25,92	12,3	6,13
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,46812 т	0	0	0	0	4,41	0,45	0,22
7	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35-п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗГ=8,87*1,15; ТЗГм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	3,41 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,18 146,07	98,46 1,9	863,34	498,1	335,75	10,2	34,78
7.1	[113-8071]	Антисептик-антгниреп "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	70,587 кг	17,63	1 244,45	0	0	0	0	0
8	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы	0,0288 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	69,48	61,3	8,18	172,76	4,98
								4,38	7,74	0,22

п.п.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах каменных площадью проема до 2 м <sup>2</sup> (1,2*1,2+2шт) ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы	0,0288	7 802,25	1 261,89	224,7	85,26	36,34	216,89	6,25
9.1	[101-0906]	Скобяные изделия для оконных блоков односторонних высотой до 1,2 м	100 м <sup>2</sup> проемов	2 960,55	166,86			4,81	8,49	0,24
9.2	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) односторонней конструкции с жалюзийной решеткой	1 комплект	20,55		20,55				
10	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	2,88 м <sup>2</sup>	454,71		1 309,56				
10.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,035	2 423,09	12,36	84,81	77,1	0,43	159,39	5,58
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция подкровельная) Кровля из профилированного листа	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	2 202,77	0,25			0,01	0,01	0
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ(или аналог)	0,00089 т	29 000		25,82				
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	2,27	84,46	6,35	191,72	125,28	14,41	4,52	10,26
12.1	[101-082-02] (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки V=2,27*0,6; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м <sup>2</sup>	258,34	6,29			0	0	0
12.2	[101-082-02] (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки V=2,27*0,6; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	261,05 м <sup>2</sup>	6,85		1 788,19				
13	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	2,27	1 849,41	31,85	4 198,16	586,43	72,3	21,35	48,46
13.1	[101-082-02] (0) МДС35.п.4.7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	100 м <sup>2</sup>	258,34	6,29			14,28	0,32	0,73
13.2	[101-082-02] (0) МДС35.п.4.7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	1,362	1 852,26	49,64	2 522,78	345,12	67,61	17,3	23,56
13.3	[101-082-02] (0) МДС35.п.4.7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции	253,39	3,69			5,03	0,19	0,26
14	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,27	23 018,23	159,36	52 251,38	1 322,66	361,75	44,31	100,58
14.1	[12-01-023-01] (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м <sup>2</sup> кровли	582,67	19,41			44,06	0,99	2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 276,94 м2	176,79		-48 960,22				
14.2	[101-4335]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	276,94 м2	76,02		21 052,98				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	22,7 м2	177,09		4 019,94				
15	ТЕР12-01-012-01 прям.в. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профлированного листа	0,26	3 448,64	75,88	896,65	26,9	19,73	7,67	1,99
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профлированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	100 м ограждения	103,48	7,13			1,85	0,36	0,09
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель (срубчатый) прям. длиной 2000 мм	-0,078 т	10 826,75		- 844,49				
16	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профлированного листа	13 шт.	155,6		2 022,8				
17	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профлированного листа	0,075 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	367,1	65,02	6,58	65,93	4,94 0,02
18	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов +карнизов на фронтонах V=(7,56+19)/100; ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,19 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	929,98	164,72	16,68	65,93	12,53 0,05
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,2656 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	415,36	300,93	3,99	81,98	21,77 0
			0,007915 т	29 000		229,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,498 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	2 123,52	273,38	37,12 0	41,75 0	20,79 0
20	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=8,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,498 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	1 325,22 930,06	11,04 0,25	659,96	463,17	5,5 0,12	67,3 0,01	33,52 0
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,012848 т	29 000		372,6				
21	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,98 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	3 642,05	507,55	37,38 0	39,87 0	39,07 0
22	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусков Кровля из профилированного листа	0,15 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	895,38	292,45	5,39 0	150,09 0	22,51 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,1455 т	0		0				
23	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с поставкой раскосов Кровля из профилированного листа	8 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	817,52	145,04	235,6 0	1,42 0	11,36 0
24	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	1,12 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	178,86	61,69	41,51 0	4,24 0	4,75 0
25	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы У=1,3*394/100; Общестроительные работы	5,122 100 кв.м исправлен	228,34 190,24	9,25 1,57	1 169,56	974,41	47,38 8,04	14,77 0,08	75,65 0,41
25.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходов труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,5122 1000 шт.	1 779,85		911,64				
25.2	509-9900	Строительный мусор	2,61222 т	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (Над крышей) Отделочные работы	0,073 100 м2 поверхност н	2 818,46 1 859,31	1,9 0	205,75	135,73	0,14 0	131,4 0	9,59 0
27	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,073 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	48,21	10,94	0,91 0	11,53 0	0,84 0
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,123 100 м2 поверхност н	2 818,46 1 859,31	1,9 0	346,67	228,7	0,23 0	131,4 0	16,16 0
29	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,123 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	17,36	11,61	0,37 0	7,27 0	0,89 0
30	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал( 2 канала) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
31	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующей канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	84,99	12,94	0,21 0	5,2 0	1,04 0
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
32	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,43 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	466,64	24	7,25 0,84	4,37 0,1	1,88 0,04
33	ТЕРр69-9-01 (0)	Демонтаж утеплителя (шлак., керамзит)(7,7м3*0,6тп) V=7,7*0,6/100; Кровля из профилированного листа	0,0462 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	109,41	109,41	0 0	214,32 0	9,9 0
33.1	509-9900	Строительный мусор	4,62 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=154*2/100; Кровля из профилированного листа	3,08 100 м2 кровли	84,46 55,19 0	6,35 0	260,14	169,99	19,56	4,52	13,92
34.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	354,2 м2	5,11		1 809,96		0	0	0
35	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.л.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из минераловатных плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,54 100 м2 изолируем ой поверхност и	583,36 445,5	137,86 4,43	898,37	686,07	212,3 6,82	32,64 0,23	50,27 0,35
35.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,931 м3	346,37		2 747,06				
36	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.л.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из минераловатных плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,54 100 м2 изолируем ой поверхност и	583,36 445,5	137,86 4,43	898,37	686,07	212,3 6,82	32,64 0,23	50,27 0,35
36.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,931 м3	346,37		2 747,06				
37	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мм=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Общестроительные работы	0,02 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	50,87	29,4	21,47 3,44	114,14 10,92	2,28 0,22
38	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.л.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(1,0*1,0*2 шт) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Общестроительные работы	0,02 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	128,57	42,27	33,55 5,37	164,08 13,65	3,28 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.1	[203-0238]	Люки и люзы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотнет и коробок двухвольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	2 м2	484		968				
38.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
38.3	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
38.4	[101-0953]	Ручка-скоба	4 шт.	21,69		86,76				
39	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски (применительно) Кровля из профилированного листа	0,3 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	272,55	127,23	5,71	31,84	9,55
39.1	509-9900	Строительный мусор	0,075 т	0		0		0	0	0
40	ТЕР08-07-001-02  (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,49  100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	1 043,42  657,83	9,26  0	511,28	322,34	4,54	50,03	24,51
41	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	13,57 т	374,5 0	0	5 081,97	0	0		
42	ТССЦп03-21-01-0 04	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км Цел=6,58*7,17; <Нет вида работ>	13,57 т	47,1786 0	0	640,23		0		
ИТОГО:										
						70 074,52	10 072,43	2 074,65	769,86	
							142,82		7,35	
						Значение		Прямые		

Наименование и значение множителей

Кровля из профилированного листа (11, 12, 21, 22, 23, 24, 34)

Зарплата

Машины и механизмы

1888,43\*10,56

10,56

19 942

426,15\*6,26

6,26

2 668

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		11467,42*3,24	37 154
Итого			59 764
Крыши, кровли при ремонте (11, 12, 21, 22, 23, 24, 34)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1888,43+14,28)*10,56*0,83*0,85	0,71	14 266
Итого	(1888,43+14,28)*10,56*0,65*0,8	0,52	10 448
Кровля из профилированного листа (14, 15)			
Зарплата			
Машины и механизмы	1349,56*10,56	10,56	14 251
Материалы	381,48*6,26	6,26	2 388
Итого	28707,99*3,24	3,24	93 014
Кровли (14, 15)			109 653
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(14251+485)*1,2*0,9*0,85	0,92	13 557
Итого	(14251+485)*0,65*0,85*0,8	0,44	6 484
Кровля из профилированного листа (7)			129 694
Зарплата			
Машины и механизмы	498,1*10,56	10,56	5 260
Материалы	335,75*6,26	6,26	2 102
Итого	1273,95*3,24	3,24	4 128
Теплоизоляционные работы (7)			11 490
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(5260+68)*1*0,9*0,85	0,77	4 103
Итого	(5260+68)*0,7*0,85*0,8	0,48	2 557
Кровля из профилированного листа (33)			18 150
Зарплата			
Машины и механизмы	109,41*10,56	10,56	1 155
Материалы	0*6,26	6,26	0
Итого	0*3,24	3,24	0
Прочие ремонтно-строительные работы (33)			1 155
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1155+0)*0,78*0,85	0,66	762
Итого	(1155+0)*0,5*0,8	0,4	462
Отделочные работы (26, 28)			2 379
Зарплата			
Машины и механизмы	364,43*10,56	10,56	3 848
Материалы	0,37*6,26	6,26	2
Итого	187,62*4,28	4,28	803
			4 653

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Штукатурные работы при ремонте (26, 28)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(3848+0)*0,79*0,85$	0,67	2 578
Итого	$(3848+0)*0,5*0,8$	0,4	1 539
Отделочные работы (10, 18, 20, 27, 29)			
Зарплата			
Машины и механизмы	$863,75*10,56$	10,56	9 121
Материалы	$11,2*6,26$	6,26	70
Итого	$978,7*4,28$	4,28	4 189
Отделочные работы (10, 18, 20, 27, 29)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(9121+2)*1,05*0,9*0,85$	0,8	7 298
Итого	$(9121+2)*0,55*0,85*0,8$	0,37	3 376
Общестроительные работы (8)			
Зарплата			
Машины и механизмы	$61,3*10,56$	10,56	647
Материалы	$8,18*6,26$	6,26	51
Итого	0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (8)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(647+46)*1,1*0,9*0,85$	0,84	582
Итого	$(647+46)*0,7*0,85*0,8$	0,48	333
Общестроительные работы (9, 19, 37, 38)			
Зарплата			
Машины и механизмы	$430,31*10,56$	10,56	4 544
Материалы	$128,48*6,26$	6,26	804
Итого	$4530,02*5,5$	5,5	24 915
Деревянные конструкции (9, 19, 37, 38)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(4544+144)*1,18*0,9*0,85$	0,9	4 219
Итого	$(4544+144)*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 016
Кровля из профилированного листа (4, 5)			
Зарплата			
Машины и механизмы	$88,06*10,56$	10,56	930
Материалы	$7,78*6,26$	6,26	49
Итого	0	1	0
Перекрытия при ремонте (4, 5)			
Накладные расходы			
	$(930+44)*0,85*0,85$	0,72	701

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль			623
Итого	$(930+44)*0,8*0,8$	0,64	2 303
Общестроительные работы (6)			
Зарплата			
Машины и механизмы	$70,5*10,56$	10,56	744
Материалы	$25,92*6,26$	6,26	162
Итого	0	1	0
Стены при ремонте (6)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(744+47)*0,86*0,85$	0,73	577
Итого	$(744+47)*0,7*0,8$	0,56	443
Кровля из профилированного листа (13, 16, 17, 32)			
Зарплата			
Машины и механизмы	$59,8,86*10,56$	10,56	6 324
Материалы	$98,12*6,26$	6,26	614
Итого	$3589,51*3,24$	3,24	11 630
Деревянные конструкции (13, 16, 17, 32)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(6324+76)*1,18*0,9*0,85$	0,9	5 760
Итого	$(6324+76)*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 752
Общестроительные работы (25)			
Зарплата			
Машины и механизмы	$974,41*10,56$	10,56	10 290
Материалы	$47,38*6,26$	6,26	297
Итого	$1059,41*5,5$	5,5	5 827
Печные работы при ремонте (25)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(10290+85)*0,78*0,85$	0,66	6 848
Итого	$(10290+85)*0,63*0,8$	0,5	5 188
Общестроительные работы (30, 31)			
Зарплата			
Машины и механизмы	$59,22*10,56$	10,56	625
Материалы	$0,84*6,26$	6,26	5
Итого	$314,73*5,5$	5,5	1 731
Крыша, кровля при ремонте (30, 31)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(625+0)*0,83*0,85$	0,71	444
Итого	$(625+0)*0,65*0,8$	0,52	325
			3 130

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
<b>Общестроительные работы (40)</b>			
Зарплата			
Машины и механизмы	322,34*10,56	10,56	3 404
Материалы	4,54*6,26	6,26	28
Итого	184,4*5,5	5,5	1 014
<b>Конструкция из кирпича и блоков (40)</b>			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(3404+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	3 166
Итого	(3404+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	1 838
<b>Кровля из профилированного листа (39)</b>			
Зарплата			
Машины и механизмы	127,23*10,56	10,56	1 344
Материалы	5,71*6,26	6,26	36
Итого	139,61*3,24	3,24	452
<b>Стены при ремонте (39)</b>			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1344+0)*0,86*0,85	0,73	981
Итого	(1344+0)*0,7*0,8	0,56	753
<b>Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)</b>			
Зарплата			
Машины и механизмы	465,6*10,56	10,56	4 917
Материалы	97,87*6,26	6,26	613
Итого	0	1	0
<b>Крыши, кровля при ремонте (1, 2)</b>			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(4917+217)*0,83*0,85	0,71	3 645
Итого	(4917+217)*0,65*0,8	0,52	2 670
<b>Кровля из асбестоцементных листов (3)</b>			
Зарплата			
Машины и механизмы	428,78*10,56	10,56	4 528
Материалы	70,28*6,26	6,26	440
Итого	0	1	0
<b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)</b>			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(4528+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	3 804
Итого	(4528+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	2 173
<b>Общестроительные работы (35, 36)</b>			
Зарплата			
	1372,14*10,56	10,56	14 490

Наименование и значение множителей		
	Значение	Прямые
Машины и механизмы		
Материалы	424,6*6,26	2 658
Итого	5494,12*5,5	30 218
Плоды (35, 36)		47 366
Накладные расходы		
Сметная прибыль		
Итого	(14490+144)*1,23*0,9*0,85	13 756
Итого по погрузке	(14490+144)*0,75*0,85*0,8	7 463
Итого по перевозке		68 585
Итого		5 082
Итого		640
Итого		5 722
Итого		478 638
Наименование и значение множителей		
	Значение	Прямые
Итого	478638*0,18	478 638
НДС		86 154,84
Итого		564 792,84

Предельная стоимость 2520руб\*227м2=572040 руб  
 СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

И.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова