

«УТВЕРЖДАЮ»



« » 201 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 424/19

по капитальному ремонту: кровли 2-х скатной,
угол уклона: более 27 град. кирпичный дом

(наименование работ)

по адресу: г. Малая Вишера, ул. Красноармейская д. 9


(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	24,8	м
Ширина дома	14,3	м
Общая площадь дома	354,64	м ²
Общая площадь кровли	437,52	м ²
Высота дома	4,9	м
Объем дома	1737,74	м ³
Количество этажей	1	шт.
Количество подъездов	1	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	437,5
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	32,1
3	Разборка покрытий кровель: - из металлических листов	м ²	437,5
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	437,5
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	1,75
6	Устройство гидроизоляции паропроницаемой мембраной Изоспан АQ (или аналог)	м ²	437,5
7	Устройство кровель : - из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	437,5
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	43,75
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	56
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	656,25
11	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли : - смена стропильных ног из досок 150 x 50 мм - смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	30
12	Разборка подшивки карниза фронтона	м ²	10,1
	Подшивка карниза фронтона	м ²	10,1

	Окраска деревянного карниза фронтона	м ²	10,1
13	Разборка деревянных оконных заполнений на фронтонах (1,7 м x 1,3 м) 2 шт	м ²	4,42
	Установка оконных блоков на фронтонах (1,7 м x 1,3 м) 2 шт	м ²	4,42
	Окраска оконных блоков на фронтонах 2 шт	м ²	5,3
14	Разборка деревянного фронтона	м ²	60
	Устройство фронтона из досок	м ²	60
	Окраска деревянного фронтона	м ²	60
15	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотельный одинарный марки 100	м ³	1,2
16	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	10,64
17	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	10,64
18	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	47,1
19	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) -известковая	м ²	47,1
20	Установка колпаков на трубах: 4 каналов	шт	4
21	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	15,83
22	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	316,6
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м ²	316,6
	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	316,6
23	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	70,5
24	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 1,0 м x 1,0 м	шт	1
25	Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 8 м	м ²	94,38
26	Погрузка мусора	т	
27	Перевозка мусора на расстояние 4 км	т	

Составил: Гл. специалист



Блинов И.С.

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Новотуродская обл., г.Малая Вишерка, ул.Красноармейская, д.9
 Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 424/19

Основание: Дефектная ведомость
 Чертежи №

капитальный ремонт крыши из профлиста (S=437,5м2)

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2018г.

Сметная стоимость - 1 127,095 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 1 185,12 чел-ч
 Сметная заработная плата - 175,271 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Зам. генерального директора
 СНКО "Региональный фонд"
 С.Ю.М.орозов



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
			Кол-чество	ед. изм.	Стоимость на единицу, руб	Всего	Экспл. машин	В.т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В.т.ч. зарплат	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	Всего	Экспл. машин	В.т.ч. зарплат	На едичн.	Всего
№1 <Нет раздела>																		
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11								
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	4,375	219,85	30,96	961,84	826,39	135,45	15,9	69,56								
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0								
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,34375 т	0		0												
2	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11								
2	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	4,375	226,51	43,07	990,98	802,55	188,43	15,16	66,33								
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 кровли	183,44	9,04			39,55	0,46	2,01								
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,125 т	0		0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,321 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	34,77	34,7	0,07 0	9,1 0	2,92 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,03852 т	0		0				
4	ТЕРР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок V=1,7*1,3*2/100; Общестроительные работы	0,0442 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	106,63	94,08	12,56 6,73	172,76 7,74	7,64 0,34
5	ТЕРР53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов досками Общестроительные работы	0,6 100 м2	193,61 141,57	52,04 8,85	116,17	84,94	31,22 5,31	12,3 0,45	7,38 0,27
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,564 т	0		0				
6	ТЕРР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах из досок Кровля из асбестоцементных листов	0,101 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	36,53	33,56	2,97 1,59	28,87 0,8	2,92 0,08
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,24139 т	0		0				
7	ТЕРР58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,3 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	972,3	519,28	6,3 0	133,25 0	39,98 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,1692 т	0		0				
8	ТЕРР58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,1 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	593,04	208,11	6,98 0	160,21 0	16,02 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				
9	ТЕРР10-01-082-02 (0) МДС3.п.4.7	Устройство контробрешетки V=4,375*0,4; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,75 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	3 241,46	443,43	86,87 6,46	17,3 0,19	30,28 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	4,375 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 091,17	1 130,24	139,34 27,52	21,35 0,32	93,41 1,4
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (паропроницаемая мембрана) Кровля из профилированного листа	4,375 100 м2 Кровля	84,46 55,19	6,35 0	369,51	241,46	27,78 0	4,52 0	19,78 0
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН АQ (применит)	503,125 м2	6,85		3 446,41				
12	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (2х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,375 100 м2 Кровля	23 018,23 582,67	159,36 19,41	100 704,76	2 549,18	697,2 84,92	44,31 0,99	193,86 4,33
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 533,75 м2	176,79		-94 361,66				
12.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,(7(533,75*7,4т)	3,9498 т	12 688,3		50 116,25				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, прибивания к стенам и трубам	43,75 м2	177,09		7 747,69				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегодержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,56 100 м огр аждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 931,24	57,95	42,49 3,99	7,67 0,36	4,3 0,2
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,168 т	10 826,75		-1 818,89				
13.2	[101-7317]	Снегодержатель трубчатый длиной 2000 мм	28 шт.	155,6		4 356,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллакс" любой модификации при помощи аэрозоля но-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=656,25/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профлированного листа	6,5625	253,18	98,46	1 661,49	958,58	646,14	10,2	66,94
	(0) МДС35.п.4.7		100м2	146,07	1,9			12,47	0,11	0,72
14.1	[113-8071]	Антисептик-антпипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	135,84375 кг	17,63		2 394,93				
15	ТЕР10-01-012-01	Обшивка фронтонов досками	0,6	4 264,1	74,53	2 558,46	329,37	44,72	41,75	25,05
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	548,95	0			0	0	0
		ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы								
16	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов	0,6	1 325,22	11,04	795,13	558,04	6,62	67,3	40,38
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	930,06	0,25			0,15	0,01	0,01
		ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы								
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,01548 т	29 000		448,92				
17	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов на фронтонах досками	0,101	4 894,63	87,78	494,36	87,56	8,87	65,93	6,66
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	866,97	4,91			0,5	0,25	0,03
		ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профлированного листа								
18	ТЕР15-04-024-02	Прочая окраска масляными составами по дереву карнизов	0,101	819,03	7,08	82,72	50,37	0,72	37,44	3,78
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	498,76	0,25			0,03	0,01	0
		ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы								
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,003101 т	29 000		89,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2(2шт) V=1,7*1,3*2/100; ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	0,0442	10 021,06	585,83	442,93	142,63	25,89	239,2	10,57
19.1	[101-0933]	Скобыные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	100 м2 проемов	3 226,81	0			0	0	0
19.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	2,21 м2	264,95		585,54				
19.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,21 м2	454,71		1 004,91				
20	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов(к=1,2,Т.Ч.1.5.3.п.3) ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,053	2 423,09	12,36	128,42	116,75	0,66	159,39	8,45
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2	2 202,77	0,25			0,01	0,01	0
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,2*394/100; Общестроительные работы	4,728 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 079,59	899,45	43,73 7,42	14,77 0,08	69,83 0,38
21.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,4728 1000 шт.	1 779,85		841,51				
21.2	509-9900	Строительный мусор	2,41128 т	0		0				
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошту кату ривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,1064 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	299,88	197,83	0,2 0	131,4 0	13,98 0
23	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,1064 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	62,4	11,46	1,32 0	8,08 0	0,86 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР15-02-016-01	Штука р/ка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (трубы на чердаке) ЗП=1042,03*1,15; ЭММ=134,53*1,25; ЗПм=82,86*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25; Отделочные работы	0,471	2 249,85	168,16	1 059,68	564,41	79,2	86,71	40,84
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	1 198,33	103,58			48,79	7,59	3,57
25	ТЕР15-04-002-01	Известковая окраска волными составами внутри помещений по штукатурке (трубы на чердаке) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,471	205,8	3,1	96,93	68,79	1,46	11,74	5,53
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	146,06	0,25			0,12	0,01	0
26	ТЕРр58-21-01	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(4 кан) Общестроительные работы	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
	(0)		10 шт.	231,38	0			0	0	0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208	0		0				
27	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы	0,4	1 274,88	3,18	509,95	77,63	1,27	15,6	6,24
	(0)		10 шт.	194,07	0			0	0	0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,018	0		0				
			т							
28	ТЕРр69-9-01	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=15,83*0,6/100; Общестроительные работы	0,09498	2 368,24	0	224,94	224,94	0	214,32	20,36
	(0)		100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
28.1	509-9900	Строительный мусор	9,498	0		0				
			т							
29	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=316,6*2/100; Общестроительные работы	6,332	84,46	6,35	534,8	349,46	40,21	4,52	28,62
	(0)		100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
29.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	728,18 м2	5,11		3 721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,166	583,36	137,86	1 846,92	1 410,45	436,46	32,64	103,34
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	445,5	4,43			14,03	0,23	0,73
30.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	16,3049	346,37		5 647,53				
31	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,166	583,36	137,86	1 846,92	1 410,45	436,46	32,64	103,34
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	445,5	4,43			14,03	0,23	0,73
31.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	16,3049	346,37		5 647,53				
32	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,705	1 085,2	16,85	765,07	39,35	11,88	4,37	3,08
	(0) МДС35.п.4.7		100 м ходов	55,81	1,96			1,38	0,1	0,07
33	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,01	2 543,74	1 073,56	25,44	14,7	10,74	114,14	1,14
	(0) Пр.№81 от 09.02.17г. т.2. п.2		100 м2 проемов	1 470,18	171,75			1,72	10,92	0,11
34	ТЕР10-01-039-05	Установка локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,01	6 428,69	1 677,44	64,29	21,13	16,77	164,08	1,64
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 проемов	2 113,38	268,36			2,68	13,65	0,14
34.1	[203-0236]	Локи и лавы со шпильками пологими утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однополные	1	589,59		589,59				
34.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
34.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,03125 шт.	1 142,69		35,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.4	[101-0953]	Ручка-скоба	3,125 шт.	21,69		67,78				
34.5	[101-0956]	Пеглы накладная	3,125 шт.	11,58		36,19				
35	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35-д.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Периметр * М(шир.настипа) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,9438	1 043,42	9,26	984,78	620,86	8,74	50,03	47,22
36	ТССЦш01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*5,98;Отделочные работы	25,557	319,93	0	8 176,45	0	0	0	0
37	ТССЦш03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км Цед=6,58*7,24;<Нет вида работ>	25,557 т	47,6392 0	0	1 217,54		0		
Итого:			125	016,93	15	3 200,99	272,63	279,4		1 169,67
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)			Наименование и значение множителей		Значение	Прямые				
Зарплата										
Машины и механизмы					837,25*11,27	11,27	9 435,81			
Материалы					188,5*9,35	9,35	1 762,48			
Итого					0	1	0			
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)							11 198,29			
Накладные расходы					(9435,81+445,73)*0,83	0,83	8 201,68			
Сметная прибыль					(9435,81+445,73)*0,65	0,65	6 423			
Итого							25 822,97			
Кровля из асбестоцементных листов (1)										
Зарплата					826,39*11,27	11,27	9 313,42			
Машины и механизмы					135,45*9,35	9,35	1 266,46			
Материалы					0	1	0			
Итого							10 579,88			

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (1)

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(9313,42+0)*1,1*0,9	9 220,29
Итого	(9313,42+0)*0,7*0,85	5 588,05
Кровля из профилированного листа (7, 8, 10, 11)		25 388,22
Зарплата		
Машины и механизмы	2099,09*1,27	23 656,74
Материалы	180,4*9,2	1 659,68
Итого	11192,95*3,93	43 988,29
Крыши, кровля при ремонте (7, 8, 10, 11)		69 304,71
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(23656,74+310,15)*0,83	19 892,52
Итого	(23656,74+310,15)*0,65	15 578,48
Кровля из профилированного листа (12, 13)		104 775,71
Зарплата		
Машины и механизмы	2607,13*1,27	29 382,36
Материалы	739,69*9,2	6 805,15
Итого	65329,37*3,93	256 744,42
Кровли (12, 13)		292 931,93
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(29382,36+1002,02)*1,2*0,9	32 815,13
Итого	(29382,36+1002,02)*0,65*0,85	16 711,41
Кровля из профилированного листа (9, 17)		342 458,47
Зарплата		
Машины и механизмы	530,99*1,27	5 984,26
Материалы	95,74*9,2	880,81
Итого	3109,08*3,93	12 218,68
Деревянные конструкции (9, 17)		19 083,75
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(5984,26+78,44)*1,18*0,9	6 426,46
Итого	(5984,26+78,44)*0,63*0,85	3 273,86
Отделочные работы (16, 18, 20, 23, 24, 25)		28 784,07
Зарплата		
Машины и механизмы	1369,82*1,27	15 437,87
Материалы	89,98*8,61	774,73
Итого	1343,43*4,22	5 669,27
Отделочные работы (16, 18, 20, 23, 24, 25)		21 881,87



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	(15437,87+553,36)*1,05*0,9	15 191,67
Сметная прибыль	(15437,87+553,36)*0,55*0,85	7 515,88
Итого		44 589,42
Общестроительные работы (28)		
Зарплата	224,94*11,27	2 535,07
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		2 535,07
Прочие ремонтно-строительные работы (28)		
Накладные расходы	(2535,07+0)*0,78	1 977,35
Сметная прибыль	(2535,07+0)*0,5	1 267,54
Итого		5 779,96
Общестроительные работы (26, 27, 29)		
Зарплата	519,64*11,27	5 856,34
Машины и механизмы	42,75*6,32	270,18
Материалы	4782,96*5,6	26 784,58
Итого		32 911,1
Крыши, кровли при ремонте (26, 27, 29)		
Накладные расходы	(5856,34+0)*0,83	4 860,76
Сметная прибыль	(5856,34+0)*0,65	3 806,62
Итого		41 578,48
Общестроительные работы (30, 31)		
Зарплата	2820,9*11,27	31 791,54
Машины и механизмы	872,92*6,32	5 516,85
Материалы	11295,06*5,6	63 252,34
Итого		100 560,73
Полы (30, 31)		
Накладные расходы	(31791,54+316,24)*1,23*0,9	35 639,64
Сметная прибыль	(31791,54+316,24)*0,75*0,85	20 548,98
Итого		156 749,35
Общестроительные работы (15, 19, 32)		
Зарплата	511,35*11,27	5 762,91
Машины и механизмы	82,49*6,32	521,34
Материалы	4783,17*5,6	26 785,75
Итого		33 070
Деревянные конструкции (15, 19, 32)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(5762,91+15,55)*1,18*0,9$	6 125,17
Сметная прибыль	$(5762,91+15,55)*0,63*0,85$	3 120,37
Итого		42 315,54
Двери: деревянные (33, 34)		
Зарплата	$35,83*11,27$	403,8
Машины и механизмы	$27,51*9,58$	263,55
Материалы	$820,62*4,64$	3 807,68
Итого		4 475,03
Деревянные конструкции (33, 34)		
Накладные расходы	$(403,8+49,59)*1,18*0,9$	480,59
Сметная прибыль	$(403,8+49,59)*0,63*0,85$	244,83
Итого		5 200,45
Кровля из профилированного листа (14)		
Зарплата	$958,58*11,27$	10 803,2
Машины и механизмы	$646,14*9,2$	5 944,49
Материалы	$2451,7*3,93$	9 635,18
Итого		26 382,87
Теплоизоляционные работы (14)		
Накладные расходы	$(10803,2+140,54)*1*0,9$	9 849,37
Сметная прибыль	$(10803,2+140,54)*0,7*0,85$	6 566,24
Итого		42 798,48
Общестроительные работы (5)		
Зарплата	$84,94*11,27$	957,27
Машины и механизмы	$31,22*6,32$	197,31
Материалы	$0*5,6$	0
Итого		1 154,58
Стены при ремонте (5)		
Накладные расходы	$(957,27+59,84)*0,86$	874,71
Сметная прибыль	$(957,27+59,84)*0,7$	711,98
Итого		2 741,27
Отделочные работы (35, 36)		
Зарплата	$620,86*11,27$	6 997,09
Машины и механизмы	$8,74*8,61$	75,25
Материалы	$355,18*4,22$	1 498,86
Итого		8 571,2
Конструкции из кирпича и блоков (35, 36)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(6997,09+0)*1,22*0,9$	7 696,8
Итого	$(6997,09+0)*0,8*0,85$	4 758,02
Кровля из асбестоцементных листов (6)		21 026,02
Зарплата		
Машины и механизмы	$33,56*11,27$	378,22
Материалы	$2,97*9,35$	27,77
Итого	0	0
Перекрытия при ремонте (6)		405,99
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(378,22+17,92)*0,85$	336,72
Итого	$(378,22+17,92)*0,8$	316,91
Общестроительные работы (4)		1 059,62
Зарплата		
Машины и механизмы	$94,08*11,27$	1 060,28
Материалы	$12,56*6,32$	79,38
Итого	0	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (у силение и замена существующих конструктивных элементов) (4)		1 139,66
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(1060,28+75,85)*1,1*0,9$	1 124,77
Итого	$(1060,28+75,85)*0,7*0,85$	681,68
Общестроительные работы (21)		2 946,11
Зарплата		
Машины и механизмы	$899,45*11,27$	10 136,8
Материалы	$43,73*6,32$	276,37
Итого	$977,91*5,6$	5 476,3
Печные работы при ремонте (21)		15 889,47
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(10136,8+83,62)*0,78$	7 971,93
Итого	$(10136,8+83,62)*0,63$	6 438,86
Отделочные работы (22)		30 300,26
Зарплата		
Машины и механизмы	$197,83*11,27$	2 229,54
Материалы	$0,2*8,61$	1,72
Итого	$101,85*4,22$	429,81
Штукатурные работы при ремонте (22)		2 661,07

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	(2229,54+0)*0,79	1 761,34
Сметная прибыль	(2229,54+0)*0,5	1 114,77
Итого		5 537,18
Итого по погрузке		929 851,58
Итого по перевозке		8 176,45
Итого		1 217,54
Итого		9 393,99
Итого		939 245,57
Итого		939 245,57
НДС		187 849,11
Итого	939245,57*0,2	1 127 094,68
	20%	

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"
 ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"


 Н.П. Коновалова

 И.И. Колесников