


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №446-09-16

Объект - г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.22 -на капитальный ремонт скатной кровли.



"УТВЕРЖДАЮ"
Ген директор С/КО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,59	3
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,7	100 м ² кровли 2,59 100 м труб и покрытий 0,7
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/2,59	100 м ² покрытия 2,59
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,01	100 окон 0,01
5	Устройство слуховых окон 5/1	1 слуховое окно 1
6	Проставя окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 6/0,03	100 м ² окрашиваемой поверхности 0,03
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 7/3,88	100 м ² обрабатываемой поверхности 3,88
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 8/2,59 + 17/1,98	100 м ² изолируемой поверхности 4,57
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 9/36	1 шт. 36
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев 10/0,18	100 м 0,18
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей междуэтажных с осмолкой и обертывание толью 11/0,1	100 м 0,1
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 12/2	1 шт. 2
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 13/0,98	100 м 0,98

1	2	3
14	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 14/2,59	100 м2 2,59
15	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 15/2,59	100 м2 кровли 2,59
16	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж утеплителя - шлак, керамзит) 16/0,1	100 т мусора 0,1
17	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ. 50мм) 18/9,9	1 м3 изоляции 9,9
18	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 19/1,98	100 м2 кровли 1,98
19	Исправление кладки дымовой трубы 20/5,91	100 кирпичей 5,91
20	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 21/3,15	100 кирпичей 3,15
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 22/0,12	100 м2 поверхности 0,12
22	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 23/0,12	100 м2 фасада 0,12
23	Установка снегозадержателей 24/0,58	100 м ограждения 0,58
24	Замена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 25/0,3	10 шт. 0,3
25	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов) 26/0,6	10 шт. 0,6
26	Укладка ходовых досок 27/0,24	100 м ходов 0,24

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25 МДС 35, п.4.7.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

С.Ф. Кацель

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

589 649,30 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Ремонтный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - г.Магда Вишера, ул.Лесная, д.22

Объект - г.Магда Вишера, ул.Лесная, д.22

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 446-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 589,649 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 918,06 чел-ч

Сметная заработная плата - 117,681 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,588 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	586,21	474,74	111,47 23,4	15,16 0,46	39,23 1,19
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,6232 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,7 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	75,82	75,68	0,15 0	9,1 0	6,37 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,084 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,588 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	568,97	488,85	80,12	15,9	41,15
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,1056 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	0,48 м2	454,71		218,26				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0326 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	782,7115 682,4215	5,75 0,25	25,52	22,25	0,19	51,232 5	1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,00088 т	29 000		25,53				
7	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,882	253,1855	98,4625	982,87	567,06	382,23	10,2005	39,6
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхностью	146,073	1,9			7,38	0,1125	0,44
7.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПЯРИПАКС 3000" для древесины	80,3574 кг	17,63		1 416,7				
8	ТЕР12-01-015-03	Устройство парозащиты прокладочной в один слой	2,588	1 074,4645	43,3	2 780,71	310,8	112,06	9,016	23,33
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м2 изолируемой поверхностью	120,0945	3,2			8,28	0,1625	0,42
9	ТЕР58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кондов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	36	159,7	37,06	5 749,2	1 982,88	1 334,16	4,24	152,64
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
10	ТЕР58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусаев	0,18	5 969,22	35,9	1 074,46	350,94	6,46	150,09	27,02
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	1 949,67	0			0	0	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,1746 т	0		0				
11	ТЕР58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	0,1	5 930,37	69,79	593,04	208,11	6,98	160,21	16,02
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				
12	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	204,38	36,26	58,9	1,42	2,84
13	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,98 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	3 642,05	507,55	37,38	39,87	39,07
14	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,588 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 786,27	668,58	82,43	21,35	55,25
15	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 3П=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; 3Пм=15,53*1,25; Т3Т=41,23*1,15; Т3Тм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	2,588 100 м2 Кровли	24 623,4955 19,4125	63 741,87	1 613,61	412,43	47,414 5	122,71	2,56
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 331,264 м2	176,79		-58 564,16				
15.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	331,264 м2	68,12		22 565,7				
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	25,88 м2	177,09		4 583,09				
16	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж утеплителя - шлак,керамзит) Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,1 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	236,82	236,82	0	214,32	21,43
16.1	509-9900	Строительный мусор	10 т	0		0				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр2-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,98 100 м2 изолируем ой поверхност и	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	2 127,44	237,79	85,73 6,34	9,016 0,1625	17,85 0,32
18	ТЕРр26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ. 50мм) V=198*0,05; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	9,9 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	33 766,71	1 704,45	848,06 0	12,167 0	120,45 0
18.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные (исключить)	-10,098 м3	3 091,13		-31 214,23				
18.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	10,098 м3	584,69		5 904,2				
19	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,98 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	167,23	109,28	12,57 0	4,52 0	8,95 0
19.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	227,7 м2	5,11		1 163,55				
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,5*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	5,91 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 349,49	1 124,32	54,67 9,28	14,77 0,08	87,29 0,47
20.1	[404-0125]	Кирпич керамический лщевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,591 1000 шт.	1 875,9		1 108,66				
20.2	509-9900	Строительный мусор	3,0141 т	0		0				
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (Чердачное помещение) V=0,8*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	3,152 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	719,73	599,64	29,16 4,95	14,77 0,08	46,56 0,25
21.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,3152 1000 шт.	1 449,38		456,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.2	509-9900	Строительный мусор	1,60752 т	0		0				
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошугатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Шпугатурные работы при ремонте	0,118	2 818,46	1,9	332,58	219,4	0,22	131,4	15,51
			100 м2 поверхност и	1 859,31	0		0	0	0	0
23	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,118	660,3585	12,425	77,92	17,68	1,47	11,534	1,36
			100 м2 фасада	149,8335	0			0	0	5
24	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,58	3 448,632	75,875	2 000,21	60,02	44,01	7,6705	4,45
			100 м ограждения	103,477	7,125			4,13	0,3625	
24.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,174 т	10 826,75		-1 883,85				
24.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	29 шт.	155,6		4 512,4				
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,3	1 449,01	3,17	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
			10 шт.	231,38	0			0	0	0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов) У=0,3*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,6	424,96	1,06	254,98	38,81	0,64	5,2	3,12
			10 шт.	64,69	0			0	0	0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35 п.4.7	Укладка холодных досок	0,24	1 085,1995	16,85	260,45	13,39	4,04	4,37	1,05
		ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	55,8095	1,9625			0,47	0,1	0,02
28	ТССЦпм01-01-01 -041	Попрулочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	21,82	374,5	0	8 171,59	0	0		
29	ТССЦпм03-21-01 -004	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км Цед=6,58*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	21,82	47,1786	0	1 029,47		0		
ИТОГО:						77 245,72	11 874,79	3 737,24		911,21
								133,46		6,85

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата			
Машины и механизмы		488,85*9,8	4 790,73
Материалы		80,12*6,26	501,55
Итого		0*4,25	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы		(488,85+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	4 024,21
Сметная прибыль		(488,85+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	2 299,55
Итого			11 616,04
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)			
Зарплата			
Машины и механизмы		587,85*9,8	5 760,93
Материалы		111,73*6,26	699,43
Итого		0*4,25	0
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)			
Накладные расходы		(587,85+23,4)*9,8*0,83*0,85	4 253,08
			0,71

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(587,85+23,4)*9,8*0,65*0,8	3 114,93
Итого		13 828,37
Общестроительные работы (20, 21)		
Зарплата	1723,96*9,8	16 894,81
Машины и механизмы	83,83*6,26	524,78
Материалы	1826,94*5,5	10 048,17
Итого		27 467,76
Печные работы при ремонте (20, 21)		
Накладные расходы	(1723,96+14,23)*9,8*0,78*0,85	11 242,61
Сметная прибыль	(1723,96+14,23)*9,8*0,63*0,8	8 517,13
Итого		47 227,5
Отделочные работы (6, 23)		
Зарплата	39,93*9,8	391,31
Машины и механизмы	1,66*6,26	10,39
Материалы	87,39*4,28	374,03
Итого		775,73
Отделочные работы (6, 23)		
Накладные расходы	(39,93+0,01)*9,8*1,05*0,9*0,85	313,13
Сметная прибыль	(39,93+0,01)*9,8*0,55*0,85*0,8	144,82
Итого		1 233,68
Кровля из профилированного листа (5, 27)		
Зарплата	112,43*9,8	1 101,81
Машины и механизмы	34,69*6,26	217,16
Материалы	707,45*3,24	2 292,14
Итого		3 611,11
Деревянные конструкции (5, 27)		
Накладные расходы	(1101,81+31,07)*1,18*0,9*0,85	1 019,59
Сметная прибыль	(1101,81+31,07)*0,63*0,85*0,8	487,14
Итого		5 117,84
Кровля из профилированного листа (7, 18)		
Зарплата	2271,51*9,8	22 260,8
Машины и механизмы	1230,29*6,26	7 701,62
Материалы	7354,46*3,24	23 828,45
Итого		53 790,87
Теплоизоляционные работы (7, 18)		
Накладные расходы	(22260,8+72,32)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(22260,8+72,32)*0,7*0,85*0,8	0,48

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		81 707,27
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25, 26)		
Зарплата	3971,82*9,8	38 923,84
Машины и механизмы	1540,47*6,26	9 643,34
Материалы	12557,57*3,24	40 686,53
Итого		89 253,71
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25, 26)		
Накладные расходы	(38923,84+159,54)*0,83*0,85	27 749,2
Сметная прибыль	(38923,84+159,54)*0,65*0,8	20 323,36
Итого		137 326,27
Кровля из профилированного листа (8, 15, 17, 24)		
Зарплата	2222,22*9,8	21 777,76
Машины и механизмы	654,23*6,26	4 095,48
Материалы	38986,96*3,24	126 317,75
Итого		152 190,99
Кровли (8, 15, 17, 24)		
Накладные расходы	(21777,76+676,1)*1,2*0,9*0,85	20 657,55
Сметная прибыль	(21777,76+676,1)*0,65*0,85*0,8	9 879,7
Итого		182 728,24
Отделочные работы (22)		
Зарплата	219,4*9,8	2 150,12
Машины и механизмы	0,22*6,26	1,38
Материалы	112,96*4,28	483,47
Итого		2 634,97
Штукатурные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(2150,12+0)*0,79*0,85	1 440,58
Сметная прибыль	(2150,12+0)*0,5*0,8	860,05
Итого		4 935,6
Кровля из профилированного листа (16)		
Зарплата	236,82*9,8	2 320,84
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		2 320,84
Прочие ремонтно-строительные работы (16)		
Накладные расходы	(2320,84+0)*0,78*0,85	1 531,75
Сметная прибыль	(2320,84+0)*0,5*0,8	928,34
Итого		4 780,93

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		490 501,74
Итого по погрузке		8 171,59
Итого по перевозке		1 029,47
Итого НДС		499 702,8
Итого	499 702,8*0,18	89 946,5
		589 649,3

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Н.А. Сурова
Е.А. Серова