


Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"



А.Ю. Уткин
20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Лесная, д.32

По _____

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения		Примечания
		4	5	
1	Разборка сплошной обрешетки	100 м2	12,45	6
2	Разборка межкных покрытий и обделок из листовой стали поскок, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	2,42	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	12,45	
4	Разборка парястных решеток	100 м	1,62	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	12,45	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	12,45	
7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности(4х скатная кровля)	100 м2 кровли	12,45	
8	Ограждение кровель перилами (Применительно: снегозадержание)	100 м ограждения	1,58	
9	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тиррилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнзащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	18,675	
10	Разборка глуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,06	
11	Устройство глуховых окон(1,2*0,9)	1 глухое окно	6	
12	Простая окраска масляными составами по дереву глуховых окон	100 м2	0,156	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,02	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	12	
15	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,42	
16	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя	100 т мусора	0,261	

17	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	17,34	
18	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 50мм	1 м3 изоляции	86,7	
19	Укладка холодных досок	100 м ходов	0,46	
20	Исправление кладки дымовой трубы(над кровлей)	100 кирпичей	7,092	
21	Исправление кладки дымовой трубы(чердачное помещение)	100 кирпичей	9,06	
22	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,462	
23	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,462	
24	Смена коплаков на дымовых трубах на один канал (10 каналов)	100 коплаков	0,04	
26	Смена коплаков на дымовых трубах на один канал (5 каналов)	100 коплаков	0,08	
27	Очистка поверхности труб щетками(0,6x0,6) длиной 4 м, 8 шт)	1 м2	76,800	
28	Очистка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Г-Ф-0163	100 м2	0,768	
29	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-759	100 м2	0,768	
30	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1 зонт	8	
31	Устройство желобов настенных	100 м желобов	1,62	
32	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м	1,56	
33	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,36	
34	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0,12	
35	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,72	
36	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	51,73	
37	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 4 км	т	51,73	

Применены коэффициенты--1,15--1,25 (МДС п.4.7)

СОСТАВИЛ:

Травин Ф.Ю.

ПРОВЕРИЛ:

Кацель С.Ф.

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г.Магая Вишера, ул.Лесная, д.32

Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 434-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 2 983,229 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 4 343,52 чел-ч
 Сметная заработная плата - 565,082 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
 СНКО "Региональный фонд"
 А.Ю. Уткин
 " " 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-007-04	Разборка сплошной обрешетки	12,45	863,46	227,75	10 750,08	7 914,59	2 835,49	51,6	642,4
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2	635,71	120,71			1 502,84	6,14	76,44
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали листов, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2,42	108,32	0,21	262,13	261,63	0,51	9,1	22,02
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,2904 т	0		0				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	12,45 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	2 737,13	2 351,68	385,45 0	15,9	197,9 6
3.1	509-9900	Строительный мусор	11,205 т	0		0				
4	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка парястных решеток Кровля из профилированного листа, Крыши, кровли при ремонте	1,62 100 м парястных решеток	179,09 177,45	1,64 0	290,13	287,47	2,66 0	14,8 0	23,98 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,296 т	0		0				
5	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Кровля из профилированного листа, Крыши, кровли при ремонте	12,45 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	23 025,15	3 216,33	396,53 78,31	21,35 0,32	265,8 3,98
6	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство парозащиты прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	12,45 100 м2 изолируемо и поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	13 377,08	1 495,18	539,09 39,84	9,016 0,1625	112,2 2,02
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11. 2	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности(4х скатная кровля) ЗП=542,17*1,25; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,25; ТЗТм=0,79*1,25; Крыши из профилированного листа; Крыши	12,45 100 м2 кровли	24 683,995 677,7125	159,3625 19,4125	307 315,74	8 437,52	1 984,06 241,69	51,5375 0,9875	641,6 12,29
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 593,6 м2	176,79		-281 732,54				
7.2	[101-4555]	Профнасти оцинкованный МП120-1100-0,7	1 593,6 м2	68,12		108 556,03				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	159,36 м2	177,09		28 221,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-012-01 применит, (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами (Применительно: снегозадержание) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,58 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	5 448,84	163,49	119,88 11,26	7,6705 0,3625	12,12 0,57
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,474 Т	10 826,75		-5 131,88				
8.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	79 шт.	155,6		12 292,4				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Отнеобозначенное покрытие Деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	18,675 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	4 728,24	2 727,91	1 838,79 35,48	10,2005 0,1125	190,4 2,1
9.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	386,5725 кг	17,63		6 815,27				
10	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,06 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	225,18	224,55	0,63 0	309,3 0	18,56 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,336 т	0		0				
11	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*0,9) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	6 I слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	2 684,57	594,23	183,9 16,2	7,6245 0,1375	45,75 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[101-09361]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	комплект	20,09		120,54				
11.2	[203-02511]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-3 м2	163,21		-489,63				
11.3	[203-01771]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	6,48 м2	454,71		2 946,52				
12	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву суховых окон ЗП=593,41 * 1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,156 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	122,1	106,46	0,9	51,2325	7,99
12.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,003822 т	29 000		110,84				
13	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа. Крыши, кровля при ремонте	1,02 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	3 790,71	528,27	38,9	39,87	40,67
14	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа. Крыши, кровля при ремонте	12 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 226,28	217,56	353,4	1,42	17,04
15	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа. Крыши, кровля при ремонте	0,42 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 361,22	726,99	8,82	133,25	55,97
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,23688 т	0		0				
16	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя V=0,6*43,5/100; Кровля из профилированного листа. Прочие ремонтно-строительные работы	0,261 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	618,11	618,11	0	214,32	55,94
16.1	509-9900	Строительный мусор	26,1 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=867*2/100; Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	17,34 100 м2 Кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 464,54	956,99	110,11	4,52	78,38
17.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	1 994,1 м2	5,11	0	10 189,85				0
18	ТЕРР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 50мм V=867*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТ м=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	86,7 1 м3 Изоляции	3 410,779 172,1665	85,6625 0	295 714,54	14 926,84	7 426,94	12,167	1 054,8 8
18.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-88,434 м3	3 091,13		- 273 360,99				
18.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	88,434 м3	584,69		51 706,48				
19	ТЕРР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЭП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТ м=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,46 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	499,19	25,67	7,75	4,37	2,01
20	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы(над кровлей) V=1,8*39,4/100; Общепокрытые работы; Печные работы при ремонте	7,092 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 619,39	1 349,18	65,6	14,77	104,7 5
20.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,7092 1000 шт.	1 875,9		1 330,39		11,13	0,08	0,57
20.2	509-9900	Строительный мусор	3,61692 т	0		0				
21	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы(чердачное помещение) V=2,3*39,4/100; Общепокрытые работы; Печные работы при ремонте	9,062 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 069,22	1 723,95	83,82	14,77	133,8 5
21.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходных труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,9062 1000 шт.	1 779,85		1 612,9		14,23	0,08	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.2	509-9900	Строительный мусор	4,62162 т	0		0				
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Очисточные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,462	2 818,46	1,9	1 302,13	859	0,88	131,4	60,71
			100 м2	1 859,31	0			0	0	0
			поверхности							
23	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35, п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	0,462	660,3585	12,425	305,09	69,22	5,74	11,5345	5,33
			100 м2	149,8335	0			0	0	0
			фасада							
24	ТЕРр60-19-01 (0)	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал (10 каналов)	0,04	13 779,89	34,52	551,2	136,78	1,38	263,25	10,53
			100	3 419,62	4,33			0,17	0,22	0,01
			колпаков							
25	ТЕРр60-19-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	0,04	35 704,35	86,49	1 428,17	366,49	3,46	705,33	28,21
			100	9 162,27	10,62			0,42	0,54	0,02
			колпаков							
26	ТЕРр60-19-01 (0)	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал (5 каналов)	0,08	13 779,89	34,52	1 102,39	273,57	2,76	263,25	21,06
			100	3 419,62	4,33			0,35	0,22	0,02
			колпаков							
27	ТЕРр60-19-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	0,08	15 868,6	38,44	1 269,49	325,77	3,08	313,48	25,08
			100	4 072,12	4,72			0,38	0,24	0,02
			колпаков							
			ремонта							
			ремонта							
28	ТЕР13-06-003-01 (0) МДС35, п.4.7	Очистка поверхности труб шеклами((0,6х0,6) длиной 4 м, 8 шт)	76,8	13,4435	0	1 032,46	1 032,46	0	1,035	79,49
			1 м2	13,4435	0			0	0	0
			очищаемой поверхности							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР13-03-002-06 (0) МДС35.п.4.7	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 ЗП=86,13*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Общестроительные работы; Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	0,768 100 м2 окрашиваемой поверхности	255,4695 99,0495	12,2 0,1875	196,2	76,07	9,37	6,1065	4,69
30	ТЕР13-03-004-02 (0) МДС35.п.4.7	Окраска металлических оргунтованных поверхностей эмалью ХС-759 ЗП=34,83*1,15; ЭММ=7,59*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=2,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Общестроительные работы; Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	0,768 100 м2 окрашиваемой поверхности	743,382 40,0545	9,4875 0,1875	570,92	30,76	7,29	2,898	2,23
31	ТЕР20-02-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм ЗП=8,95*1,15; ЭММ=1,95*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,64*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	8 1 зонт	16,49 10,2925	2,4375 0	131,92	82,34	19,5	0,736	5,89
31.1	[301-0292]	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром до 2600 мм	8 шт.	323,62		2 588,96				
32	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	1,62 100 м желобов	27 858,8575 1 266,035	410,9625 51,85	45 131,35	2 050,98	665,76	97,4625	157,8 9
33	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1,56 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	9 784,34	745,73	21,45	36,8	57,41
34	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,36 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	302,61	298,82	3,05	63,9	23
34.1	[301-5898]	Колена трубы , оцинковка	36 шт.	90,38		3 253,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕРР58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,12 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	84,03	82,77	1,02	53,1	6,37
35.1	[301-5890]	Воронка водосборная, оцинковка	12 шт.	274,15	0	3 289,8				0
36	ТЕРР58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,72 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	853,23	338,57	0,76	37,8	27,22
36.1	509-9900	Строительный мусор	0,0072 т	0	0	0				0
37	ТССЦпт01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	51,73 т	374,5	0	19 372,89	0	0		
38	ТССЦпт03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км Цел=6,58*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	51,73 т	47,1786	0	2 440,62		0		
ИТОГО:				415 694,78	55 623,93	17 128,73	4 239,59	103,93		

Наименование и значение множителей

Кровля из профилированного листа (11, 19)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (11, 19)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из профилированного листа (4, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 33, 34, 35, 36)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Значение

Прямые

619,9*9,8

9,8

6 075

191,65*6,26

6,26

1 200

4949,64*3,24

3,24

16 037

23 312

(619,9+17,1)*9,8*1,18*0,9*0,85

0,9

5 618

(619,9+17,1)*9,8*0,63*0,85*0,8

0,43

2 684

31 614

7624,05*9,8

9,8

74 716

937,33*6,26

6,26

5 868

50579,37*3,24

3,24

163 877

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого		244 461	
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 33, 34, 35, 36)			
Накладные расходы	(7624,05+78,31)*9,8*0,83*0,85	0,71	53 593
Сметная прибыль	(7624,05+78,31)*9,8*0,65*0,8	0,52	39 251
Итого		337 305	
Отделочные работы (22)			
Зарплата	859*9,8	9,8	8 418
Машины и механизмы	0,88*6,26	6,26	6
Материалы	442,25*4,22	4,22	1 866
Итого			10 290
Штукатурные работы при ремонте (22)			
Накладные расходы	(8418+0)*0,79*0,85	0,67	5 640
Сметная прибыль	(8418+0)*0,5*0,8	0,4	3 367
Итого			19 297
Отделочные работы (12, 23)			
Зарплата	175,68*9,8	9,8	1 722
Машины и механизмы	6,64*6,26	6,26	42
Материалы	355,71*4,22	4,22	1 501
Итого			3 265
Отделочные работы (12, 23)			
Накладные расходы	(1722+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	1 378
Сметная прибыль	(1722+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	637
Итого			5 280
Кровли из профилированного листа (6, 7, 8, 32)			
Зарплата	12147,17*9,8	9,8	119 042
Машины и механизмы	3308,79*6,26	6,26	20 713
Материалы	218022,11*3,24	3,24	706 392
Итого			846 147
Кровли (6, 7, 8, 32)			
Накладные расходы	(119042+3693)*1,2*0,9*0,85	0,92	112 916
Сметная прибыль	(119042+3693)*0,65*0,85*0,8	0,44	54 003
Итого			1 013 066
Кровля из профилированного листа (9, 18)			
Зарплата	17654,75*9,8	9,8	173 017
Машины и механизмы	9265,73*6,26	6,26	58 003
Материалы	58683,07*3,24	3,24	190 133
Итого			421 153

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Теплоизоляционные работы (9, 18)		
Накладные расходы	(173017+348)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(173017+348)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		133 491
Кровля из асбестоцементных листов (2)		83 215
Зарплата	261,63*9,8	637 859
Машины и механизмы	0,51*6,26	2 564
Материалы	0*4,25	3
Итого		0
Крыши, кровля при ремонте (2)		2 567
Накладные расходы	(2564+0)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(2564+0)*0,65*0,8	0,52
Итого		1 820
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)		1 333
Зарплата	10266,27*9,8	5 720
Машины и механизмы	3220,94*6,26	
Материалы	0*4,25	
Итого		120 772
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 3)		
Накладные расходы	(100609+14728)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(100609+14728)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		96 883
Общестроительные работы (20, 21, 24, 25, 26, 27)		55 362
Зарплата	4175,74*9,8	273 017
Машины и механизмы	160,1*6,26	
Материалы	6647,28*5,5	
Итого		36 560
Печные работы при ремонте (20, 21, 24, 25, 26, 27)		78 484
Накладные расходы	(40922+261)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(40922+261)*0,63*0,8	0,5
Итого		27 181
Кровля из профилированного листа (16)		20 592
Зарплата	618,11*9,8	126 257
Машины и механизмы	0*6,26	
Материалы	0*3,24	
Итого		0
Прочие ремонтно-строительные работы (16)		6 057

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(6057+0)*0,78*0,85$	3 998
Итого	$(6057+0)*0,5*0,8$	2 423
Общестроительные работы (31)		12 478
Зарплата	82,34*9,8	807
Машины и механизмы	19,5*6,26	122
Материалы	2619,04*5,5	14 405
Итого		15 334
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (31)		
Накладные расходы	$(807+0)*1,28*0,9*0,85$	791
Сметная прибыль	$(807+0)*0,83*0,85*0,8$	452
Итого		16 577
Общестроительные работы (28, 29, 30)		
Зарплата	1139,29*9,8	11 165
Машины и механизмы	16,66*6,26	104
Материалы	643,63*5,5	3 540
Итого		14 809
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (28, 29, 30)		
Накладные расходы	$(11165+3)*0,9*0,9*0,85$	7 706
Сметная прибыль	$(11165+3)*0,7*0,85*0,8$	5 361
Итого		12 876
Итого по погрузке		19 373
Итого по перевозке		2 441
Итого		21 814
Итого		2 528 160
Итого		2 528 160
Итого		2 528 160
Итого		455 068,8
Итого		2 983 228,8

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Конова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова