

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 018/17

Объект - Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 26 - на капитальный ремонт скатной крыши.

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Ген директор СНКО "Репопональный фонд"  
 А.Ю.Уткин

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,94	100 м2 кровли	2,94	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскос, санариков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,68	100 м труб и покрытий	0,68	
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/2,94	100 м2 кровли	2,94	
4	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (1,4х0,9м) 4/0,01	100 окон	0,01	
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой доскам с двух сторон 5/1,45	100 м	1,45	
6	ТЕРр58-5-02	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бревен 6/0,215	100 м	0,215	
7	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отгнивших частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толяю 7/0,02	100 м	0,02	
8	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 8/6	1 шт.	6	
9	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 9/2,94	100 м2	2,94	
10	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Лирилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 10/4,41	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,41	

1	2	3	4	5	6
11	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронепроницаемая)	100 м2 кровли	2,94	
12	ТЕР10-01-082-0 2 ПРИМ.	Устройство контробрешетки	1 м3 древесины в конструкции	1,764	
13	ТЕР12-01-023-0 1 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым пролетам (профлист)	100 м2 кровли	2,94	
14	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,58	
15	ТЕР10-01-003-0 1	Устройство слуховых окон (1,4х0,9м)	1 слуховое окно	1	
16	ТЕР15-04-025-0 5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ( окраска слуховых окон)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0126	
17	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	2,364	
18	ТЕРр61-31-01	Опукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,25	
19	ТЕР15-04-011-0 3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,25	
20	ТЕРр61-31-01	Опукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	100 м2 поверхности	0,18	
21	ТЕР15-04-011-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,18	
22	ТЕРр58-21-01	Смена кофлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	10 шт.	0,4	
23	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,6	
24	ТЕРр58-21-01	Смена кофлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	10 шт.	0,2	
25	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора ( чердачное помещение -демонтаж утеплителя)	100 т мусора	0,0516	
26	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо( паронепроницаемая под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,42	
27	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ( толщ. 50 мм - 1 слой)	100 м2 изолируемой поверхности	1,71	

1	2	3	4	5	6
28	ТЕР I-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 2 слоя) 29/1,71	100 м <sup>2</sup> изолированной поверхности	1,71	
29	ТЕР I-0-01-023-0 1	Укладка холодных досок 30/0,5	100 м холодов	0,5	
30	ТСС Iпр01-01-0 1-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную 31/14,81	т	14,81	
31	ТСС Iпр03-21-0 1-004	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 4 км (юпитон г. Магиз Вилера) 32/14,81	т	14,81	


Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС 81-4.7), на сложность кровли - 1,25 (МДС 81-Пр.3 п.1 1.2 - крыша 4-х скатная с уклоном более 27°)

СОСТАВИЛ

Ивашко С.В.

ПРОВЕРИЛ

Кадель С.Ф.



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

684 462,32 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНОК Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 26

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 26.

ДОКАЗЫВАЯ СМЕТА № 018/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

684,462 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

915,84 чел-ч

Сметная заработная плата -

126,741 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч, не занят. obsл. машин	
			о	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основно и зарплата	В т.ч. зарплата	Всего	Основно и зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
Разборка												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1.1	509-9900	Строительный мусор	4,116 т	0		0					
		ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,94	283,14	53,84	832,42	674,14	158,28	18,95	55,71	
		(0)	V=294/100; ЗП=183,44*1,25;	100 м2	229,30	11,3			33,22	0,58	1,69	
		МДСЭ.Пр.1.т.3.	ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25;	крыши								
		11.2	ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий в обделок из листовой стали новсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=68/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,68  100 м труб и покрытий	135,40	0,26	92,07	91,89	0,18	11,38	7,74
	(0) МДС3.Пр.1.г.3. 11.2			135,14	0,00			0	0,00	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0816 т	0		0				
3	ТЕРр46-04-008-04  (0) МДС3.Пр.1.г.3. 11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=294/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,94  100 м <sup>2</sup> кровли	274,81  236,11	38,70  0,00	807,95	694,17	113,78	19,88	58,43
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,528 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02  (0) МДС3.Пр.1.г.3. 11.2	Разборка служебных окон прямоугольных односкатных (1,4х0,9м) ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,01  100 окон	4 691,35  4 678,16	13,19  0,00	46,91	46,78	0,13	386,63	3,87
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				

Монтаж.

5	ТЕРр58-5-01  (0) МДС3.Пр.1.г.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=145/100; ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1,45  100 м	3 855,39  647,39	47,68  0,00	5 590,32	938,71	69,13	49,84	72,26
---	--	---	-------------------	------------------------	-------------------	----------	--------	-------	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр58-5-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бревен У=21,5/100; ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 601,41	0,00	1 362,29	559,3	18,76	200,26	43,06
6.1	509-9900	Стропильный мусор	0,5719 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-05 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осядкой и обертывание толью У=2/100; ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 601,41	0,00	129,36	52,03	1,74	200,26	4,01
7.1	509-9900	Стропильный мусор	0,0254 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-07 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги ЗП=55,08*1,25; ЭММ=37,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,24*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	68,85	0,00	1 096,41	413,1	277,95	5,30	31,8
9	ТЕРр58-12-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали У=294/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,94 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	5 650,56	949,4	117,05	26,69	78,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тириндекс" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,41	314,32	123,08	1 386,15	805,23	542,77	12,75	56,23
	(0)	V=441/100; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПМ=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	182,59	2,38			10,47	0,14	0,62
	МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7									
10.1	[113-8071]	Антисептик-антисирень "ПИРИДАКС 3000" для древесины	91,287 кг	17,63		1 609,39				
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция)	2,94	99,85	7,94	293,54	202,82	23,34	5,65	16,61
	(0)	V=294/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крышки, кровли при ремонте	100 м2 кровли	68,99	0,00			0	0,00	0
	МДС35.Пр.1.т.3. 11.2									
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ ( или аналог)	338,1 м2	6,85		2 315,99				
12	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0)	Устройство контрообрешетки	1,764	1 928,02	62,05	3 401,02	558,73	109,45	21,62	38,14
	(0)	ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПМ=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 м3 древесины в конструкциях	316,74	4,61			8,13	0,23	0,41
	МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7									
13	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0)	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам ( профилист)	2,94	23	199,20	68 219	2 141,31	585,66	55,39	162,84
	(0)	V=294/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПМ=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2 кровли	728,34	24,27			71,34	1,23	3,63
	МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7									
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" ( исключать)	- 358,68 м2	176,79		-63 411,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	[101-4535]	Профнастиль оцинкованная НСЗ5-1000-0,7	358,68 м2	76,02		27 266,85				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлоочерепачной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	29,4 м2	177,09		5 206,45				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДСЗ5.Пр.1.т.3. 11.2; МДСЗ5.п.4.7	Установка снегозадержателей У=58/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,58 100 м окраженны я	3 493,47 129,35	94,84 8,91	2 026,21	75,02	55,01 5,17	9,59 0,45	5,56 0,26
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,174 т	10 826,75		-1 883,85				
14.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель прутьевой длиной 2000 мм	29 шт.	155,6		4 512,4				
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДСЗ5.Пр.1.т.3. 11.2; МДСЗ5.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,4х0,9м) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 слуховое окно	479,85 123,80	38,31 3,38	479,85	123,8	38,31 3,38	9,53 0,17	9,53 0,17
15.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со стареными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
15.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
15.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,26 м2	454,71		572,93				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР15-04-025-05  (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заложений оконных проемов (окраска створок окон) V=1,26/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	2 202,77	0,25	30,53	27,75	0,16	159,39	2,01
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000321 т	29 000		9,3				
17	ТЕР60-10-01  (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,6*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	2,364 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	539,8	449,73	21,87 3,71	14,77 0,08	34,92 0,19
17.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размер 250х120х65 мм, марка 100	0,2364 1000 шт.	1 779,85		420,76				
17.2	509-9900	Спринцевальный мусор	1,20564 т	0		0				
18	ТЕР61-31-01  (0)	Шпаклевание поверхности дымовых труб V=25/100; Отделочные работы; Шпаклевание работ при ремонте	0,25 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	704,62	464,83	0,48 0	131,40 0,00	32,85 0
19	ТЕР15-04-011-03  (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная V=25/100; ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,25 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0,00	165,09	37,46	3,11 0	11,53 0,00	2,88 0
20	ТЕР61-31-01  (0)	Шпаклевание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=18/100; Отделочные работы; Шпаклевание работ при ремонте	0,18 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	507,32	334,68	0,34 0	131,40 0,00	23,65 0
21	ТЕР15-04-011-01  (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) V=18/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,18 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0,00	25,4	16,99	0,54 0	7,27 0,00	1,31 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 канала) V=4/10; Общеотделочные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0,00	579,6	92,55	1,27	18,60	7,44
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				0
23	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавить к расценке 58-21-1 V=4/10; ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Общеотделочные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	2 124,80 323,45	5,30 0,00	849,92	129,38	2,12	26,00	10,4
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,03 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) V=2/10; Общеотделочные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0,00	289,8	46,28	0,63	18,60	3,72
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				0
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавить к расценке 58-21-1 V=2/10; ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общеотделочные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0,00	254,98	38,81	0,64	15,60	3,12
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
26	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) V=5,16/100; Общеотделочные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,0516 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	122,2	122,2	0	214,32	11,06
26.1	509-9900	Строительный мусор	5,16 т	0		0				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо( паронепроницаемая подстилка и на утеплитель) У=171*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	3,42 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	288,85	188,75	21,72 0	4,52 0,00	15,46 0
27.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А ( или аналог)	393,3 м2	5,11		2 009,76				
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДСЗ.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 1 слой) У=171/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	1,71 100 м2 изолируем ой поверхност и	583,36 445,50	137,86 4,43	997,55	761,8	235,74 7,57	32,64 0,23	55,81 0,38
28.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	8,8065 м3	584,69		5 149,07				
29	ТЕР11-01-009-01 (0) МДСЗ.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слоя) У=171/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	1,71 100 м2 изолируем ой поверхност и	583,36 445,50	137,86 4,43	997,55	761,8	235,74 7,57	32,64 0,23	55,81 0,38
29.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	8,8065 м3	584,69		5 149,07				
30	ТЕР10-01-023-01 (0) МДСЗ.п.4.7	Укладка ходовых досок У=50/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,5 100 м ходов	1 085,20 55,81	16,85 1,96	542,6	27,9	8,43 0,98	4,37 0,10	2,19 0,05
31	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,81 т	374,5 0	0	5 546,35	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	ТССЦип03-21-01 -004	Перевозка грузов 1 класса автомобильми-самосвалами грузо-подъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км ( полигон г. Малая Вишера) Цед=6,58*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,81	47,1786	0	698,74		0			
Итого:						87 165,39	11 827,34	2 644,33		906,88	
Кровля из асбестоцементных листов (3)			Наименование и значение множителя							174,66	8,96
										Значение	Прямые

Зарплата						694,17*10,56		10,56		7 330,44
Машины и механизмы						113,78*6,26		6,26		712,26
Материалы						0*4,25		4,25		0
Итого										8 042,7
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)										
Накладные расходы						(694,17+0)*10,56*1,1*0,9*0,85		0,84		6 157,57
Сметная прибыль						(694,17+0)*10,56*0,7*0,85*0,8		0,48		3 518,61
Итого										17 718,88
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)										
Зарплата						812,81*10,56		10,56		8 583,27
Машины и механизмы						158,59*6,26		6,26		992,77
Материалы						0*4,25		4,25		0
Итого										9 576,04
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)										
Накладные расходы						(812,81+33,22)*10,56*0,83*0,85		0,71		6 343,19
Сметная прибыль						(812,81+33,22)*10,56*0,65*0,8		0,52		4 645,72
Итого										20 564,95
Общестроительные работы (30)										
Зарплата						27,9*10,56		10,56		294,62
Машины и механизмы						8,43*6,26		6,26		52,77
Материалы						506,27*5,5		5,5		2 784,49
Итого										3 131,88
Деревянные конструкции (30)										
Накладные расходы						(27,9+0,98)*10,56*1,18*0,9*0,85		0,9		274,48
Сметная прибыль						(27,9+0,98)*10,56*0,63*0,85*0,8		0,43		131,14
Итого										3 537,5
Общестроительные работы (28, 29)										
Зарплата						1523,6*10,56		10,56		16 089,22

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	471,48*6,26	2 951,46
Материалы	10298,14*5,5	56 639,77
Итого (28, 29)		75 680,45
Накладные расходы	$(1523,6+15,14)*10,56*1,23*0,9*0,85$	15 274,15
Сметная прибыль	$(1523,6+15,14)*10,56*0,75*0,85*0,8$	8 287,04
Итого		99 241,64
Общестроительные работы (22, 23, 24, 25, 27)		
Зарплата	495,77*10,56	5 235,33
Машины и механизмы	26,38*6,26	165,14
Материалы	3750,77*5,5	20 629,24
Итого		26 029,71
Крыши, кровли при ремонте (22, 23, 24, 25, 27)		
Накладные расходы	$(495,77+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(495,77+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52
Итого		3 717,09
Общестроительные работы (17)		32 469,17
Зарплата	449,73*10,56	4 749,15
Машины и механизмы	21,87*6,26	136,91
Материалы	488,96*5,5	2 689,28
Итого		7 575,34
Печиные работы при ремонте (17)		
Накладные расходы	$(449,73+3,71)*10,56*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(449,73+3,71)*10,56*0,63*0,8$	0,5
Итого		13 129,8
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	122,2*10,56	1 290,43
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*5,5	0
Итого		1 290,43
Прочие ремонтно-строительные работы (26)		
Накладные расходы	$(122,2+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(122,2+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4
Итого		2 658,29
Отделочные работы (16, 19, 21)		
Зарплата	82,2*10,56	10,56
Машины и механизмы	3,81*6,26	6,26
Итого		23,85

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	144,31*4,28	617,65
Итого		1 509,53
Отделочные работы (16, 19, 21)		
Накладные расходы	$(82,2+0)*10,56*1,05*0,9*0,85$	694,43
Сметная прибыль	$(82,2+0)*10,56*0,55*0,85*0,8$	321,17
Итого		2 525,13
Отделочные работы (18, 20)		
Зарплата	799,51*10,56	8 442,83
Машины и механизмы	0,82*6,26	5,13
Материалы	411,62*4,28	1 761,73
Итого		10 209,69
Штукатурные работы при ремонте (18, 20)		
Накладные расходы	$(799,51+0)*10,56*0,79*0,85$	5 656,69
Сметная прибыль	$(799,51+0)*10,56*0,5*0,8$	3 377,13
Итого		19 243,51
Кровля из профилированного листа (12, 15)		
Зарплата	682,53*10,56	7 207,52
Машины и механизмы	147,76*6,26	924,98
Материалы	3551,95*3,24	11 508,32
Итого		19 640,82
Деревянные конструкции (12, 15)		
Накладные расходы	$(682,53+11,51)*10,56*1,18*0,9*0,85$	6 596,16
Сметная прибыль	$(682,53+11,51)*10,56*0,63*0,85*0,8$	3 151,5
Итого		29 388,48
Кровля из профилированного листа (13, 14)		
Зарплата	2216,33*10,56	23 404,44
Машины и механизмы	640,67*6,26	4 010,59
Материалы	39079,02*3,24	126 616,02
Итого		154 031,05
Кровли (13, 14)		
Накладные расходы	$(2216,33+76,51)*10,56*1,2*0,9*0,85$	22 275,4
Сметная прибыль	$(2216,33+76,51)*10,56*0,65*0,85*0,8$	10 653,45
Итого		186 959,9
Кровля из профилированного листа (10)		
Зарплата	805,23*10,56	8 503,23
Машины и механизмы	542,77*6,26	3 397,74
Материалы	1647,54*3,24	5 338,03

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		17 239
Теплоизоляционные работы (10)		
Накладные расходы	$(805,23+10,47)*10,56*1*0,9*0,85$	6 632,62
Сметная прибыль	$(805,23+10,47)*10,56*0,7*0,85*0,8$	4 134,62
Итого		28 006,24
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 8, 9, 11)		
Зарплата	3 115,36+10,56	10,56
Машины и механизмы	507,97*6,26	6,26
Материалы	12815,14*3,24	3,24
Итого		77 599,14
Кровля, кровли при ремонте (5, 6, 7, 8, 9, 11)		
Накладные расходы	$(3115,36+23,12)*10,56*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(3115,36+23,12)*10,56*0,65*0,8$	0,52
Итого		23 531,07
Итого по нагрузке		17 234,02
Итого		118 364,23
Итого по перевозке		5 546,35
Итого		579 354,07
Итого по перевозке		698,74
Итого		580 052,81
Итого		580 052,81
Итого		104 409,51
Итого		684 462,32

ОООСТАВИЛ  
ПР ОВЕР ИЛ

Главный специалист СНКО "Р региональный фонд"  
Начальник ОПГ Д СНКО "Р региональный фонд"



К.Э.-И. Савченко  
Е.А. Серова

