

«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 СНКО «Региональный фонд»
 А.Ю. Уткин
 « » » 2016г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ *X сив. № 1227/18*

по капитальному : ремонту внутридомовых систем холодного водоснабжения
 (наименование работ)

По адресу : г. Малая Вишера, ул. Лесная № 44 дом кирпичный

Длина дома 58 М
 Ширина дома 12,3 М
 Площадь дома 713 м²
 Высота дома 7,3 М
 Объём дома 5208 м³
 Высота тех. подвала 2,3 М
 Количество этажей 2 шт
 Количество подъездов 3 шт
 Количество квартир 18 шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром Ду :		
	20 мм	м	154
2	- прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа PN 10, наружным диаметром:		

		25 мм	м	154
3	- установка угольника РН 10, диаметром:			
		25 мм	шт	20
4	- установка тройников РН 10, диаметром :			
		63 мм	шт	10
		25 мм	шт	20
5	- установка муфт РН 10:			
		63 мм	шт	2
		25 мм	шт	20
	- установка муфт переходных РН 10:			
		63x25 мм	шт	10
		25x20 мм	шт	10
6	- установка муфт комбинированных наруж. резьба :			
		20 x 1/2	шт	10
		25 x 3/4	шт	28
7	Установка муфт комбинированных разъёмных внутр. резьба, диаметром :			
		25 x 3/4	шт	28
		20 x 1/2	шт	10
8	Установка латунных кранов шаровых (вентилей) диаметром (Ду) :			
		20 мм	шт	28
9	Установка латунных кранов шаровых (вентилей-спускников) диаметром (Ду) :			
		15 мм	шт	10
10	Установка крепежных дюбелей-хомутов, диаметром 25 мм		шт	77
11	Установка водомерного узла учёта, наруж. диаметром ввода 63 мм :		шт	1
	- счетчик холодной воды, диаметром (Ду)	50 мм	шт	1
	- фильтр грубой очистки диаметром (Ду)	50мм	шт	1
12	Пробивка отверстий в ж/б перекрытиях толщ 220 мм, диам. до 25 мм		шт	20
13	Заделка отверстий в ж/б перекрытиях		м ³	0,01
14	Гидравлическое испытание трубопроводов		м	278
15	Изоляция трубопроводов Дн изделиями из вспененного полистирола трубками тол-шиной 20 мм			
		63 мм	м	62
		25 мм	м	72

16	Погрузка мусора		т	
17	Перевозка строительного мусора	4 км	т	

Составил Г.Л. специалист
19. 09. 2016 год



В.В. Кузёмкин

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
 Объект : Новгородская обл, г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.44


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 127/18

на капитальный ремонт холодного водоснабжения(154м)

" " 201 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

А.Ю. Уткин



Основание
 Чертежи №

Сметная стоимость - 233,333 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 350,37 чел-ч
 Сметная заработная плата - 56,278 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На един.	Всего

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	100 м трубопрово да	438,8	1,97	758,5	675,75	11,75	34,66	53,38
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,3388 т	0		0				
2	ТЕР16-04-002-02 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(применит) ЗП=2259,56*1,15; ЭММ=870,87*1,25; ЗПМ=161,21*1,25; ТЗТ=149,64*1,15; ТЗТМ=8,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	100 м трубопрово да	2 598,49	201,51	6 449,14	4 001,67	1 676,43	172,09	265,02
			1,54	4 187,75	1 088,59			310,33	10,25	15,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[507-0588]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	-14,3066 10 м	47,15		-674,56				
2.2	[507-3337]	Труба из полипропилена PN 10/25	143,066 м	12,03		1 721,08				
2.3	[507-2838]	Хомутки для крепления труб	0,77 100 шт.	161,7		124,51				
2.4	[507-3174]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	20 шт.	6,66		133,2				
2.5	[507-3291]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	10 шт.	19,98		199,8				
2.6	[507-3287]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	20 шт.	3,01		60,2				
2.7	[507-5008]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	20 шт.	1,01		20,2				
2.8	[507-5067]	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x25 мм	10 шт.	6,07		60,7				
2.9	[507-5012]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	2 шт.	8,59		17,18				
2.10	[507-5056]	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25x20 мм	10 шт.	1,03		10,3				
2.11	[507-5032]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x3/4"	28 шт.	12,61		353,08				
2.12	[507-5078]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25x3/4"	28 шт.	27,65		774,2				
2.13	[302-0075]	Кран шаровый для воды диаметром 20 мм,	28 шт.	56,32		1 576,96				
2.14	[507-5028]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2"	10 шт.	8,73		87,3				
2.15	[507-5074]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20x1/2"	10 шт.	20,22		202,2				
2.16	[302-0068]	Кран шаровый диаметром 15 мм,(спускник)	10 шт.	34,73		347,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-03-010-01 (0)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	0,2 100 отверстий	679,04 219,81	459,23 63,73	135,81	43,96	91,85 12,75	15,17 4,35	3,03 0,87
4	ТЕР46-03-017-03 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	0,01 1 м3 заделки	2 606,33 931,15	45,89 0	26,06	9,31	0,46 0	75,58 0	0,76 0
5	ТЕР26-01-003-01 (0) МДС3. п.4.7	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (134 м=62+72) ЗТ=262,82*1,15; ЭММ=44,87*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=18,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	0,526 1 м3 изоляция	2 941,7 302,24	56,09 0	1 547,33	158,98	29,5 0	21,62 0	11,37 0
5.1	[101-1876]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	-0,020514 т	16 290,92		- 334,19				
5.2	[104-0017]	Цилиндры и полцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	-0,542832 м3	1 729,73		- 938,95				
5.3	[104-0882]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиуретана типа ПНЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной 20 мм, диаметром 63 мм	68,2 м	67,37		4 594,63				
5.4	[104-0875]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиуретана типа ПНЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной 20 мм, диаметром 28 мм	79,2 м	35,17		2 785,46				
6	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цег=53,5*7; <Нет вида работ>	0,3388 т	374,5 0	0 0	126,88	0	0 0	0	
7	ТССЦпг03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км Цег=6,58*7,17; <Нет вида работ>	0,3388 т	47,1786 0	0	15,98		0		
ИТОГО:				20 037,44	4 889,67	1 809,99	326,11	333,56	16,81	

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (2)		
Зарплата	4001,67*10,79	43 178,02
Машины и механизмы	1676,43*5,75	9 639,47
Материалы	5784,68*3,91	22 618,1
Итого		75 435,59
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)		
Накладные расходы	(4001,67+310,33)*10,79*1,28*0,9*0,85	45 595,95
Сметная прибыль	(4001,67+310,33)*10,79*0,83*0,85*0,8	26 054,83
Итого		147 086,37
Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (1)		
Зарплата	675,75*10,79	7 291,34
Машины и механизмы	11,75*5,75	67,56
Материалы	70,99*3,91	277,57
Итого		7 636,47
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)		
Накладные расходы	(7291,34+32,69)*0,74*0,85	4 614,14
Сметная прибыль	(7291,34+32,69)*0,5*0,8	2 929,61
Итого		15 180,22
Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (3, 4)		
Зарплата	53,27*10,79	574,78
Машины и механизмы	92,31*5,75	530,78
Материалы	16,29*3,91	63,69
Итого		1 169,25
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 4)		
Накладные расходы	(574,78+137,57)*1,1*0,9*0,85	598,37
Сметная прибыль	(574,78+137,57)*0,7*0,85*0,8	341,93
Итого		2 109,55
Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (5)		
Зарплата	158,98*10,79	1 715,39
Машины и механизмы	29,5*5,75	169,63
Материалы	7465,8*3,91	29 191,28
Итого		31 076,3
Теплоизоляционные работы (5)		
Накладные расходы	(1715,39+0)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(1715,39+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		33 220,54

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по погрузке		126,88
Итого по перевозке		15,98
Итого		142,86
НДС		197 739,54
Итого	197739,54*0,18	35 593,12
		233 332,66

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.И. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

А.Ю.Уткин

" " 20 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения(Узел учета)

Объект : Новогордская обл., г.Магад Вишера, ул.Лесная,д.44

" " 20 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 127/18УУ
Узел учета холодного водоснабжения

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 43,896 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 30,68 чел-ч
Сметная заработная плата - 4,670 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2016 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				0	единицу	Всего	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На едип.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР16-06-001-0 2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа сообразными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 (75 мм) мм, диаметром водомера 80 мм (50 мм) ЗП=202,74*1,2*1,15; ЭММ=33,09*1,2*1,25; ЗПм=2,16*1,2*1,25; ТЗТ=14,67*1,2*1,15; ТЗТм=0,11*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение	1	544,8362	49,635	5 544,84	279,78	49,64	20,2446	20,24	
	(0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7		1 узел	279,7812	3,24			3,24	0,165	0,17	
2	ТЕР18-06-007-0 4 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Установка фильтров диаметром 50 мм	0,1	239,4756	131,085	923,95	19,37	13,11	13,6896	1,37	
			10 фильтров	193,7106	1,47			0,15	0,075	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-07-003-0 6	Врезка в действующише внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1	415,796	11,34	415,8	130	11,34	8,8734	8,87
	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=94,2*1,15*1,2; ЭММ=7,56*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЗТ=6,43*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	1 врезка	129,996	0,3			0,3	0,015	0,02
ИТОГО:				6 884,59	429,15	74,09	3,69			30,48
										0,2

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3)

Зарплата 429,15*10,79 10,79 4 630,53

Машины и механизмы 74,09*5,75 5,75 426,02

Материалы 6381,35*3,91 3,91 24 951,08

Итого 30 007,63

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)

Накладные расходы (4630,53+39,82)*1,28*0,9*0,85 0,98 4 576,94

Сметная прибыль (4630,53+39,82)*0,83*0,85*0,8 0,56 2 615,4

Итого 37 199,97

НДС 6 695,99

Итого 43 895,96

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Жонова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова

