


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете 024/17

Объект - Новорожская обл., г. Магая Вишера, ул. Пушкинская, д.42 - капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич. ество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕР46-04-008-0 1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/9,58	100 м2 покрытия	9,58	
2	ТЕР12-01-017-0 1 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) 2/9,58	100 м2 стяжки	9,58	
3	ТЕР12-01-017-0 2 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек на кафель 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 к=35 3/9,58	100 м2 стяжки	9,58	
4	ТЕР12-01-017-0 1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) 4/9,58	100 м2 стяжки	9,58	
5	ТЕР12-01-017-0 2	Устройство выравнивающих стяжек на кафель 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 к=35 5/9,58	100 м2 стяжки	9,58	
6	ТЕР12-01-016-0 2	Орунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной 6/9,58	100 м2 кровли	9,58	
7	ТЕР12-01-002-0 9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 7/9,58	100 м2 кровли	9,58	
8	ТЕР12-01-004-0 4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 8/1,69	100 м примыканий	1,69	
9	ТЕРр58-20-03	Омена обделок из листовой стали (брендмаэуров в парапетах без обделки боковых стенок) шириной до 1 м 9/0,844	100 м	0,844	
10	ТЕР07-01-044-0 3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (козыли) 10/0,118	1 т стальных элементов	0,118	

1	2	3	4	5	6
11	ТЕРр58-21-01	Замена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (26 каналов) 11/1,2	10 шт.	1,2	
12	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 12/1,2	10 шт.	1,2	
13	ТЕРр58-23-01	Установка стальной гильзы и фарука при обделке мест примыкания мягкой кровли 13/4	1 место	4	
14	ТЕР46-04-012-0 3	Разборка деревянных заплотнений проемов дверных и воротных 14/0,04165	100 м2	0,04165	5
15	ТЕР10-01-039-0 2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 15/0,04165	100 м2 проемов	0,04165	5
16	ТССЦпн01-01-0 1-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора с помощью погрузочной вилочной 16/69,06	Т	69,06	
17	ТССЦпн03-21-0 1-004	Перевозка грузов 1 класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км 17/69,06	Т	69,06	

Применить коэффициенты на капремонт - 1,15 и 1,25 (МДС 81-4.7).

СОСТАВИЛ

Куземкин В.В.

ПРОВЕРИЛ

Кацель С.Ф.



" " 201 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, д.42

Объект : Капитальный ремонт песочной кровли многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Пушкинская д. 42.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 024/17

капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость Чертежи №

Сметная стоимость - 1 380,003 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 914,89 чел-ч
Сметная заработная плата - 266,886 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2755-И от 22.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На ед.изм.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Разборка

1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов V=958/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	9,58	212,69	41,86	2 037,57	1 636,55	401,02	14,38	137,76
			100 м2 покрытия	170,83	0,00			0	0,00	0
2	ТЕР12-01-017-01 Прям. (0) МДС8 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=958/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	9,58	453,22	166,86	4 341,81	2 743,25	1 598,56	21,78	208,61
			100 м2 стяжки	286,35	25,47				244,02	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Раборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 к=35 V=958/100; ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПМ=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗТ=1*0,8*35; ТЗТМ=0,03*35; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 стяжки	450,24	82,04	4 313,3	3 527,36	785,94	28,00	268,24
								131,44	1,05	10,06

Монтаж

4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=958/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПМ=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТМ=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 стяжки	1 453,77	260,73	13 927,08	3 943,42	2 497,75	31,30	299,88
5	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 к=35 V=958/100; ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПМ=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТМ=0,03*35*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 стяжки	2 381,23	128,19	22 812,14	5 070,57	1 228,04	40,25	385,6
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Орунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмulsionей битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 кровли	124,64	5,29	1 194,08	410,93	50,65	3,22	30,85
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровельных слоев из наплавленных материалов в два слоя V=958/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 кровли	9 184,24	56,81	87 985	2 265,54	544,26	16,51	158,2
								47,06	0,25	2,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков V=169/100; ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши	100 м примыканий	1,69	11 471,02	128,69	19 386,03	964,54	217,48	40,83	68,99
9	ТЕР58-20-03 (0)	Замена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м V=84,4/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	100 м	0,844	8 202,22	14,01	6 922,67	770,19	11,82	70,25	59,29
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,415248 м	0	0	0	0	0	0	0	0,15
10	ТЕР07-01-044-03 (0) МДС35.п.4.7	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (косяки) ЗП=663,99*1,15; ЭММ=292,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=42,7*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	1 т стальных элементов	0,118	12 424,14	365,45	1 466,05	90,1	43,12	49,11	5,79
11	ТЕР58-21-01 (0)	Замена козлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (26 каналов) V=12/10; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	1,2	1 449,01	3,17	1 738,81	277,66	3,8	18,60	22,32
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624 м	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=12/10; ЗП=64,69*25; ЭММ=1,06*25; ЗПм=0*25; Мат=359,21*25; ТЗТ=5,2*25; ТЗТм=0*25; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	1,2	10 624,00	26,50	12 748,8	1 940,7	31,8	130,00	156
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 м	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	ТЕР58-23-01 (0)	Установка стальной глыбы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	1 место	4	734,06	8,55	2 936,24	458,8	34,2	8,83	35,32
				114,70	0,00			0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Двери: деревянные; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,04165	1 564,23	284,06	65,15	53,32	11,83	103,91	4,33
			100 м2	1 280,17	152,17			6,34	7,74	0,32
15	ТЕР10-01-039-02 (0) МДС5.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 ЗП=1330,61*1,15; ЭММ=1081,51*1,25; ЗПм=166,13*1,25; ТЗТ=92,92*1,15; ТЗТм=8,45*1,25; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,04165	4 860,56	1 351,89	202,44	63,73	56,31	106,86	4,45
			100 м2 проемов	1 530,20	207,66			8,65	10,56	0,44
15.	[101-08891]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении	1	93,72		93,72				
1			компл.екв							
15.	[203-0235]	Блоки дверные служебные с подоконниками, утолщенными легкой древесноволокнистой плитой и защитной оцинкованной сталью покомн и коридор	4,165	624,97		2 603				
2			м2							
16	ТССЦ(п01-01-01-041	Полуочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	69,06	374,5	0	25 862,97	0	0		
			т	0	0			0		
17	ТССЦ(п03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 4 км Цед=6,58*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	69,06	47,1786	0	3 258,25		0		
			т					0		
Итого:				184 773,89	24 216,66	7 516,58	1 056,64			1 845,63
Итого:										69,26

Наименование и значение множителей

Двери: деревянные (15)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (15)

Накладные расходы

$$(63,73 \pm 8,65) * 10,56 * 1,18 \pm 0,9 * 0,85$$

0,9

687,9

63,73*10,56	10,56	672,99
56,31*6,26	6,26	352,5
2779,12*4,53	4,53	12 589,41
		13 614,9

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	$(63,73+8,65)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	328,66
Итого			14 631,46
Двери: деревянные (14)			
Зарплата	$53,32*10,56$	10,56	563,06
Машины и механизмы	$11,83*6,26$	6,26	74,06
Материалы	$0*4,53$	4,53	0
Итого			637,12
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (14)			
Накладные расходы	$(53,32+6,34)*10,56*1,1*0,9*0,85$	0,84	529,21
Сметная прибыль	$(53,32+6,34)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	302,4
Итого			1 468,73
Кровля из наплавляемых материалов (10)			
Зарплата	$90,1*10,56$	10,56	951,46
Машины и механизмы	$43,12*6,26$	6,26	269,93
Материалы	$1332,82*3,11$	3,11	4 145,07
Итого			5 366,46
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (10)			
Накладные расходы	$(90,1+0)*10,56*1,3*0,9*0,85$	0,99	941,94
Сметная прибыль	$(90,1+0)*10,56*0,85*0,85*0,8$	0,58	551,84
Итого			6 860,24
Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)			
Зарплата	$18925,61*10,56$	10,56	199 854,44
Машины и механизмы	$6922,68*6,26$	6,26	43 335,98
Материалы	$128111,14*3,11$	3,11	398 425,65
Итого			641 616,07
Кровли (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)			
Накладные расходы	$(18925,61+1038,66)*10,56*1,2*0,9*0,85$	0,92	193 956,88
Сметная прибыль	$(18925,61+1038,66)*10,56*0,65*0,85*0,8$	0,44	92 761,98
Итого			928 334,93
Кровля из наплавляемых материалов (1)			
Зарплата	$1636,55*10,56$	10,56	17 281,97
Машины и механизмы	$401,02*6,26$	6,26	2 510,39
Материалы	$0*3,11$	3,11	0
Итого			19 792,36
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	$(1636,55+0)*10,56*1,1*0,9*0,85$	0,84	14 516,85
Сметная прибыль	$(1636,55+0)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	8 295,34
Итого			42 604,55

Наименование и значение множителя

	Значение	Прямые
Кровля из направляемых материалов (9, 11, 12, 13)		
Зарплата	3447,35 * 10,56	36 404,02
Машины и механизмы	81,62 * 6,26	510,94
Материалы	20817,55 * 3,11	64 742,58
Итого		101 657,54

Крыши, кровли при ремонте (9, 11, 12, 13)

Направления расходов	$(3447,35+2,99)*10,56*0,83*0,85$	0,71	25 869,27
Остатная прибыль	$(3447,35+2,99)*10,56*0,65*0,8$	0,52	18 946,51
Итого			146 473,32
Итого по погрузке			1 140 373,23
Итого			25 862,97
Итого по перевозке			1 166 236,2
Итого			3 258,25
Итого			1 169 494,45
Итого			1 169 494,45
Итого			210 509
Итого			1 380 003,45

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

