


УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
 20 ____ год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По _____ Новгородская обл. Марёвский район, д. Мосеево, ул. Энергетиков, д.2

на капитальный ремонт фасада

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечания |
|-------|--|---|------------|------------|
| 1 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен на капитальный ремонт фасада | 100 м2 поверхности покрытия | 2,7 | |
| 2 | Установка пароизоляционного слоя из изоспана | 100 м2 поверхности покрытия | 2,7 | |
| 3 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 поверхности | 2,7 | |
| 4 | Установка элементов каркаса из брусаев под вагонку | 1 м3 древесины в конструкции | 1,38 | |
| 5 | Обшивка каркасных стен вагонкой | 100 м2 обшивки стен (за вычетом дверных и оконных проемов) | 2,7 | |
| 6 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1,3 | |
| 7 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Тирриакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,7 | |
| 8 | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,7 | |
| 9 | Установка и разборка наружных навесных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для | 1,92 | |

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗ ПР.1.Т.3.1)

СОСТАВИЛ: *на основании*

протокол: зав. зав. АЭС

А.Ю. Уткин

Савицкий С.В.

" " 2015г.

Наименование стройки - Новгородская обл. Маревский район, д. Моисеево, ул. Энергетиков, д.2
Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 338-08-16


на капитальный ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 344,198 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 469,38 чел-ч
Сметная заработная плата - 59,898 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 2016г.



| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | | Общая стоимость, руб. | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин | | |
|------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------------|---------------|
| | | | | Всего | Основной заработной платы | Экспл. машин | В т.ч. заработной платы | Всего | Основной заработной платы | Экспл. машин |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр53-1-01 (0) | Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен Общестроительные работы; Стены при ремонте | 2,7 100 м2 стен | 193,61 141,57 | 52,04 8,85 | 523 | 382 | 141 24 | 12,3 0,45 | 33,21 1,22 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 2,538 т | 0 | | 0 | | | | |
| 2 | ТЕР10-01-012-05 (0) МДС35.п.4.7 | Обшивка каркасных стен пергамином ЗП=110,29*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,28*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции | 2,7 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 553,181 126,8335 | 5,2875 0 | 1 494 | 342 | 14 0 | 9,522 0 | 25,71 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---------------------------|-----------------|-------|-------|-------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 серая | 0,0729 т | 29 000 | | 2 114 | | | | |
| 9 | ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТ м=0*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков | 1,92 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов | 1 043,427 657,8345 | 9,2625 0 | 2 003 | 1 263 | 18 0 | 50,025 0 | 96,05 0 |
| 10 | ТССЦп01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ> | 2,538 т | 374,5 0 | 0 0 | 950 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | ТССЦп03-21-01-142 | Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 142 км Цед=72,54*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ> | 2,538 т | 520,1118 0 | 0 0 | 1 320 | | 0 0 | | |
| ИТОГО: | | | | 34 513 | 6 083 | 648 | 29 | 467,89 | 1,49 | |

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Общестроительные работы (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Теплоизоляционные работы (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Общестроительные работы (9)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

(6134,8+19,6)*1*0,9*0,85
(6134,8+19,6)*0,7*0,85*0,8

0,77
0,48

4 738,89
2 954,11
67 018,16

626*9,8
36*6,26
9630*5,5

9,8
6,26
5,5

6 134,8
225,36
52 965

59 325,16

6134,8+19,6)*1*0,9*0,85
(6134,8+19,6)*0,7*0,85*0,8

0,77
0,48

4 738,89
2 954,11
67 018,16

1263*9,8
18*6,26
723*5,5

9,8
6,26
5,5

12 377,4
112,68
3 976,5

16 466,58

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|---|------------------------------|------------|
| Конструкции из кирпича и блоков (9) | | |
| Накладные расходы | (12377,4+0)*1,22*0,9*0,85 | 11 510,98 |
| Сметная прибыль | (12377,4+0)*0,8*0,85*0,8 | 6 683,8 |
| Итого | | 34 661,36 |
| Общестроительные работы (2, 4, 5, 6, 7) | | |
| Зарплата | 2652*9,8 | 25 989,6 |
| Машины и механизмы | 434*6,26 | 2 716,84 |
| Материалы | 14540*5,5 | 79 970 |
| Итого | | 108 676,44 |
| Деревянные конструкции (2, 4, 5, 6, 7) | | |
| Накладные расходы | (25989,6+19,6)*1,18*0,9*0,85 | 23 408,28 |
| Сметная прибыль | (25989,6+19,6)*0,63*0,85*0,8 | 11 183,96 |
| Итого | | 143 268,68 |
| Общестроительные работы (1) | | |
| Зарплата | 382*9,8 | 3 743,6 |
| Машины и механизмы | 141*6,26 | 882,66 |
| Материалы | 0*5,5 | 0 |
| Итого | | 4 626,26 |
| Стены при ремонте (1) | | |
| Накладные расходы | (3743,6+235,2)*0,86*0,85 | 2 904,52 |
| Сметная прибыль | (3743,6+235,2)*0,7*0,8 | 2 228,13 |
| Итого | | 9 758,91 |
| Отделочные работы (8) | | |
| Зарплата | 1160*9,8 | 11 368 |
| Машины и механизмы | 19*6,26 | 118,94 |
| Материалы | 2888*4,22 | 12 187,36 |
| Итого | | 23 674,3 |
| Отделочные работы (8) | | |
| Накладные расходы | (11368+9,8)*1,05*0,9*0,85 | 9 102,24 |
| Сметная прибыль | (11368+9,8)*0,55*0,85*0,8 | 4 209,79 |
| Итого | | 36 986,33 |
| Итого | | 291 693,44 |
| НДС | | 52 504,82 |
| Итого | 29 1693,44*0,18 | 344 198,26 |
| Итого | | 18% |

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНО "Региональный фонд"

Коновалова Н.П.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНО "Региональный фонд"

Е.А.Серова