

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. №336-08-16
 Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома
 Новгородская обл. с. Марьево, ул. Советов, д.3


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	6,223	6
2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	4,02	
3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приотоплением	100 м2 кровли	6,223	
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	6,223	
5	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,592	
6	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	2	
7	Смена обделок из листового стали (карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	0,948	
8	Смена обделок из листового стали (парапетов) шириной до 1 м	100 м	0,328	
9	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	12,608	
10	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,34	
11	Окраска вентиляторов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,58	
12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	17,618	

13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояния до 140 км	т	17,618	
----	--	---	--------	--

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗ.ПР.1.т.3.1)

СОСТАВИЛ:

И. Александров



Игорь И.А.

Проверил:

Вас. Вас. Вас.

Владимир М.В.

" " " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл. с. Мареево, ул Советов, д.3
Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 336-08-16

капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

Сметная стоимость - 696,998 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 110,86 чел-ч
Сметная заработная плата - 145,202 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	6,223	212,69	41,86	1 323,57	1 063,08	260,49	14,38	89,49
1.1	509-9900	Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0
		Строительный мусор	4,85394 т	0		0				
2	ТЕРр58-16-03 (0)	Ремонт цементной стяжки площадью заделки лю 1,0 м2	4,02	2 945,26	147,21	11 839,95	7 044,45	591,78	129,9	522,2
		Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	100 мест	1 752,35	20,22			81,28	1,38	5,55
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,9496 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-016-01	Орунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ЗП=59,41*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	6,223	355,979	5,2875	2 215,26	425,16	32,9	5,129	31,92
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 кровли	68,3215	0			0	0	0
4	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	6,223	9 184,2385	56,8125	57 153,52	1 471,65	353,54	16,514	102,77
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 кровли	236,486	4,9125			30,57	0,25	1,56
5	ТЕР12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=364,88*1,15; ЭММ=192,66*1,25; ЗПМ=4,72*1,25; ТЗТ=26,1*1,15; ТЗТМ=0,24*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	0,592	4 166,577	240,825	2 466,61	248,41	142,57	30,015	17,77
	(0) МДС35.п.4.7		100 м примыканий	419,612	5,9			3,49	0,3	0,18
6	ТЕРр-58-23-01	Установка стальной пильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	2	734,06	8,55	1 468,12	229,4	17,1	8,83	17,66
	(0)	Кровля из наплавленных материалов; Крыши, кровли при ремонте	1 место	114,7	0			0	0	0
7	ТЕРр-58-20-02	Смена обделок из листовой стали (карнизов) шириной до 0,7 м	0,948	6 505,07	11,49	6 166,81	778,53	10,89	63,22	59,93
	(0)	Кровля из наплавленных материалов; Крыши, кровли при ремонте	100 м	821,23	2,75			2,61	0,14	0,13
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,31284	0		0				
			т							
8	ТЕРр-58-20-03	Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 1 м	0,328	8 202,22	14,01	2 690,33	299,32	4,6	70,25	23,04
	(0)	Кровля из наплавленных материалов; Крыши, кровли при ремонте	100 м	912,55	3,54			1,16	0,18	0,06
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,161376	0		0				
			т							
9	ТЕРр60-10-01	Исправление клапки дымоходной трубы	12,608	228,34	9,25	2 878,91	2 398,55	116,62	14,77	186,22
	(0)	У=3,2*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	100	190,24	1,57			19,79	0,08	1,01
9.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,2608	1 779,85		2 244,03				
			1000 шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2	509-9900	Строительный мусор	6,43008 т	0		0				
10	ТЕРР61-31-01 (0)	Опшукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Шпукатурные работы при ремонте	0,34 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31		958,28	632,17	0,65 0	131,4 0	44,68 0
11	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС3 п.4.7	Окраска вентиляторов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,58 100 м2 фасада	660,3585 149,8335		12,425	383,01	86,9	7,21	11,5345 6,69
12	ТССЦпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	17,618 т	374,5		6 597,94	0	0		
13	ТССЦпг03-21-01-1 40	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 140 км Цел=71,64*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	17,618 т	513,6588 0		9 049,66		0		
						91 788,4	14 677,62	1 538,35		1 102,37
		Наименование и значение множителей						138,9		8,49

Кровля из наплаваемых материалов (3, 4, 5)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровля (3, 4, 5)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплаваемых материалов (2, 6, 7, 8)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровля, кровля при ремонте (2, 6, 7, 8)

Накладные расходы

Сметная прибыль

(81847+833)*0,83*0,85
(81847+833)*0,65*0,8

0,71
0,52

58 703
42 994

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из наплаваемых материалов (1)			228 471
Зарплата			
Машины и механизмы	1063,08*9,8	9,8	10 418
Материалы	260,49*6,26	6,26	1 631
Итого	0*3,11	3,11	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			12 049
Накладные расходы	(10418+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	8 751
Сметная прибыль	(10418+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	5 001
Итого			25 801
Отделочные работы (10)			
Зарплата	632,17*9,8	9,8	6 195
Машины и механизмы	0,65*6,26	6,26	4
Материалы	325,47*4,22	4,22	1 373
Итого			7 572
Штукатурные работы при ремонте (10)			
Накладные расходы	(6195+0)*0,79*0,85	0,67	4 151
Сметная прибыль	(6195+0)*0,5*0,8	0,4	2 478
Итого			14 201
Отделочные работы (11)			
Зарплата	86,9*9,8	9,8	852
Машины и механизмы	7,21*6,26	6,26	45
Материалы	288,9*4,22	4,22	1 219
Итого			2 116
Отделочные работы (11)			
Накладные расходы	(852+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	682
Сметная прибыль	(852+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	315
Итого			3 113
Общественные работы (9)			
Зарплата	2398,55*9,8	9,8	23 506
Машины и механизмы	116,62*6,26	6,26	730
Материалы	2607,77*5,5	5,5	14 343
Итого			38 579
Печные работы при ремонте (9)			
Накладные расходы	(23506+194)*0,78*0,85	0,66	15 642
Сметная прибыль	(23506+194)*0,63*0,8	0,5	11 850
Итого			66 071
Итого по нагрузке			6 598

Итого по перевозке	Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого			9 050
Итого			15 648
Итого	Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого			590 676
Итого			590 676
Итого		59 067,6 * 0,18	106 321,68
Итого		18%	696 997,68

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.Л. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова