


## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 331-08-16

Объект – Новгородская обл., Новгородский район, п. Тесовский, ул. Центральная, д. 14. - капитальный ремонт кровли.



Ген. директор СНОКО «Региональный фонд»  
А.Ю. Уткин.

№ п/п	Наименование работ	Количество
1		3
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посквов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий
1/1,94		1,94
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия
2/14,253		14,253
3	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли
3/14,253		14,253
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф.настила.	100 м2
4/14,253		14,253
5	Устройство контрообрешетки с прозорами из брусков под кровлю из проф.настила.	100 м2
5/14,253		14,253
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности
6/14,253		14,253
7	Устройство кровли из проф. настила по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли
7/14,253		14,253
8	Устройство снегозадержателей.	100 м отражения
8/1,96		1,96
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности
9/21,38		21,38
10	Разборка стучовых окон прямоугольных односкатных	100 окон
10/0,07		0,07
11	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2
11/0,007		0,007

1	2	3
12	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 12/0,007	100 м2 проемов 0,007
13	Устройство слуховых окон 13/7	1 слуховое окно 7
14	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 14/0,05	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,05
15	Разборка подшивки карнизов из строганных досок 15/1,04	100 м2 подшивки 1,04
16	Подшивка карнизов досками обшивки 16/1,04	100 м2 потолка 1,04
17	Улучшенная окраска масляными составами по дереву подшивки карнизов 17/1,04	100 м2 окрашиваемой поверхности 1,04
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 18/4	100 м 4
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из бревен 19/0,32	100 м 0,32
20	Очистка помещений от строительного мусора (перекрытия под утеплитель) 20/0,02	100 т мусора 0,02
21	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 21/10,64 + 23/10,64	100 м2 кровли 21,28
22	Изольция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 22/106,4	1 м3 изоляции 106,4
23	Исправление кладки льмовой трубы 24/16	100 кирпичей 16
24	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 25/0,68	100 м2 поверхности 0,68
25	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная 26/0,68	100 м2 фасада 0,68
26	Устройство козлаков над шахтами в два канала (14 каналов) 27/8	1 козлак 8
27	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (К=6) 28/8	1 козлак 8
28	Устройство козлаков над шахтами в два канала (5 каналов) 29/3	1 козлак 3

1	2	3
29	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (к=1,5) 30/3	1 колпак 3
30	Устройство ходов на чердаке 31/0,88	100 п. м ходов 0,88
31	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 32/4,96	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 4,96

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт-к=1,15 и к=1,25

СОСТАВИЛ: *ад. магуакас* *ВР* *А.В.Д.В.В.*

*Проверен: Шварц* *Киселев* *д.90.*


"СОГЛАСОВАНО"

3 418 312,55 руб

Смета в сумме:

Генеральный директор СНОС "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., Новгородский район, п.Тесовский, ул. Центральная, д. 14.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., Новгородский район, п.Тесовский, ул. Центральная, д. 14.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 331-08-16

на капитальный ремонт кровли.

Сметная стоимость - 3 418,313 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 4 658,21 чел-ч

Сметная заработная плата - 605,304 тыс.руб

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1835-И от 23.07.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.-ч, не занят. obsл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На едн. машин	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР-58-3-01	Раборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,94	108,32	0,21	210,14	209,73	0,41	9,1	17,65		
	(0)		100 м руб и покрытий	108,11	0			0	0	0		
1.1	509-9900	Спроектный мусор	0,2328 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	14,253 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	3 133,52	2 692,25	441,27 0	15,9 0	226,62 0
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	14,253 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	3 228,45	2 614,57	613,88 128,85	15,16 0,46	216,08 6,56
3.1	509-9900	Спроектированный мусор	19,9542 т	0		0				
4	ТЕРр58-12-02 прим. (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф.настила.	14,253 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	26 359,64	3 682,12	453,96 89,65	21,35 0,32	304,3 4,56
5	ТЕРр58-12-04 (0)	Устройство контрообрешетки с прозорами из брусков под кровлю из проф.настила.	14,253 100 м2	1 385,11 222,76	11,4 1,57	19 741,97	3 175	162,48 22,38	18,41 0,08	262,4 1,14
6	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35 п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=24,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	14,253 100 м2 изолируемо й поверхност и	1 120,0945	43,3 3,2	15 314,34	1 711,71	617,15 45,61	9,016 0,1625	128,51 2,32
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровли из проф. настила по готовым прономам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	14,253 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	351 048,23	8 886,68	2 271,39 276,69	47,4145 0,9875	675,8 14,07
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 824,384 м2	176,79		- 322 532,85				
7.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	1 824,384 м2	68,12		124 277,04				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли из проф. настила: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	125,03 м2	177,09		22 141,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателей.  ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1,96  100 м ограждения	3 448,632	75,875	6 759,32	202,81	148,72	7,6705	15,03
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,588 Т	10 826,75		-6 366,13				
8.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	98 шт.	155,6		15 248,8				
9	ТЕР26-02-018-02  (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	21,38  100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,1855	98,4625	5 413,11	3 123,04	2 105,13	10,2005	218,09
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	442,49 кг	17,63		7 801,1				
10	ТЕРр58-2-02  (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных односкатных	0,07  100 окон	3 753,08	10,55	262,72	261,98	0,74	309,3	21,65
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,392 Т	0	0	0		0	0	0
11	ТЕР46-04-012-02  (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,007  100 м2	2 412,46	284,06	16,89	14,9	1,99	172,76	1,21
12	ТЕР10-01-027-09  (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2  ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,007  100 м2 проемов	10 021,053	585,825	70,15	22,59	4,1	239,2	1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
12.2	[203-0004]	Блоки оконные с двойным остеклением со старенными створками одностворные	0,7 м2	457,2		320,04				
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство глухих окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	7 1 глухое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	3 132	693,27	214,55 18,9	7,6245 0,1375	53,37 0,96
13.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	7 комплект	10,05		70,35				
13.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-3,5 м2	163,21		- 571,24				
13.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (ружые) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	5,6 м2	454,71		2 546,38				
14	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС3.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=191,5,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,05 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	121,15	110,14	0,62 0,01	159,39 0,0125	7,97 0
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001309 т	29 000		37,97				
15	ТЕРР54-3-01 прим. (0)	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	1,04	361,65	29,36	376,12	345,58	30,53	28,87	30,02
15.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 подшивки	332,29	15,73			16,36	0,8	0,83
15.1	509-9900	Строительный мусор	2,4856 т	0		0				
16	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС3.п.4.7	Подшивка карнизов досками и обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	1,04 100 м2 потолка	4 866,9735	87,775 4,9125	5 090,41	901,65	91,29 5,11	65,9295 0,25	68,57 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР15-04-025-02 прим. (0) МДС35.п.4.7	Мучиленная окраска масляными составами по дереву подшивки карнизов ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1,04 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,867 1 133,0145	15,0125 0,25	1 626,42	1 178,34	15,61 0,26	81,9835 0,0125	85,26 0,01
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,027235 т	29 000		789,82				
18	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	4 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	14 865,52	2 071,64	152,56 0	39,87 0	159,48 0
19	ТЕРр58-5-02 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бревен	0,32 100 м	5 798,5 2 081,13	69,79 0	1 855,52	665,96	22,33 0	160,21 0	51,27 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,8512 т	0		0				0
20	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (перекрытия под утеплитель)	0,02 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	47,36	47,36	0 0	214,32 0	4,29 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	2 т	0		0				
21	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	10,64 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	898,65	587,22	67,56 0	4,52 0	48,09 0
21.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	1 223,6 м2	5,11		6 252,6				
22	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25	106,4 1 м3 изоляции	3 410,779 172,1665	85,6625 0	362 906,89	18 318,52	9 114,49 0	12,167 0	1 294,57 0
22.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	- 108,528 м3	3 091,13		- 335 474,16				
22.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	108,528 м3	584,69		63 455,24				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	10,64 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	898,65	587,22	67,56 0	4,52 0	48,09 0
23.1	[101-7194]	ИЗОСТАНА	1 223,6 м2	5,11		6 252,6				
24	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы	16 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	3 653,44	3 043,84	148 25,12	14,77 0,08	236,32 1,28
24.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,6 1000 шт.	1 779,85		2 847,76				
24.2	509-9900	Строительный мусор	8,16 т	0		0				
25	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,68 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 916,55	1 264,33	1,29 0	131,4 0	89,35 0
26	ТЕР15-04-011-03 прим. (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,68 100 м2 фасад	660,3585 149,8335	12,425 0	449,04	101,89	8,45 0	11,5345 0	7,84 0
27	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кошаков над шахтами в два канала (14 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	8 1 кошака	681,2955 28,8305	1,325 0	5 450,36	230,64	10,6 0	2,2195 0	17,76 0
28	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (К=6) ЗП=12,6*6*1,15; ЭММ=1,06*6*1,25; ЗПм=0*6*1,25; Маг=326,14*6; ТЗТ=0,97*6*1,15; ТЗТм=0*6*1,25	8 1 кошака	2 051,73 86,94	7,95 0	16 413,84	695,52	63,6 0	6,693 0	53,54 0
29	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кошаков над шахтами в два канала (5 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	3 1 кошака	681,2955 28,8305	1,325 0	2 043,89	86,49	3,98 0	2,2195 0	6,66 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (к=1,5) ЗП=12,6*1,5*1,15; ЭММ=1,06*1,5*1,25; ЗПм=0*1,5*1,25; Мат=326,14*1,5; ТЗТ=0,97*1,5*1,15; ТЗТм=0*1,5*1,25	1 коппак	512,9325	1,9875	1 538,8	65,21	5,96	1,67325	5,02
31	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке	0,88 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	1 892,9	223,49	14,8 2,53	20,8 0,17	18,3 0,15
32	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	4,96 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	5 175,4	3 262,86	45,94 0	50,025 0	248,12 0
33	ТССЦп101-01-01 -041	Попузочные работы: Попузка при автомобильных перевозках мусора строительного с попузкой вручную Цед=53,5*7	47,26 т	374,5 0	0 0	17 698,87	0	0 0	0	0
34	ТССЦп103-21-03 -153	Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 153 км Цед=128,1*7,17	47,26 т	918,477 0	0 0	43 407,36	0	0 0	0	0
ИТОГО:						449 018,32	61 078,55	16 900,94	687,13	4 622,9
		Наименование и значение множителей						Значение		Прямые

Печные работы при ремонте (24)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Конструкции из кирпича и блоков (32)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Кровли (13, 16)

3043,84*9,8	9,8	29 829,63
148*6,26	6,26	926,48
3309,36*5,5	5,5	18 201,48
3262,86*9,8	9,8	31 976,03
45,94*6,26	6,26	287,58
1866,6*5,5	5,5	10 266,3

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата		
Машины и механизмы	1594,92*9,8	15 630,22
Материалы	305,84*6,26	1 914,56
Кровли (6, 7, 8, 27, 28, 29, 30)	8367,15*3,24	27 109,57
Зарплата	11879,06*9,8	116 414,79
Машины и механизмы	3121,4*6,26	19 539,96
Материалы	216336,73*3,24	700 931,01
Кровли (9)		
Зарплата		
Машины и механизмы	3123,04*9,8	30 605,79
Материалы	2105,13*6,26	13 178,11
Кровли (31)	7986,04*3,24	25 874,77
Зарплата		
Машины и механизмы	223,49*9,8	2 190,2
Материалы	14,8*6,26	92,65
Деревянные конструкции (12)	1654,6*3,24	5 360,9
Зарплата		
Машины и механизмы	22,59*9,8	221,38
Материалы	4,1*6,26	25,67
Крыши, кровли при ремонте (15)	373,55*5,5	2 054,53
Зарплата		
Машины и механизмы	345,58*9,8	3 386,68
Материалы	30,53*6,26	191,12
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 5, 10, 18, 19, 21, 23)	0	0
Зарплата		
Машины и механизмы	13855,44*9,8	135 783,31
Материалы	1541,48*6,26	9 649,66
Прочие ремонтно-строительные работы (20)	65429,54*3,24	211 991,71
Зарплата		
Машины и механизмы	47,36*9,8	464,13
Материалы	0	0
Теплоизоляционные работы (22)	0	0
Зарплата		
Машины и механизмы	18318,52*9,8	179 521,5
Материалы	9114,49*6,26	57 056,71
Отделочные работы (14, 17, 26)	63454,96*5,5	349 002,28
Зарплата		
Зарплата	1390,37*9,8	13 625,63

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	24,68*6,26	6,26
Материалы	1609,37*4,22	4,22
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 11)	2707,15*9,8	9,8
Зарплата	443,26*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого по неучтенным материалам		2 6530,07
Итого		2 774,81
Итого по погрузке	1264,33*9,8	9,8
Итого по перевозке	1,29*6,26	6,26
Итого	650,93*4,22	4,22
Итого по неучтенным материалам		2 064 700,69
Итого		0
Итого по погрузке		2 064 700,69
Итого по перевозке		17 698,87
Итого		43 407,36
Итого		2 125 806,92
Печные работы при ремонте (24)		
Накладные расходы	(3043,84+25,12)*9,8*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(3043,84+25,12)*9,8*0,63*0,8	0,5
Конструкции из кирпича и блоков (32)		
Накладные расходы	(3262,86+0)*9,8*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(3262,86+0)*9,8*0,8*0,85*0,8	0,54
Деревянные конструкции (13, 16)		
Накладные расходы	(1594,92+24,01)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(1594,92+24,01)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43
Кровли (6, 7, 8, 27, 28, 29, 30)		
Накладные расходы	(11879,06+336,27)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(11879,06+336,27)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44
Теплоизоляционные работы (9)		
Накладные расходы	(3123,04+40,62)*9,8*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(3123,04+40,62)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48
Прочие ремонтно-строительные работы (31)		
Накладные расходы	(223,49+2,53)*9,8*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(223,49+2,53)*9,8*0,5*0,8	0,4
Деревянные конструкции (12)		
Накладные расходы	(22,59+0)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(22,59+0)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43
Сметная прибыль		199,24
		95,19
		23 872,98
		14 881,86
		52 672,5
		110 133,42
		886
		1 461,9
		886
		199,24
		95,19

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Перекрытия при ремонте (15)			
Накладные расходы	(345,58+16,36)*9,8*0,85*0,85	0,72	2 553,85
Сметная прибыль	(345,58+16,36)*9,8*0,8*0,8	0,64	2 270,09
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 5, 10, 18, 19, 21, 23)			
Накладные расходы	(1385,44+240,88)*9,8*0,83*0,85	0,71	98 082,19
Сметная прибыль	(1385,44+240,88)*9,8*0,65*0,8	0,52	71 834,85
Прочие ремонтно-строительные работы (20)			
Накладные расходы	(47,36+0)*9,8*0,78*0,85	0,66	306,32
Сметная прибыль	(47,36+0)*9,8*0,5*0,8	0,4	185,65
Теплоизоляционные работы (22)			
Накладные расходы	(18318,52+0)*9,8*1*0,9*0,85	0,77	138 231,55
Сметная прибыль	(18318,52+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	86 170,32
Отделочные работы (14, 17, 26)			
Накладные расходы	(1390,37+0,27)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8	10 902,62
Сметная прибыль	(1390,37+0,27)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37	5 042,46
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 11)			
Накладные расходы	(2707,15+1,07)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84	22 294,07
Сметная прибыль	(2707,15+1,07)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	12 739,47
Штукатурные работы при ремонте (25)			
Накладные расходы	(1264,33+0)*9,8*0,79*0,85	0,67	8 301,59
Сметная прибыль	(1264,33+0)*9,8*0,5*0,8	0,4	4 956,17
Итого			
НДС	2896875,04*0,18	18%	521 437,51
Итого			3 418 312,55

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ  
 Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд" Капеля С.Ф.  
 Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

