


**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на капитальный ремонт фасада

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., Новгородский район, д.Новоселица, ул.Центральная, д.110



УТВЕРЖДАЮ  
А.Ю. Уткин  
20\_\_ год


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Винитерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся с люлек	4	5	6
1	3	100 м	18,14	
2	Очистка вручную поверхности фасадов от надписей	100 м2	0,08	
3	Устройство промазки и расшивка швов карнизных плит раствором снизу	100 м	0,25	
4	Разборка покрытий кровель козырьков из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,096	
5	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30мм	100 м2 стяжки	0,096	
6	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	0,096	
7	Орунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,096	
8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,096	
9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентиляционным трубам и стенам выходов на кровлю высотой до 600 мм без фартуков с креплением стальной полосой	100 м примыканий	0,08	
10	Ремонт штукатурки бетонных козырьков снизу цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,117	
11	Орунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	0,117	
12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой	0,117	
13	Смена обделок из листовой стали (отливов балконных и оконных) шириной до 0,4 м	100 м	2,82	
14	Орунтовка ранее окрашенных балконных панелей с земли и лесов	100 м2	1,23	
15	Орунтовка ранее окрашенных балконных панелей под окраску перхлорвиниловыми красками с люлек	100 м2	1,23	

16	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности панелей балконных с люлек	100 м2	1,23	
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза (1,5*2,15) 4 шт	100 м2	0,27	
18	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подконных досок(1,6*1,2) 32 шт.	100 м2	0,615	
19	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,615	
20	Шпательное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских(внутренних)	100 м2 поверхности	0,192	
21	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,192	
22	Ремонт штукатурки наружных откосов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100 м2	0,13	
23	Очистка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками	100 м2	0,13	
24	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простоя за 2 раза	100 м2	0,13	
25	Перетирка штукатурки цоколя	100 м2	1,8	
26	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(Окраска цоколя)	100 м2	1,8	
27	Установка решеток на продухи	1 решетка	13	
28	Масляная окраска металлических поверхностей решеток	100 м2	0,07	
29	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора спроектированного с погрузкой вручную	т	1,225	
30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км	т	1,225	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 5 п.4.7); К=1,15; Ремонт фасада, МДС 38.Пр.3.11.1

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист Ивашко С.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР Р.М.Турова




"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 829 588,75 руб

"УТВЕРЖДАЮ"



" " 20\_\_ г.

" " 20\_\_ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома

Объект : Многоквартирный дом по адресу:Новгородская обл., Новгородский район, д.Новоселицы, ул.Центральная, д.110

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 445/18**

на капитальный ремонт фасада (2431,7м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 829,589 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 1 705,70 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 253,742 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 22.12.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsl. машин	
			ед. изм.		Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч.	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч.	На ед.ин.
<b>Межпанельные швы</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр53-21-40	Ремонт и восстановление термезитации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся с лютек	18,14	3 153,04	1 677,69	57 196,15	12 146,18	30 433,3	48,45	878,88
1.1	[101-8089]	Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет Белый	100 м	669,58	0			0	0	0
1.2	[101-2388]	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макгофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл	544,2 шт.	97,94		-9 702,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	[101-5346]	Герметик двухкомпонентный	560,526 кп	37,79		21 182,28				
2	ТЕРР62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от надписей	0,08 100 м2	247,1 247,1	0 0	19,77	19,77	0 0	20,8 0	1,66 0
3	ТЕРР53-21-15 (0)	Устройство промазки и расшивка швов карнизных плит раствором снизу	0,25 100 м	799,5 772,68	1,06 0	199,88	193,17	0,27 0	49,69 0	12,42 0

**Козырьки над входами**

4	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель козырьков из рулонных материалов	0,096 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	20,42	16,4	4,02 0	14,38 0	1,38 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,07488 т	0		0				
5	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (30мм) (Мусор:9,6*0,03*1,8=0,5184тн) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПМ=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	0,096 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	43,51	27,49	16,02 2,45	21,78 1,94	2,09 0,19
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,5184 т	0		0				
6	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС38 п.3.3.1	Демонтаж: выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(к=15) ЗП=13,15*15*0,8; ЭММ=2,93*15*0,8; ЗПМ=0,49*15*0,8; Мат=49,25*15*0; ТЗТ=1*15*0,8; ТЗТМ=0,03*15	0,096 100 м2 стяжки	192,96 157,8	35,16 5,88	18,52	15,15	3,38 0,56	12 0,45	1,15 0,04
7	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(30 мм), ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПМ=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТМ=1,94*1,25	0,096 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,8	139,56	39,52	25,03 3,82	31,3 2,43	3 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающей стяжки на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(к=15)  ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25	0,096  100 м2 стяжки	1 020,53  226,84	54,94  9,19	97,97  11,97	21,78  4,12	5,27  0,88	17,25  0,56	1,66  0,05
9	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмulsion битумной  ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,096  100 м2 кровли	124,65  42,9	5,29  0	11,97  11,97	4,12  4,12	0,51  0	3,22  0	0,31  0
10	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наливных полимерных материалов в два слоя  ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,096  100 м2 кровли	9 184,24  236,49	56,81  4,91	881,69  881,69	22,7  22,7	5,45  0,47	16,51  0,25	1,58  0,02
11	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наливных полимерных материалов к вентиляционным трубам и стенам выходов на кровлю высотой до 600 мм без фартуков с креплением стальной полосой  ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	0,08  100 м примыканий	11 471,02  570,73	128,69  17,45	917,68  917,68	45,66  45,66	10,3  1,4	40,83  0,89	3,27  0,07
11.1	[101-1755]	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	0,00104  т	7 358,17		7,65				
12	ТЕРР61-10-01	Ремонт штукатурки бетонных козырьков снизу цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,117  100 м2	3 846,62  2 688,51	1,23  0	450,05  450,05	314,56  314,56	0,14  0	201,84  0	23,62  0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,56628  т	0	0	0				
13	ТЕРР62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простяж с земли и лесов	0,117  100 м2	404,78  56,41	27,6  0	47,36  47,36	6,6  6,6	3,23  0	4,29  0	0,5  0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов	0,117	311,83	103,74	36,48	22,45	12,14	14,59	1,71
14.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,006295 т	18 979,33		119,47				
			100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0

**Балконные плиты**

15	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (отливов балконных и оконных) шириной до 0,4 м	2,82	3 822,74	7,17	10 780,13	1 516,93	20,22	41,41	116,78
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,63168 т	0		0		4,43	0,08	0,23
16	ТЕРр62-25-01 (0)	Очистка ранее окрашенных балконных панелей с земли и лесов	1,23	404,78	27,6	497,88	69,38	33,95	4,29	5,28
17	ТЕРр62-25-03 (0)	Очистка ранее окрашенных балконных панелей под окраску перхлорвиниловыми красками с пола	1,23	487,55	53,95	599,69	138,78	66,36	8,58	10,55
18	ТЕРр62-26-03 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности панелей балконных с лоек	1,23	339,24	111,58	417,27	264,94	137,24	16,38	20,15
18.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,039729 т	18 979,33		754,03				
			100 м2	215,4	0			0	0	0

**Двери**

19	ТЕРр62-31-04 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза (1,5*2,15) 4 шт	0,27	546,76	1,23	147,63	73,67	0,33	20,75	5,6
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004347 т	29 000		126,06				
			100 м2	272,86	0			0	0	0

Окна ПВХ - 61,5 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок(1,6*1,2) 32 шт;	0,615 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	1 483,66 8 314,83	1 308,97 1 372,77	174,7 369,63	172,76 167,58	106,25 4,76
21	ТЕР10-01-034-06 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ЗП=1940,99*1,15; ЭММ=480,82*1,25; ЗПм=12,98*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	0,615 100 м2 проемов	13 520,05 2 232,14	601,03 16,23	8 314,83 1 372,77	1 372,77 1 372,77	369,63 9,98	167,58 0,83	103,06 0,51
21.1	[203-0969]	Блок оконный пластиковый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	61,5 м2	1 565,88		96 301,62				

**Внутренние откосы**

22	ТЕР61-1-11 (0)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов гипсовыми(внутренних)	0,192 100 м2 поверхности	13 500,91 2 060,04	60,39 46,41	2 592,17 62,52	395,53	11,59 8,91	130,63 3,01	25,08 0,58
22.1	[101-2430]	Грунтовка "Гифенгрунд", КНАУФ	3,456 кг	18,09		62,52				
23	ТЕР15-04-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поливинилacetатными водозумльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ЗП=207,21*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=15,18*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,192 100 м2	300,02 238,29	11,04 0,25	57,6	45,75	2,12 0,05	17,46 0,01	3,35 0
23.1	[101-1959]	Краска водозумльсионная	0,009984 т	15 481		154,56				

**Наружные откосы**

24	ТЕР61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных откосов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	0,13 100 м2	4 968,42 1 020,4	117,14 93,83	645,89	132,65	15,23 12,2	62,91 6,21	8,18 0,81
24.1	[101-1749]	Латекс СКС-65 ПП	-0,0013 т	12 471,09		-16,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр62-25-01 (0)	Округловка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками	0,13	404,78	27,6	52,62	7,33	3,59	4,29	0,56
26	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза	0,13	311,83	103,74	40,54	24,94	13,49	14,59	1,9
26.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	100 м2	191,86	0	0	0	0	0	0
			0,006994	18 979,33		132,74				

**Поколы**

27	ТЕРр61-26-02 (0)	Перетирка штукатурки поколы	1,8	485,81	0,17	874,46	845,73	0,31	35,73	64,31
28	ТЕРр08-01-003-07 (0) МДС35, п.4.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону(Окраска поколы)	1,8	1 298,67	103,19	2 337,61	635,89	185,74	24,38	43,88
29	ТЕР20-02-002-01 (0) МДС35, п.4.7	Установка решеток на продухи	13	31	3,29	403	297,96	42,77	1,68	21,84
29.1	[101-1895]	Решетки стальные	0,052	6 532,46		339,69				
30	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35, п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток	0,07	1 168,19	4,43	81,77	77,17	0,31	81,72	5,72
30.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2	1 102,39	0,25			0,02	0,01	0
			0,001722	29 000		49,94				
31	ТССЦпн-01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1,225	374,5	0	458,76	0	0		
			т	0	0			0		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТССЦпг03-21-01-018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 18 км Цед=16,67*7,17	1,225	119,5239	0	146,41		0		
ИТОГО:										
Ремонт фасада МДС 38. Пр.3.11.1										
Катл=0,15; Кмашл=0,15; Кзмш=0,15; Кгзт=0,15; Кгзм=0,15										
ИТОГО:										
252 218,35 20 103,94 31 596,64 1 475,72										
138,75 7,49										
7 755,09 3 015,59 4 739,5 221,36										
20,81 1,12										
259 973,44 23 119,53 36 336,14 1 697,08										
159,56 8,61										

Общестроительные работы (3)		Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Зарплата							
Машины и механизмы							
Материалы							
Итого							
Стены при ремонте (3)							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого							
Кровля из наплавляемых материалов (4)							
Зарплата							
Машины и механизмы							
Материалы							
Итого							
Работа по реконструкции знаний и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого							
Кровля из наплавляемых материалов (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)							
Зарплата							
Машины и механизмы							
Материалы							
Итого							

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Кровли (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)			
Накладные расходы	$(2211,39+120,12)*1,2*0,9*0,85$	0,92	2 144,99
Сметная прибыль	$(2211,39+120,12)*0,65*0,85*0,8$	0,44	1 025,86
Итого			11 079,58
Отделочные работы (12, 22, 24, 27)			
Зарплата	1941,74*10,9	10,9	21 164,97
Машины и механизмы	31,36*8,48	8,48	265,93
Материалы	2893,14*4,1	4,1	11 861,87
Итого			33 292,77
Штукатурные работы при ремонте (12, 22, 24, 27)			
Накладные расходы	$(21164,97+264,65)*0,79*0,85$	0,67	14 357,85
Сметная прибыль	$(21164,97+264,65)*0,5*0,8$	0,4	8 571,85
Итого			56 222,47
Отделочные работы (23, 30, 31, 32)			
Зарплата	141,36*10,9	10,9	1 540,82
Машины и механизмы	2,79*8,48	8,48	23,66
Материалы	218,53*4,1	4,1	895,97
Итого			2 460,45
Отделочные работы (23, 30, 31, 32)			
Накладные расходы	$(1540,82+0,87)*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 233,35
Сметная прибыль	$(1540,82+0,87)*0,55*0,85*0,8$	0,37	570,43
Итого			4 264,23
Окна, двери из ПВХ профиля (15)			
Зарплата	1744,47*10,9	10,9	19 014,72
Машины и механизмы	23,25*7,2	7,2	167,4
Материалы	9242,97*2,09	2,09	19 317,81
Итого			38 499,93
Крыши, кровли при ремонте (15)			
Накладные расходы	$(19014,72+55,48)*0,83*0,85$	0,71	13 539,84
Сметная прибыль	$(19014,72+55,48)*0,65*0,8$	0,52	9 916,5
Итого			61 956,27
Отделочные работы (2, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26)			
Зарплата	722,04*10,9	10,9	7 870,24
Машины и механизмы	310,88*8,48	8,48	2 636,26
Материалы	2093,34*4,1	4,1	8 582,69

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		19 089,19
Малые работы при ремонте (2, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26)		
Накладные расходы	$(7870,24+0)*0,8*0,85$	0,68
Сметная прибыль	$(7870,24+0)*0,5*0,8$	0,4
Итого		27 589,05
Окна, двери из ПВХ профиля (20)		
Зарплата	1505,32*10,9	10,9
Машины и механизмы	200,91*7,2	7,2
Материалы	0*2,09	2,09
Итого		17 854,54
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (20)		
Накладные расходы	$(16407,99+1173,06)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(16407,99+1173,06)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		41 061,52
Герметизация стыков жгутом "Велотерм" теплый шов (1)		
Зарплата	13968,11*10,9	10,9
Машины и механизмы	34998,3*3,59	3,59
Материалы	79395,19*2,67	2,67
Итого		489 881,46
Стены при ремонте (1)		
Накладные расходы	$(152252,4+0)*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(152252,4+0)*0,7*0,8$	0,56
Итого		111 144,25
Общестроительные работы (21)		
Зарплата	1578,69*10,9	10,9
Машины и механизмы	425,07*6,26	6,26
Материалы	102874,05*5,55	5,55
Итого		590 819,64
Деревянные конструкции (21)		
Накладные расходы	$(17207,72+125,13)*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(17207,72+125,13)*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого		613 872,34
Общестроительные работы (29)		
Зарплата	342,65*10,9	10,9
Машины и механизмы	49,19*6,26	6,26
Итого		307,93

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	401,96*5,55	2 230,88
Итого		6 273,7
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (29)		
Накладные расходы	(3734,89+0)*1,28*0,9*0,85	3 660,19
Сметная прибыль	(3734,89+0)*0,83*0,85*0,8	2 091,54
Итого		12 025,43
Общестроительные работы (28)		
Зарплата	731,27*10,9	7 970,84
Машины и механизмы	213,6*6,26	1 337,14
Материалы	1515,98*5,55	8 413,69
Итого		17 721,67
Конструкции из кирпича и блоков (28)		
Накладные расходы	(7970,84+0)*1,22*0,9*0,85	7 412,88
Сметная прибыль	(7970,84+0)*0,8*0,85*0,8	4 304,25
Итого		29 438,8
Итого по погрузке		458,76
Итого по перевозке		146,41
Итого		605,17
Итого		1 550 498,94
Итого НДС	1550498,94*0,18	1 550 498,94
Итого		279 089,81
		1 829 588,75

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



С.В.Белов