

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете 474-09-16


Объект - Новгородский р-н, д. Сырково, пер. Технический, д. 5 - на капитальный ремонт оконной кровли.

Наименование работ

2

Количество

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/3, 12	3 100 м2 кровли 3,12
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,32	100 м2 кровли 100 м труб и покрытий 0,32
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/3, 12	100 м2 покрытия 3,12
4	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 4/0,01	100 окон 0,01
5	Устройство слуховых окон 5/1	1 слуховое окно 1
6	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 6/0,01	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,01
7	Простая окраска масляными составами по дереву стен (слуховых окон) 7/0,03	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,03
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирьякс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности 4,69
9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровок 9/3, 12 + 18/2, 15 + 21/2, 15	100 м2 кровли 7,42
10	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 10/26	1 шт. 26
11	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 11/0, 15	100 м 0,15
12	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусков 12/0, 3	100 м 0,3
13	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 13/30	1 шт. 30



1	2	3
14	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 14/0,6	100 м 0,6
15	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 15/3,12	100 м2 3,12
16	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 16/3,12	100 м2 кровли 3,12
17	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж утеплителя с чердачного помещения - керамзит, шлак) 17/0,06	100 т мусора 0,06
18	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм- 1 слой) 18/2,15	100 м2 изолируемой поверхности 2,15
19	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм- 2 слой) 20/2,15	100 м2 изолируемой поверхности 2,15
20	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал 22/0,05	100 м 0,05
21	Кладка дымовых кирпичных труб (с установкой зонтов) 23/5	1 м3 кладки (без вычета пустот) 5
22	Кладка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) 24/0,1	1 м3 кладки (без вычета пустот) 0,1
23	Установка снегозадержателей 25/0,56	100 м ограждения 0,56
24	Укладка ходовых досок 26/0,54	100 м холлов 0,54

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 к=1,25 (МДС 81-4.7)

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

С.Ф. Калель



" 20 г.

" 20 г.

Наименование стройки - Новгородский р-н, д. Сырково, пер. Технический, д. 5
 Объект - Новгородский р-н, д. Сырково, пер. Технический, д. 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 474-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

722,721 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 907,95 чел-ч

Сметная заработная плата -

116,011 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ в/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. Основной заработной платы	На един.	Всего	
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	3,121	226,51	43,07	706,94	572,52	134,42	15,16	47,31				
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крышки, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			28,21	0,46	1,44				
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,3694 т	0		0								
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покровов, санприков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,32	108,32	0,21	34,66	34,6	0,07	9,1	2,91				
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крышки, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0				
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0384 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР 46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровли из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,121 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	686,15	589,53	96,63 0	15,9 0	49,62 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	43,7452 т	0		0				
4	ТЕР р58-2-01 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных двухкаптых Кровли из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11 0	341,3 0	3,41 0
4.1	509-9900	Спротивельный мусор	0,056 т	0		0				
5	ТЕР 10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство глуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЗММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровли из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 глуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,6245 0,1375	7,62 0,14
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жаксонной решеткой	0,7 м2	454,71		318,3				
6	ТЕР 15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=0,7/100; ЗП=593,41*1,15; ЗММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=4,45*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,007 100 м2 окрашиваем ой поверхност н	782,7115 682,4215	5,75 0,25	5,48	4,78	0,04 0	51,232 0,0125	0,36 0
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000172 т	29 000		4,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР 15-04-024-01 (0) МДСЗ.п.4.7	Простав окраска мажливными составами по дереву стен (сдуховых окон) V=2,9/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПы=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,029 100 м2 окрашиваемой поверхност и	723,5195 429,6745	7,075 0,25	20,98 22,71	12,46 0,01	0,21 0,0125	32,257 5	0,94 0
7.1	[113-0246]	Эмаль ПР-115	0,000783 г	29 000						
8	ТЕР 26-02-018-02 (0) МДСЗ.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Лардлакс" любой модификации при помощи аэрозольно-напильного распыления для обеспечения второй ступени огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПы=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Крыши из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	4,688 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 186,93 22,71	684,79 8,91	461,59 0,1125	10,200 5	47,82 0,53
8.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИР ИЛДАКС 3000" для древесины	97,0416 кг	17,63		1 710,84				
9	ТЕР р58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки фромок V=312,1/100; Крыши из профилированного листа; Крыши, крыши при ремонте	3,121 100 м2 крыши	84,46 55,19	6,35 0	263,6 2 458,57	172,25 19,82	19,82 0	4,52 0	14,11 0
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	358,915 м2	6,85						
10	ТЕР р58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Крыши из профилированного листа; Крыши, крыши при ремонте	26 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	4 152,2 2 458,57	1 432,08 19,82	963,56 0	4,24 0	110,24 0
11	ТЕР р58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только Крыши из профилированного листа; Крыши, крыши при ремонте	0,15 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	889,56 0	312,17 10,47	10,47 0	160,21 0	24,03 0
11.1	509-9900	Стронительный мусор	← 0,1905 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР р58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бруса лев Кровля из профилированного листа; Крыши, крыши при ремонте	0,3 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 790,77	584,9	10,77 0	150,09 0	45,03 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,291 т	0		0				
13	ТЕР р58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш выработка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, крыши при ремонте	30 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	3 065,7	543,9	883,5 0	1,42 0	42,6 0
14	ТЕР р58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, крыши при ремонте	0,6 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	2 229,83	310,75	22,88 0	39,87 0	23,92 0
15	ТЕР р58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стекла Кровля из профилированного листа; Крыши, крыши при ремонте	3,121 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 772,01	806,28	99,4 19,63	21,35 0,32	66,63 1
16	ТЕР 12-01-023-02 (0) МДС3.в.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастиля) (прим.) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	3,121 100 м2 крыши	24 623,4955 19,4125	159,3625 19,4125	76 869,54	1 945,93	497,37 60,59	47,414 0,9875	147,98 3,08
16.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 399,488 м2	176,79		-70 625,48				
16.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	399,488 м2	76,02		30 369,08				
16.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы крыши: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	31,21 м2	177,09		5 526,98				
17	ТЕР р69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж утеплителя с чердачного помещения- керамзит, шпак) V=10*0,6/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,06 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	142,09	142,09	0 0	214,32 0	12,86 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1	509-9900	Строительный мусор	6 т	0		0				
18	ТЕР р58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	2,15	84,46	6,35	181,59	118,66	13,65	4,52	9,72
			100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
18.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	247,25 м2	5,11		1 263,45				
19	ТЕР 11-01-009-01 (0) МДСЗ.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм- 1 слой) V=215/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	2,15	583,361	137,8625	1 254,23	957,82	296,4	32,637	70,17
			100 м2 изолируемо и поверхност и	445,4985	4,425			9,51	0,225	0,48
19.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	11,0725 м3	584,69		6 473,98				
20	ТЕР 11-01-009-01 (0) МДСЗ.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм- 2 слой) V=215/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	2,15	583,361	137,8625	1 254,23	957,82	296,4	32,637	70,17
			100 м2 изолируемо и поверхност и	445,4985	4,425			9,51	0,225	0,48
20.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	11,0725 м3	584,69		6 473,98				
21	ТЕР р58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	2,15	84,46	6,35	181,59	118,66	13,65	4,52	9,72
			100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
21.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	247,25 м2	5,11		1 263,45				
22	ТЕР р60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,05	2 192,08	146,07	109,6	102,3	7,3	164,47	8,22
			100 м	2 046,01	78,25			3,91	3,98	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22.1	509-9900	Строительный мусор	+ 1,555 т	0		0					
23	ТЕР 08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб (с установкой зонтов) ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкция из кирпича и блоков	5 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,884	198,674	8,6	1 914,42	993,37	312,5	14,915 5	74,58
23.1	[404-0277]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	2,45 1000 шт.	1 607,39			3 938,11				
24	ТЕР 08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкция из кирпича и блоков	0,1 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,884	198,674	8,6	38,29	19,87	6,25	14,915 5	1,49
24.1	[404-0277]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	0,049 1000 шт.	1 607,39			78,76				
25	ТЕР 12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,56 100 м ограждения	3 448,632	103,477	7,125	1 931,23	57,95	42,49	7,6705	4,3
25.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с применением профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,168 т	10 826,75			-1 818,89				
25.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	28 шт.	155,6			4 356,8				
26	ТЕР 10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых люков ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,54 100 м ходов	085,1995 1 55,8095	16,85 1,9625		586,01	30,14	9,1	4,37	2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ><Нет вида работ>	+16,25	374,5	0	6 085,63	0	0		
28	ТССЦп03-21-01-041	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающим вне карьера на расстояние до 41 км (дл Дорожно) Цед=27,04*7,17;<Нет вида работ><Нет вида работ>	+16,25	193,8768	0	3 150,55	0	0		
Итого:						97 500,51	11 645,96	4 229,23		898,12
								191,89		9,83

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

589,53*9,8

9,8

+ 5 777,39

Машины и механизмы

96,63*6,26

6,26

+ 604,9

Материалы

0*4,25

4,25

+ 6 382,29

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

(589,53+0)*9,8*1,1*0,9*0,85

0,84

+ 4 853,01

Сметная прибыль

(589,53+0)*9,8*0,7*0,85*0,8

0,48

+ 2 773,15

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)

Зарплата

648,42*9,8

9,8

+ 6 354,52

Машины и механизмы

134,6*6,26

6,26

+ 842,6

Материалы

0*4,25

4,25

0

Итого

Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)

Накладные расходы

(648,42+28,21)*9,8*0,83*0,85

0,71

+ 4 707,99

Сметная прибыль

(648,42+28,21)*9,8*0,65*0,8

0,52

+ 3 448,11

Итого

Общестроительные работы (23, 24)

Зарплата

1013,24*9,8

9,8

+ 9 929,75

Машины и механизмы

318,75*6,26

6,26

+ 1 995,38

Материалы

4637,59*5,5

5,5

+ 25 506,75

Итого

Конструкции из кирпича и блоков (23, 24)

+ 37 431,88

Наименование и значение множителей	Значение	Прибыль	
Накладные расходы	$(1013,24+43,86)*9,8*1,22*0,9*0,85$	0,93	- 9 634,41
Сметная прибыль	$(1013,24+43,86)*9,8*0,8*0,85*0,8$	0,54	- 5 594,17
Итого			- 52 660,46
Общестроительные работы (16)			
Зарплата	0*9,8	9,8	0
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			0
Деревянные конструкции (16)			
Накладные расходы	$(0+0)*9,8*1,18*0,9*0,85$	0,9	0
Сметная прибыль	$(0+0)*9,8*0,63*0,85*0,8$	0,43	0
Итого			0
Общестроительные работы (19, 20)			
Зарплата	1915,64*9,8	9,8	+ 18 773,27
Машины и механизмы	592,8*6,26	6,26	- 3 710,93
Материалы	12947,96*5,5	5,5	+ 71 213,78
Итого			+ 93 697,98
Полы (19, 20)			
Накладные расходы	$(1915,64+19,02)*9,8*1,23*0,9*0,85$	0,94	- 17 822,09
Сметная прибыль	$(1915,64+19,02)*9,8*0,75*0,85*0,8$	0,51	- 9 669,43
Итого			- 121 189,5
Общестроительные работы (18, 21)			
Зарплата	237,32*9,8	9,8	+ 2 325,74
Машины и механизмы	27,3*6,26	6,26	- 170,9
Материалы	2625,46*5,5	5,5	+ 14 440,03
Итого			+ 16 936,67
Крыши, кровли при ремонте (18, 21)			
Накладные расходы	$(237,32+0)*9,8*0,83*0,85$	0,71	+ 1 651,27
Сметная прибыль	$(237,32+0)*9,8*0,65*0,8$	0,52	+ 1 209,38
Итого			+ 19 797,32
Общестроительные работы (22)			
Зарплата	102,3*9,8	9,8	+ 1 002,54
Машины и механизмы	7,3*6,26	6,26	- 45,7
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			- 1 048,24
Печные работы при ремонте (22)			
Накладные расходы	$(102,3+3,91)*9,8*0,78*0,85$	0,66	+ 686,97
Сметная прибыль	$(102,3+3,91)*9,8*0,63*0,8$	0,5	- 520,43

	Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого			2 255,64
Общестроительные работы (17)			
Зарплата	142,09*9,8	9,8	- 1 392,48
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			- 1 392,48
Прочие ремонтно-строительные работы (17)			
Накладные расходы	(142,09+0)*9,8*0,78*0,85	0,66	- 919,04
Сметная прибыль	(142,09+0)*9,8*0,5*0,8	0,4	- 556,99
Итого			- 2 868,51
Отделочные работы (6, 7)			
Зарплата	17,24*9,8	9,8	- 168,95
Машины и механизмы	0,25*6,26	6,26	- 1,57
Материалы	36,66*4,28	4,28	- 156,9
Итого			- 327,42
Отделочные работы (6, 7)			
Накладные расходы	(17,24+0,01)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8	- 135,24
Сметная прибыль	(17,24+0,01)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37	- 62,55
Итого			- 525,21
Кровля из профилированного листа (5, 26)			
Зарплата	129,18*9,8	9,8	- 1 265,96
Машины и механизмы	39,75*6,26	6,26	- 248,84
Материалы	1111,25*3,24	3,24	- 3 600,45
Итого			- 5 115,25
Деревянные конструкции (5, 26)			
Накладные расходы	(129,18+3,76)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9	- 1 172,53
Сметная прибыль	(129,18+3,76)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	- 560,21
Итого			- 6 847,99
Кровля из профилированного листа (16, 25)			
Зарплата	2003,88*9,8	9,8	- 19 638,02
Машины и механизмы	539,86*6,26	6,26	- 3 379,52
Материалы	- 44065,53*3,24	3,24	- 142 772,32
Итого			- 165 789,86
Кровли (16, 25)			
Накладные расходы	(2003,88+64,58)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92	- 18 649,24
Сметная прибыль	(2003,88+64,58)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44	- 8 919,2
Итого			- 193 358,3
Кровли из профилированного листа (8)			

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	684,79*9,8	→ 6 710,94
Машины и механизмы	461,59*6,26	→ 2 889,55
Материалы	1751,39*3,24	→ 5 674,5
Итого		→ 15 274,99
Теплоизоляционные работы (8)		
Накладные расходы	(684,79+8,91)*9,8*1*0,9*0,85	→ 5 234,66
Сметная прибыль	(684,79+8,91)*9,8*0,7*0,85*0,8	→ 3 263,16
Итого		→ 23 772,81
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)		
Зарплата	4162,33*9,8	→ 40 790,83
Машины и механизмы	2010,4*6,26	→ 12 585,1
Материалы	14449,51*3,24	→ 46 816,41
Итого		→ 100 192,34
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)		
Накладные расходы	(4162,33+19,63)*9,8*0,83*0,85	→ 29 098,08
Сметная прибыль	(4162,33+19,63)*9,8*0,65*0,8	→ 21 311,27
Итого		→ 150 601,69
Итого		→ 603 239,1
Итого по полушке		→ 6 085,63
Итого		→ 609 324,73
Итого по перевозке		→ 3 150,55
Итого		→ 612 475,28
Итого НДС		→ 110 245,55
Итого	612475,28*0,18	→ 722 720,83

СОСТАВИЛ
ПР О В Е Р И Л

Давидий специалист СНКО "Р егиональный фонд"
Начальник ОПТ Д С Н К О "Р егиональный фонд"

К.Э.-И. Савченко,
Е.А. Серова

РАСЧЕТНОЕ ПРОЦЕДУРНОЕ

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
ИСКУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
СЕРГЕЕВ А.В.