


УТВЕРЖДАЮ
 Зам. генерального директора СНКО "Региональный фонд"

А.Г. Проскурин
 20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома
 (наименование здания или сооружения)
 Новгородская обл. Новгородский район, п. Панковка, ул. Советская, д.3



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	4 100 м ² покрытия	5 9,884	6
2	Разборка паранетных решеток	100 м	1,441	
3	Разборка опорных элементов (типа кобылок) настила карнизных плит	1 м ³	0,28125	
4	Разборка сплошного настила по карнизам	100 м ² покрытия	1,441	
5	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм	100 м ² стяжки	8,444	
6	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м ² стяжки	8,444	
7	Органовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м ² кровли	9,884	
8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м ² кровли	9,884	
9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0,271	
10	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (с креплением металлической полосой)	100 м	0,132	
11	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,441	
12	Масляная окраска металлических поверхностей решеток ограждения кровли количество окрасок (h=40см) 2(г.ч. 15, П.2.15.36, К=0,5)	100 м ²	0,2882	
13	Устройство опорных элементов (типа кобылок) настила карнизных плит	1 м ³	0,28125	
14	Устройство сплошного настила по карнизам	100 м ² покрытия	1,441	
15	Смена обделок из листовой стали (карнизов) шириной до 1 м	100 м	1,441	
16	Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 0,7 м	100 м	0,25	

17	Смена колпачков на вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,8	
18	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0128	
19	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0128	
20	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0200	
21	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0200	
22	Ремонт кирпичной кладки бортовых	1 м3 кладки	0,1	
23	Штукатурка кирпичных бортовых цементно-известковым или цементным раствором на чердаке(частично)	100 м2	0,25	
24	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке(бортова на чердаке)	100 м2	0,38	
25	Укладка плит покрытия вентиляционных коробов, до 0,8 м2 с заделкой швов (существующие плиты)	100 м2 плит	0,0225	
26	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	16,37	
27	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50 мм	100 м2	8,185	
28	Укладка холодных досок	100 м ходов	0,7	
29	Монтаж лестниц прямолинейных (Лаз на чердак)(27,38кг*2шт+16кг*2шт)	1 т конструкций	0,08676	
30	Масляная окраска металлических поверхностей стальных лестниц количество окрасок 2(0,6*2,7*2шт=3,24м2; 0,6*1,6*2шт=1,92м2)(ТЧ.15, П.2.15.36, к=0,5)	100 м2	0,0258	
31	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	9,6953	
32	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	60,8	
33	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 42 км	т	70,4953	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7);

СОСТАВИЛ: Главный специалист
ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР



В.В. Кузёмкин
Р.М. Турова

_____ 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл. Новгородский район, п. Панковка, ул. Советская, д.3
Объект : Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 611/18
капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов(1000,9 м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 555,029 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 049,85 чел-ч
Сметная заработная плата - 296,498 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2017 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Зам. генерального директора
СНКО "Ремонтный фонд"



А.Г. Прокурягин

2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-0 1 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля рулонная	9,884 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	2 102,23 0	1 688,48 0	413,74 0	14,38 0	142,13 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,70952 т	0	0	0	0	0	0	0
2	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка параллельных решеток Кровля рулонная	1,441 100 м	179,09 177,45	1,64 0	258,07 0	255,71 0	2,36 0	14,8 0	21,33 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,1528 т	0	0	0	0	0	0	0
3	ТЕР10-01-082-0 1 (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка опорных элементов(типа кобылок) настла карнизных плит ЗП=208,51*0,8; ЭММ=39,7*0,8; ЗПн=2,95*0,8; Мат=1550,85*0; ТЗТ=14,39*0,8; Кровля рулонная	0,28125 1 м3	198,57 166,81	31,76 2,36	55,85 0	46,92 0	8,93 0,66	11,51 0,15	3,24 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР10-01-083-0 5 (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка сплошного настила по карнизам ЗП=413,85*0,8; ЗММ=167,47*0,8; ЗПМ=17,5*0,8; Мат=6370,42*0; ТЗТ=31,07*0,8; Кровля рулонная	1,441 100 м2 покрытия	465,06 331,08	133,98 14	670,15	477,09	193,07 20,17	24,86 0,89	35,82 1,28
5	ТЕР12-01-017-0 1 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (40мм)(Мусор: 0,04*844,4*1,8*60,8тн) ЗП=357,94*0,8; ЗММ=208,58*0,8; ЗПМ=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля рулонная	8,444 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	3 826,91	2 417,94	1 408,97 215,07	21,78 1,94	183,91 16,38
5.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки	60,8 т	0		0				
6	ТЕР12-01-017-0 2 (0) к=15; МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40-15=25) ЗП=13,15*25*0,8; ЗММ=2,93*25*0,8; ЗПМ=0,49*25*0,8; Мат=49,25*0*0; ТЗТ=1*25*0,8; ТЗТм=0,03*25; Кровля рулонная	8,444 100 м2 стяжки	321,6 263	58,6 9,8	2 715,59	2 220,77	494,82 82,75	20 0,75	168,88 6,33
7	ТЕР12-01-017-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ 50мм) ЗП=357,94*1,15; ЗММ=208,58*1,25; ЗПМ=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавлиаемых материалов	8,444 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,8	12 275,63	3 475,8	2 201,6 336,07	31,3 2,43	264,3 20,52
8	ТЕР12-01-017-0 2 (0) к=35; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЗММ=2,93*35*1,25; ЗПМ=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавлиаемых материалов	8,444 100 м2 стяжки	2 381,23 529,29	128,19 21,44	20 107,11	4 469,32	1 082,44 181,04	40,25 1,31	339,87 11,06
8.1	[110-0208]	Тильзы стальные (для антенн)	0,02 т	9 745,11		194,9				
9	ТЕР12-01-016-0 2 (0) МДС35.п.4.7	Отрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмulsion Битумной ЗП=37,3*1,15; ЗММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавлиаемых материалов	9,884 100 м2 кровли	124,65 42,9	5,29 0	1 232,04	424,02	52,29 0	3,22 0	31,83 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-002-0 9 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	9,884 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	90 777,03 3 108,65	2 337,47 154,67	561,51 48,53	16,51 0,25	163,18 2,47
11	ТЕР12-01-004-0 4 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,271 100 м примыкани я	11 471,02 570,73	128,69 17,45	3 108,65 1 514,17	154,67 75,34	34,87 16,99	40,83 40,83	11,06 5,39
12	ТЕР12-01-004-0 4 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (с креплением металлической ногозой) ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,132 100 м примыкани я	11 471,02 570,73	128,69 17,45	1 514,17 52,67	75,34 149,11	16,99 109,34	40,83 7,67	5,39 11,05
12.1	[101-2531]	Детна крепежная из оцинкованной стали	13,2 м	3,99						
13	ТЕР12-01-012-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Отражение кровель, перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из наплавленных материалов	1,441 100 м отражения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	4 969,49 336,67	149,11 317,71	109,34 1,28	7,67 81,72	11,05 23,55
14	ТЕР15-04-030-0 4 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток ограждения кровли количество окрасок (n=40см)2(Тч.15, П.2.15.36, к=0,5) V=0,4*144,1*0,5/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,2882 100 м2	1 168,19 1 102,39	4,43 0,25	336,67 205,6	317,71 67,44	1,28 13,96	81,72 16,55	23,55 4,65
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00709 т	29 000						
15	ТЕР10-01-082-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство опорных элементов(гила кобылок) настила карнизных плит ЗП=208,51*1,15; ЭММ=39,7*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,28125 1 м3	1 840,27 239,79	49,63 3,69	517,58 205,6	67,44 13,96	13,96 1,04	16,55 0,19	4,65 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР10-01-083-0 5 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство сплошного настила по карнизам ЗП=43,85*1,15; ЭММ=167,47*1,25; ЗПм=17,5*1,25; ТЗТ=31,07*1,15; ТЗТм=0,89*1,25; Кровля из наплавленных материалов	1,441 100 м2 крытия	7 055,69 475,93	209,34 21,88	10 167,25	685,82	301,66 31,53	35,73 1,11	51,49 1,6
17	ТЕРр58-20-03 (0)	Смена обделок из листовой стали (карнизов) шириной до 1 м Кровля из наплавленных материалов	1,441 100 м	8 202,22 912,55	14,01 3,54	11 819,4	1 314,98	20,19 5,1	70,25 0,18	101,23 0,26
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,708972 т	0		0				
18	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 0,7 м Кровля из наплавленных материалов	0,25 100 м	6 505,07 821,23	11,49 2,75	1 626,27	205,31	2,87 0,69	63,22 0,14	15,81 0,04
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,0825 т	0		0				
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коляков на вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы	0,8 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 159,21	185,1	2,54 0	18,6 0	14,88 0
19.1	[101-1875]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,0568 т	17 105		-971,56				
19.2	[301-0280]	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм	4 шт.	144,54		578,16				
19.3	[301-0291]	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	4 шт.	326,47		1 305,88				
19.4	509-9900	Строительный мусор	0,0416 т	0		0				
20	ТЕР10-01-039-0 5 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0128 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	32,56	18,82	13,74 2,2	114,14 10,92	1,46 0,14
21	ТЕР10-01-039-0 5 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0128 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	82,29	27,05	21,47 3,44	164,08 13,65	2,1 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.1	[203-0236]	Люки и лапы со шпоровыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополотные	1,28 м2	589,59		754,68				
21.2	[111-0123]	Замок винтовой височный с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
21.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
21.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
21.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
22	ТЕР10-01-039-0 5	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,02	2 543,74	1 073,56	50,87	29,4	21,47	114,14	2,28
	(0) МДС38 п.3.3.1	V=1*1*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			3,44	10,92	0,22
23	ТЕР10-01-039-0 5	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,02	6 428,69	1 677,44	128,57	42,27	33,55	164,08	3,28
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТ м=10,92*1,25; Двери: деревянные	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			5,37	13,65	0,27
23.1	[203-0236]	Люки и лапы со шпоровыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополотные	2 м2	589,59		1 179,18				
23.2	[111-0123]	Замок винтовой височный с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
23.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
23.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
23.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
24	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки бортов	0,1 м3 1 м3 кладки	596,73 432,11	31,57 8,45	59,67	43,21	3,16 0,85	35,39 0,43	3,54 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	1404-00051	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,0402 1000 шт.	1 449,38		58,27				
25	ТЕР15-02-016-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Штукатурка кирпичных бортов цементно-известковым или цементным раствором на чердаке(частично) ЗП=1042,03*1,15; ЭММ=134,53*1,25; ЗПм=82,86*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25; Однородные работы	0,25 100 м2	2 249,85 1 198,33	168,16 103,58	562,46	299,58	42,04 25,9	86,71 7,59	21,68 1,9
26	ТЕР15-04-002-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке(борова на чердаке) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Однородные работы	0,38 100 м2	205,8 146,06	3,1 0,25	78,2	55,5	1,18 0,1	11,74 0,01	4,46 0
27	ТЕРр54+9-01 (0)	Укладка плит покрытия площадью вент. коробов, до 0,8 м2 с заделкой швов (существующие плиты) V=0,45*5/100; Общестроительные работы	0,0225 100 м2 плит	2 916,19 1 457,74	322,99 67,83	65,61	32,8	7,27 1,53	112,22 3,45	2,52 0,08
28	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=818,5*2/100; Общестроительные работы	16,37 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 382,61	903,46	103,95 0	4,52 0	73,99 0
28.1	[101-7194]	ИЗОСИЛАН А(или аналог)	1 882,55 м2	5,11		9 619,83				
29	ТЕР11-01-009-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм V=818,5/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	8,185 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	4 774,8	3 646,42	1 128,38 36,26	32,64 0,23	267,16 1,88
29.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	42,15275 м3	346,37		14 600,45				
30	ТЕР10-01-023-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,7 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	759,64	39,07	11,8 1,37	4,37 0,1	3,06 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР09-03-029-0 1 (0) МДС35 п.4.7	Монтаж лестниц прямоугольных (Лаз на чердак)Х27,38кг*2шт+16кг*2шт) ЗП=463,54*1,15; ЭММ=737,97*1,25; ЗПм=111,05*1,25; ТЗТ=32,37*1,15; ТЗТм=5,64*1,25; Общестроительные работы	0,08676 1 т конструкции	1 546,72 533,07	922,46 138,81	134,19	46,25	80,03 12,04	37,23 7,05	3,23 0,61
31.1	[201-06501]	Лестничные марши, пожарные лестницы	0,08676 т	10 921,72		947,57				
32	ТЕР15-04-030-0 3 (0) МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей стальных лестниц количество окрасок 2(0,6*2,7*2шт=3,24м2; 0,6*1,6*2шт=1,92м2)УТ Ч.15, П.2.15.36. к=0,5) V=5,16*0,5/100; ЗП=547,56*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=40,59*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0258 100 м2	695,49 629,69	4,43 0,25	17,94	16,25	0,11 0,01	46,68 0,01	1,2 0
32.1	[113-06861]	Грунт-эмаль по металлу	0,000635 т	32 035,7		20,33				
33	ТССЦпг01-01-01 -041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,92; <Нет вида работ>	9,6953 т	316,72	0	3 070,7	0	0	0	
34	ТССЦпг01-01-01 -043	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*6,05; <Нет вида работ>	60,8 т	23,232 0	0	1 412,38	0	0	0	
35	ТССЦпг03-21-01 -042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 42 км Цед=27,49*7,17; <Нет вида работ>	70,4953 т	197,1033 0	0	13 894,62		0	0	
ИТОГО:				206 445,37	26 169,08	8 391,58	1 983,56	1 032,53	66,29	

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля рулонная (1)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого

1688,48*10,9
413,74*7,17
0*3,64
1688,48+0)*10,9*1,1*0,9*0,85
(1688,48+0)*10,9*1,1*0,9*0,85

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	$(1688,48+0)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48	8 834,13
Итого			45 664,8
Кровля рулонная (2)			
Зарплата	$255,71*10,9$	10,9	2 787,24
Машины и механизмы	$2,36*7,17$	7,17	16,92
Материалы	$0*3,64$	3,64	0
Итого			2 804,16
Крыши, кровли при ремонте (2)			
Накладные расходы	$(255,71+0)*10,9*0,83*0,85$	0,71	1 978,94
Сметная прибыль	$(255,71+0)*10,9*0,65*0,8$	0,52	1 449,36
Итого			6 232,46
Кровля рулонная (3, 4)			
Зарплата	$524,01*10,9$	10,9	5 711,71
Машины и механизмы	$202*7,17$	7,17	1 448,34
Материалы	0	1	0
Итого			7 160,05
Деревянные конструкции (3, 4)			
Накладные расходы	$(524,01+20,83)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9	5 344,88
Сметная прибыль	$(524,01+20,83)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 553,67
Итого			15 058,6
Кровля рулонная (5, 6)			
Зарплата	$4638,71*10,9$	10,9	50 561,94
Машины и механизмы	$1903,79*7,17$	7,17	13 650,17
Материалы	0	1	0
Итого			64 212,11
Кровли (5, 6)			
Накладные расходы	$(4638,71+297,82)*10,9*1,2*0,9*0,85$	0,92	49 503,52
Сметная прибыль	$(4638,71+297,82)*10,9*0,65*0,85*0,8$	0,44	23 675,6
Итого			137 391,23
Кровли из наплавливаемых материалов (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)			
Зарплата	$11085,73*10,9$	10,9	120 834,46
Машины и механизмы	$4059,04*8,08$	8,08	32 797,04
Материалы	$119086,91*2,71$	2,71	322 725,53
Итого			476 357,03
Кровли (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)			
Накладные расходы	$(11085,73+582,94)*10,9*1,2*0,9*0,85$	0,92	117 013,42
Сметная прибыль	$(11085,73+582,94)*10,9*0,65*0,85*0,8$	0,44	55 962,94

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		649 333,39
Отделочные работы (14, 25, 26, 32)		
Зарплата	689,04*10,9	7 510,54
Машины и механизмы	44,61*8,48	378,29
Материалы	487,56*4,1	1 999
Итого		9 887,83
Отделочные работы (14, 25, 26, 32)		
Накладные расходы	(689,04+26,08)*10,9*1,05*0,9*0,85	6 235,85
Сметная прибыль	(689,04+26,08)*10,9*0,55*0,85*0,8	2 884,08
Итого		19 007,76
Кровля из наплавляемых материалов (15, 16)		
Зарплата	753,26*10,9	8 210,53
Машины и механизмы	315,62*8,08	2 550,21
Материалы	9615,96*2,71	26 059,25
Итого		36 819,99
Деревянные конструкции (15, 16)		
Накладные расходы	(753,26+32,57)*10,9*1,18*0,9*0,85	7 708,99
Сметная прибыль	(753,26+32,57)*10,9*0,63*0,85*0,8	3 683,19
Итого		48 212,17
Кровля из наплавляемых материалов (17, 18)		
Зарплата	1520,29*10,9	16 571,16
Машины и механизмы	23,06*8,08	186,32
Материалы	11902,32*2,71	32 255,29
Итого		49 012,77
Крыши, кровли при ремонте (17, 18)		
Накладные расходы	(1520,29+5,79)*10,9*0,83*0,85	11 810,33
Сметная прибыль	(1520,29+5,79)*10,9*0,65*0,8	8 649,82
Итого		69 472,92
Общестроительные работы (19, 28)		
Зарплата	1088,56*10,9	11 865,3
Машины и механизмы	106,49*6,26	666,63
Материалы	11879,08*5,55	65 928,89
Итого		78 460,82
Крыши, кровли при ремонте (19, 28)		
Накладные расходы	(1088,56+0)*10,9*0,83*0,85	8 424,37
Сметная прибыль	(1088,56+0)*10,9*0,65*0,8	6 169,96
Итого		93 055,15

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Двери: деревянные (20, 21, 22, 23)		
Зарплата	117,54*10,9	1 281,19
Машины и механизмы	90,23*9,45	852,67
Материалы	2551,08*4,4	11 224,75
Итого		13 358,61
Деревянные конструкции (20, 21, 22, 23)		
Накладные расходы	(117,54+14,45)*10,9*1,18*0,9*0,85	1 294,82
Сметная прибыль	(117,54+14,45)*10,9*0,63*0,85*0,8	618,64
Итого		15 272,07
Общестроительные работы (24)		
Зарплата	43,21*10,9	470,99
Машины и механизмы	3,16*6,26	19,78
Материалы	71,58*5,55	397,27
Итого		888,04
Стены при ремонте (24)		
Накладные расходы	(43,21+0,85)*10,9*0,86*0,85	350,59
Сметная прибыль	(43,21+0,85)*10,9*0,7*0,8	268,94
Итого		1 507,57
Общестроительные работы (27)		
Зарплата	32,8*10,9	357,52
Машины и механизмы	7,27*6,26	45,51
Материалы	25,55*5,55	141,8
Итого		544,83
Перекрытия при ремонте (27)		
Накладные расходы	(32,8+1,53)*10,9*0,85*0,85	269,42
Сметная прибыль	(32,8+1,53)*10,9*0,8*0,8	239,49
Итого		1 053,74
Общестроительные работы (29)		
Зарплата	3646,42*10,9	39 745,98
Машины и механизмы	1128,38*6,26	7 063,66
Материалы	14600,45*5,55	81 032,5
Итого		127 842,14
Полы (29)		
Накладные расходы	(3646,42+36,26)*10,9*1,23*0,9*0,85	37 732,74
Сметная прибыль	(3646,42+36,26)*10,9*0,75*0,85*0,8	20 472,02
Итого		186 046,9
Общестроительные работы (30)		

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	39,07*10,9	425,86
Машины и механизмы	11,8*6,26	73,87
Материалы	708,78*5,55	3 933,73
Итого		4 433,46
Деревянные конструкции (30)		
Накладные расходы	(39,07+1,37)*10,9*1,18*0,9*0,85	396,72
Сметная прибыль	(39,07+1,37)*10,9*0,63*0,85*0,8	189,54
Итого		5 019,72
Общестроительные работы (31)		
Зарплата	46,25*10,9	504,13
Машины и механизмы	80,03*6,26	500,99
Материалы	955,48*5,55	5 302,91
Итого		6 308,03
Строительные металлические конструкции (31)		
Накладные расходы	(46,25+12,04)*10,9*0,9*0,9*0,85	438,4
Сметная прибыль	(46,25+12,04)*10,9*0,85*0,85*0,8	368,51
Итого		7 114,94
Итого по погрузке		1 299 443,42
Итого по перевозке		4 483,08
Итого		13 894,62
Итого		18 377,7
Итого		1 317 821,12
Итого НДС	1317821,12*0,18	237 207,8
Итого		1 555 028,92

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

И.Д. Колесников

РАСЧЕТКИ ПРОВЕРИЛ

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

МКУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
ПЕТРОВА Ю. В.