

"УТВЕРЖДАЮ"  
Ген. директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 204-06-16

Объект -- Новгородецкая обл. г.Окуловка, ул. Грибоедова, д.32. - узел учета холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование работ	Количество
1		3
1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа сборными в блоках, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водмера до 40 мм 1/1	1 узел
2	Установка манометров с трехходовым краном 2/2	1 комплект
3	Установка фильтров диаметром 40 мм 3/0,2	10 фильтров 0,2

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт-к=1,15 и к=1,25

СОСТАВИЛ:

*Проверка: [подпись] - [подпись] с. 9/9*

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

А.Ю.Уткин

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Грибоедова, д.32  
 Объект: Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Грибоедова, д.32

ЮКАЛЫНДЯ СМЕТА № 204-06-16

узел учета холодного водоснабжения

Основание  
 Чертежи №

Сметная стоимость - 24,485 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 18,64 чел-ч

Сметная заработная плата - 2,597 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В.г.ч. машин	На един. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР16-06-001-0 1 (0) МДС35, п.4,7; МДС38, Пр.3.1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм ЗП=131,57*1,15*1,2; ЭММ=15,06*1,25*1,2; ЗПм=0,79*1,25*1,2; ТЗТ=9,52*1,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 узел	384,3666 181,5666	22,59 1,185	2 384,37	181,57	22,59 1,19	13,1376 0,06	13,14 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР16-05-001-0 2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  ЗП=20,32*1,15*1,2; ЭММ=5,14*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,47*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2	161,9816	7,71	323,96	56,08	15,42	2,0286	4,06
	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1		1 шт.	28,0416	0			0	0	0
2.1	[302-1925]	Кран шаровый фланцевый, давлением диаметр 50 мм	2 шт.	310,58		621,16				
3	ТЕР18-06-007-0 4 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка фильтров диаметром 50 мм  ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=87,39*1,25*1,2; ЗПм=0,98*1,25*1,2; ТЗТ=9,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,1 10 фильтров	239,4756 193,7106	131,085 1,47	923,95	19,37	13,11	13,6896	1,37
ИТОГО:				4 253,44	257,02	51,12	18,57			
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3)			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Зарплата					257,02*10,05		10,05		2 583,05	
Машины и механизмы					51,12*6,26		6,26		320,01	
Материалы					3945,3*3,51		3,51		13 848	
Итого									16 751,06	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)					(2583,05+13,47)*1,28*0,9*0,85		0,98		2 544,59	
Накладные расходы					(2583,05+13,47)*0,83*0,85*0,8		0,56		1 454,05	
Сметная прибыль									20 749,7	
Итого									20 749,7	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
НДС	20749,7*0,18	3 734,95
Итого	18%	24 484,65

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Серова Е.А.

"УТВЕРЖДАЮ"  
Ген. директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 158-06-16

Объект – Новгородская обл. г.Окуловка, ул. Грибоедова, д.32. - капитальный ремонт системы холодного водоснабжения.

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка трубопроводов из водопластмассовых труб диаметром до 63 мм 1/0,33	100 м 0,33
2	Разборка трубопроводов из водопластмассовых труб диаметром до 32 мм 2/0,6	100 м 0,6
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм 3/0,33	100 м трубопровода 0,33
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм 4/0,6	100 м трубопровода 0,6
5	Заделка отверстий, пней и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup> 5/0,09	1 м <sup>3</sup> заделки 0,09

Прочие условия - применить коэффициенты на стесненность  $k=1,15$  и на капремонт- $k=1,15$  и  $k=1,25$

СОСТАВИЛ:

И.А.Смедаманс ОВР *И.А.Смедаманс* *С.И.Трудовик*

Продержан: *С.И.Трудовик* - *капитальный ремонт*


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

130 483,87 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " " 20\_\_ г.

" " " 20\_\_ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Грибоедова, д.32.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Грибоедова, д.32.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 158-06-16

на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 130,484 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 251,87 чел-ч

Сметная заработная плата - 37,380 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ л/п	Цифра и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр65-1-02	Разборка трубопроводов ив водопроводных труб диаметром до 63 мм	0,33	847,32	13,08	279,62	249,08	4,32	59,62	19,67
	(0)		100 м	754,79	3,34			1,1	0,17	0,06
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,1122 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	[507-0588]	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего твита, наружным диаметром 25 мм	-5,574 10 м	47,15		-262,81				
4.2	[507-3338]	Труба из полипропилена РН 10/32	55,74 м	19,6		1 092,5				
4.3	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки хомуты	0,7 кг	19,65		13,76				
4.4	[507-5008]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	6 шт.	1,01		6,06				
4.5	[507-3174]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	6 шт.	6,66		39,96				
4.6	[507-3019]	Заглушка диаметром 25 мм	2 шт.	32,42		64,84				
4.7	[302-0064]	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 25 мм, тип в/в	6 шт.	68,97		413,82				
5	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,09	1 933,37	26,15	174	61,16	2,35	55,16	4,96
	(0)		1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0
6	ТССЦш01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,24	374,5	0	89,88	0	0		
		Цед=53,5*7	т	0	0			0		
7	ТССЦш03-21-03-007	Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 7 км	0,24	116,3691	0	27,93		0		
		Цед=16,23*7,17	т	0	0			0		
ИТОГО:				7 886,63	3 063,25	929,49	210,31			
Коэффициент на стесненные условия труда МДС 38 пр.3, 7				598,91	459,49	139,42	31,55			
Кзшп=0,15; Кмашп=0,15; Кзвпш=0,15; Кзгт=0,15; Кзгвм=0,15				8 485,54	3 522,74	1 068,91	241,86			
ИТОГО:				196,7		10,01				

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4)

Зарплата

2863,19\*10,05

10,05

28 775,06

Страница 3

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	1055,98*6,26	6 610,43
Материалы	3729,52*3,51	13 090,62
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте (1, 2)		
Зарплата	589,21*10,05	5 921,56
Машины и механизмы	10,24*6,26	64,1
Материалы	53,88*3,51	189,12
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5)		
Зарплата	70,33*10,05	706,82
Машины и механизмы	2,7*6,26	16,9
Материалы	110,49*5,5	607,7
Итого		55 982,31
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		55 982,31
Итого по погрузке		89,88
Итого по перевозке		27,93
Итого		56 100,12
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4)		
Накладные расходы	(2863,19+194,07)*10,05*1,28*0,9*0,85	30 086,37
Сметная прибыль	(2863,19+194,07)*10,05*0,83*0,85*0,8	17 341,45
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2)		
Накладные расходы	(589,21+2,62)*10,05*0,74*0,85	3 741,22
Сметная прибыль	(589,21+2,62)*10,05*0,5*0,8	2 379,16
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5)		
Накладные расходы	(70,33+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	594,79
Сметная прибыль	(70,33+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	336,44
Итого		110 579,55
НДС		19 904,32
Итого	110579,55*0,18	130 483,87

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.  
Серова Е.А.