

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли


Окуловский р-н, п.Куломино, ул.Ворошилова, д.6

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 __ год

УТВЕРЖДАЮ



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков сплошной (прим.)	100 м2 подшивки	3,156	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,46	
3	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен (фронтоны)	100 м2 стен	0,1974	
4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,156	
5	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок -карнизы	100 м2 подшивки	0,75	
6	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0286	
7	Подшивка потолков досками обшивки (карнизные свесы из обрезной доски)	100 м2 потолка	0,75	
8	Обшивка каркасных стен досками обшивки (обшивка фронтонов)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,1974	
9	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов)	100 м2	0,1974	

		окрашиваемой поверхности		
10	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,75	
11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перешпетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0286	
12	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,063	
13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи зарозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,156	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,2	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,24	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	8	
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	10	
18	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	3,156	
19	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,156	

20	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля 20/3,156	100 м2 кровли	3,156	
21	Установка снегозадержателей	100 м отражения	0,61	
22	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,07	
23	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (на утеплитель и под утеплитель)	100 м2 кровли	4,52	
24	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	22,6	
25	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,3	
26	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал	100 м	0,04	
27	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки (без учета пустот)	2,5	
28	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,124	
29	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен (ветровая доска)	100 м досок	0,2	
30	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,124	
31	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	20,65	
32	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 139 км	т	20,65	

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт к=1,15 и к=1,25

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР Травин Ф.Ю.
Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

726 859,79 руб

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Округловский р-н, п.Кулотино, ул.Ворошилова, д.6
Объект - Округловский р-н, п.Кулотино, ул.Ворошилова, д.6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 59-04-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 726,860 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 064,39 чел-ч

Сметная заработная плата - 139,398 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР р54-3-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков сплошной (прим.)	3,156	361,65	29,36	1 141,37	1 048,71	92,66	28,87	91,11
			100 м2 подшивки	332,29	15,73			49,64	0,8	2,52
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,54284 т	0		0				
2	ТЕР р58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посквов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,46	108,32	0,21	49,83	49,73	0,1	9,1	4,19
			100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0552 т	0		0				
3	ТЕР-р-53-1-01 (0)	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен (фронтоны)	0,1974	193,61	52,04	38,22	27,95	10,27	12,3	2,43
3.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 стен 0,185556 т	141,57 0	8,85	0		1,75	0,45	0,09
4	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,156	219,85	30,96	693,85	596,14	97,71	15,9	50,18
4.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия 4,5762 т	188,89 0	0	0		0	0	0
5	ТЕР-р-54-3-01 (0)	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок -карнизы	0,75	361,65	29,36	271,24	249,22	22,02	28,87	21,65
5.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 подшивки 1,7925 т	332,29	15,73	0		11,8	0,8	0,6
6	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,0286	2412,46	284,06	69	60,87	8,12	172,7	4,94
7	ТЕР10-01-022-01 (0)	Подшивка потолков досками обшивки (карнизные свесы из обрезной доски)	100 м2 0,75	2128,4	152,17			4,35	7,74	0,22
7	МДГС3 п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 потолка	866,9735	4,9125	3670,97	650,23	65,83	65,92	49,45
8	ТЕР10-01-012-01 (0) МДГС3 п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки (обшивка фронтонов) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,1974 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4264,0975 548,9525	74,525 0	841,73	108,36	14,71	41,74	8,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС3.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) ЗП=0,1974*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,1974 100 м2 окрашиваемой поверхности	395,38451 0,22701	11,0375 0,25	78,05	0,04	2,18 0,05	67,29 0,012 5	13,28 0
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005093 т	29 000		147,69				
10	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,75 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,867 1 133,0145	15,0125 0,25	1 172,9	849,76	11,26 0,19	81,98 0,012 5	61,49 0,01
10.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,02235 т	29 000		648,15				
11	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС3.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,0286 100 м2 проемов	12 148,485 4 033,51	585,825 0	347,45	115,36	16,75 0	299 0	8,55 0
11.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
11.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции	2,86 м2	264,95		757,76				
12	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,063 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	152,65	138,77	0,78 0,02	159,3 0,012 5	10,04 0
12.1	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	0,001603 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС3.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилгакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	3,156	253,1855	98,4625	799,05	461,01	310,75	10,2005	32,19
			100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			6	0,1125	0,36
13.1	[13-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	65,3292 кв	17,63		1151,75				
14	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,2	5 930,37	69,79	1 186,07	416,23	13,96	160,21	32,04
			100 м	2 081,13	0			0	0	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,254 т	0		0				
15	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,24	3 716,38	38,14	891,93	124,3	9,15	39,87	9,57
			100 м	517,91	0			0	0	0
16	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	8	102,19	29,45	817,52	145,04	235,6	1,42	11,36
			1 шт.	18,13	0			0	0	0
17	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	10	159,7	37,06	1 597	550,8	370,6	4,24	42,4
			1 шт.	55,08	0			0	0	0
18	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали	3,156	1 849,41	31,85	5 836,74	815,32	100,52	21,35	67,38
			100 м2	258,34	6,29			19,85	0,32	1,01
19	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	3,156	1 074,4645	43,3	3 391,01	379,02	136,65	9,016	28,45
			100 м2	120,0945	3,2			10,1	0,1625	0,51
			поверхности							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР12-01-023-01 (0)	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	3,156 100 м2 кровли	22 910,36 506,67	127,49 15,53	72 305,1	1 599,05	402,36 49,01	38,53 0,79	121,6 2,49
20.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 385,032 м2	176,79		-68 069,81				
20.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП120-1100-0,7	385,032 м2	68,12		26 228,38				
20.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	31,56 м2	177,09		5 588,96				
21	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004, п.4. 7	Установка снегозадержателей	0,61 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 103,67	63,12	46,28 4,35	7,670 0,362	4,68 5 0,22
21.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,183 т	10 826,75		-1 981,3				
21.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	30,5 шт.	155,6		4 745,8				
22	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора	0,07 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	165,78	165,78	0 0	214,3 2 0	15 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	7 т	0		0				
23	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство кровли из рулонных материалов насухо без промазки кромок (на утеплитель и под утеплитель) V=2,26*2	4,52 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	381,76	249,46	28,7 0	4,52 0	20,43 0
23.1	[101-7194]	Пароизоляция	519,8 м2	5,11		2 656,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо V=226*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЗММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТГ=10,58*1,15; ЗТГм=0*1,25	1 м3 изоляция	172,1665	0			0	0	0
24.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитопеменные	-23,052 м3	3 091,13		-71 256,73				
24.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	23,052 м3	584,69		13 478,27				
25	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЗММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ЗТГ=3,8*1,15; ЗТГм=0,08*1,25	100 м холод	55,8095	1,9625					
26	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал	0,04	2 192,08	146,07	87,68	81,84	5,84	164,4 7	6,58
26.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 1,244 т	2 046,01	78,25	0		3,13	3,98	0,16
27	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЗММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ЗТГ=12,97*1,15; ЗТГм=0,35*1,25	2,5 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,884	62,5	957,21	496,69	156,25	14,91 55	37,29
27.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,225 1000 шт.	1 779,85		2 180,32				
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,124 100 м2 поверхности	2 818,46	1,9	349,49	230,55	0,24	131,4	16,29
29	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен (ветровая доска)	0,2 100 м досок	908,51	19,04	181,7	84,82	3,81	31,84	6,37
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,05 т	0		0				
30	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЗММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТГ=10,03*1,15; ЗТГм=0*1,25	0,124 100 м2 фасада	660,3585	12,425	81,88	18,58	1,54	11,53 45	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТССЦшт01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	20,65	374,5	0	7 733,43	0	0		
32	ТССЦшт03-21-01-139	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 139 км Цед=71,19*7,17	20,65	510,4323	0	10 540,38		0		
Итого:						93 427,64	13 684,45	4 105,67		1 054,89
								186,01		9,5

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (4)

Значение

Прямые

Зарплата						596,14*10,05		10,05		5 991,21
Машины и механизмы						97,71*6,26		6,26		611,66
Материалы						0		1		0
Итого										6 602,87
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)						(596,14+0)*10,05*1,1*0,9*0,85		0,84		5 032,61
Накладные расходы						(596,14+0)*10,05*0,7*0,85*0,8		0,48		2 875,78
Сметная прибыль										14 511,26
Итого										14 511,26
Кровля из асбестоцементных листов (3)										
Зарплата						27,95*10,05		10,05		280,9
Машины и механизмы						10,27*6,26		6,26		64,29
Материалы						0		1		0
Итого										345,19
Стены при ремонте (3)										
Накладные расходы						(27,95+1,75)*10,05*0,86*0,85		0,73		217,89
Сметная прибыль						(27,95+1,75)*10,05*0,7*0,8		0,56		167,15
Итого										730,23
Кровля из асбестоцементных листов (1, 5)										
Зарплата						1297,93*10,05		10,05		13 044,2
Машины и механизмы						114,68*6,26		6,26		717,9
Материалы						0		1		0
Итого										13 762,1
Перекрытия при ремонте (1, 5)										
Накладные расходы						(1297,93+61,44)*10,05*0,85*0,85		0,72		9 836,4

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	$(1297,93+61,44)*10,05*0,8*0,8$	0,64	8 743,47
Итого			32 341,97
Кровля из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата	49,73*10,05	10,05	499,79
Машины и механизмы	0,1*6,26	6,26	0,63
Материалы	0	1	0
Итого			500,42
Крыши, кровли при ремонте (2)			
Накладные расходы	$(49,73+0)*10,05*0,83*0,85$	0,71	354,85
Сметная прибыль	$(49,73+0)*10,05*0,65*0,8$	0,52	259,89
Итого			1 115,16
Общестроительные работы (27)			
Зарплата	496,69*10,05	10,05	4 991,73
Машины и механизмы	156,25*6,26	6,26	978,13
Материалы	2484,6*5,5	5,5	13 665,3
Итого			19 635,16
Конструкции из кирпича и блоков (27)			
Накладные расходы	$(496,69+21,5)*10,05*1,22*0,9*0,85$	0,93	4 843,26
Сметная прибыль	$(496,69+21,5)*10,05*0,8*0,85*0,8$	0,54	2 812,22
Итого			27 290,64
Общестроительные работы (8, 11)			
Зарплата	223,72*10,05	10,05	2 248,39
Машины и механизмы	31,46*6,26	6,26	196,94
Материалы	1773,95*5,5	5,5	9 756,73
Итого			12 202,06
Деревянные конструкции (8, 11)			
Накладные расходы	$(223,72+0)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	2 023,55
Сметная прибыль	$(223,72+0)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	966,81
Итого			15 192,42
Общестроительные работы (6)			
Зарплата	60,87*10,05	10,05	611,74
Машины и механизмы	8,12*6,26	6,26	50,83
Материалы	0	1	0
Итого			662,57
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6)			
Накладные расходы	$(60,87+4,35)*10,05*1,1*0,9*0,85$	0,84	550,59
Сметная прибыль	$(60,87+4,35)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	314,62

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1 527,78
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	81,84*10,05	10,05 822,49
Машины и механизмы	5,84*6,26	6,26 36,56
Материалы	0	1 0
Итого		859,05
Печные работы при ремонте (26)		
Накладные расходы	(81,84+3,13)*10,05*0,78*0,85	0,66 563,61
Сметная прибыль	(81,84+3,13)*10,05*0,63*0,8	0,5 426,97
Итого		1 849,63
Отделочные работы (9, 10, 12, 30)		
Зарплата	1007,15*10,05	10,05 10 121,86
Машины и механизмы	15,76*6,26	6,26 98,66
Материалы	1258,41*4,28	4,28 5 385,99
Итого		15 606,51
Отделочные работы (9, 10, 12, 30)		
Накладные расходы	(1007,15+0,26)*10,05*1,05*0,9*0,85	0,8 8 099,58
Сметная прибыль	(1007,15+0,26)*10,05*0,55*0,85*0,8	0,37 3 746,05
Итого		27 452,14
Отделочные работы (28)		
Зарплата	230,55*10,05	10,05 2 317,03
Машины и механизмы	0,24*6,26	6,26 1,5
Материалы	118,7*4,28	4,28 508,04
Итого		2 826,57
Штукатурные работы при ремонте (28)		
Накладные расходы	(230,55+0)*10,05*0,79*0,85	0,67 1 552,41
Сметная прибыль	(230,55+0)*10,05*0,5*0,8	0,4 926,81
Итого		5 305,79
Кровля из профилированного листа (13, 24)		
Зарплата	4351,97*10,05	10,05 43 737,3
Машины и механизмы	2246,72*6,26	6,26 14 064,47
Материалы	14657,26*3,24	3,24 47 489,52
Итого		105 291,29
Теплоизоляционные работы (13, 24)		
Накладные расходы	(43737,3+60,3)*1*0,9*0,85	0,77 33 724,15
Сметная прибыль	(43737,3+60,3)*0,7*0,85*0,8	0,48 21 022,85
Итого		160 038,29

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (14, 15, 16, 17, 18, 23)		
Зарплата	2301,15*10,05	10,05
Машины и механизмы	758,53*6,26	6,26
Материалы	10307,53*3,24	3,24
Итого		61 271,36
Крыши, кровли при ремонте (14, 15, 16, 17, 18, 23)		
Накладные расходы	(23126,56+199,49)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(23126,56+199,49)*0,65*0,8	0,52
Итого		89 962,41
Кровля из профилированного листа (19, 20, 21)		
Зарплата	2041,19*10,05	10,05
Машины и механизмы	585,29*6,26	6,26
Материалы	41685,32*3,24	3,24
Итого		159 238,32
Кровли (19, 20, 21)		
Накладные расходы	(20513,96+637,77)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(20513,96+637,77)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		188 004,67
Кровля из профилированного листа (7, 25)		
Зарплата	666,97*10,05	10,05
Машины и механизмы	70,89*6,26	6,26
Материалы	3258,67*3,24	3,24
Итого		10 558,09
Деревянные конструкции (7, 25)		17 704,91
Накладные расходы	(6703,05+42,91)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(6703,05+42,91)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		2 900,76
Кровля из профилированного листа (29)		26 677,03
Зарплата	84,82*10,05	10,05
Машины и механизмы	3,81*6,26	6,26
Материалы	93,07*3,24	3,24
Итого		1 177,84
Стены при ремонте (29)		
Накладные расходы	(852,44+0)*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(852,44+0)*0,7*0,8	0,56
Итого		477,37
Общестроительные работы (22)		2 277,49

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	165,78*10,05	1 666,09
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*5,5	0
Итого		1 666,09
Прочие ремонтно-строительные работы (22)	(1666,09+0)*0,78*0,85	1 099,62
Насадные расходы	(1666,09+0)*0,5*0,8	666,44
Сметная прибыль		3 432,15
Итого		597 709,06
Итого		7 733,43
Итого по погрузке		10 540,38
Итого по перевозке		615 982,87
Итого	615982,87*0,18	110 876,92
Итого		726 859,79
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ	Главный специалист СНКО "Региональный фонд" Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А. Серова Е.А.

