

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин  
20 \_\_\_\_ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По \_\_\_\_\_

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома  
Окуловский район, д. Кулотино, ул. Ленина, д. 3


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка обрешетки сплошной	100 м2 подшивки	2,676	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покров, сандринок, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,38	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,676	
4	Разборка карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0,32	
5	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,01	
6	Подшивка потолков досками обшивки (устройство карнизных свесов из обрезной доски)	100 м2 потолка	0,32	
7	Устройство слуховых окон (3,3*1,3)	1 слуховое окно	1	
8	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,09438	
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гарипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	4,014	
10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю	100 м2	2,676	
11	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	2,676	
12	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	2,676	
13	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,6	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,14	

15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только	100 м	0,16		
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	10		
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	12		
18	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,16		
19	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,036		
20	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	4,42		
21	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ 100мм	100 м2	2,21		
22	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал	100 м	0,09		
23	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3	2,5		
24	Опукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,06		
25	Окразка поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,06		
26	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизных свесов	100 м2	0,363		
27	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отелочных работ	100 м2	0,26		
28	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	12,673		
29	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 139 км	т	12,673		

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗ.ПР.1.т.3.1)

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР




Капель С.Ф

" " " 201 г.

Наименование стройки - Окуневский район, п. Кулотино, ул. Ленина, д. 5

Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 38-04-16

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость


Чертежи №

Сметная стоимость - 595,063 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 771,90 чел-ч

Сметная заработная плата - 101,769 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю.Уткин  
" " " 201 г.



Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо БУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	В т.ч. заработной платы	Всего	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка обрешетки сплошной Кровля из профилированного листа. Перекрытия при ремонте	2,676 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	967,78	889,21	78,57 42,09	28,87 0,8	77,26 2,14	
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,39564 т	0		0					
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскосов, сайдрижков, желобов, отливов, свесов и т.д. Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	0,38 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	41,16	41,08	0,08	9,1	3,46	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0456 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04  (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  Кровля из профилированного листа. Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,676  100 м2 покрытия	219,85  188,89	30,96  0	588,32	505,47	82,85  0	15,9  0	42,55  0
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,4084 т	0		0				
4	ТЕР54-3-01  (0)	Разборка карнизов из строганных досок  Общестроительные работы: Перекрытия при ремонте	0,32  100 м2 подшивки	361,65  332,29	29,36  15,73	115,73	106,33	9,4  5,03	28,87  0,8	9,24  0,26
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,7648 т	0		0				
5	ТЕР58-2-01  (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных двускатных  Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	0,01  100 окон	4 140,28  4 129,73	10,55  0	41,4	41,3	0,11  0	341,3  0	3,41  0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
6	ТЕР10-01-022-01  (0) МДС35.п.4.7	Подшивка потолков досками обшивки(устройство карнизных свесов из обрезной доски)  ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа. Деревянные конструкции	0,32  100 м2 потолка	4 894,6285  866,9735	87,775  4,9125	1 566,28	277,43	28,09  1,57	65,9295  0,25	21,1  0,08
7	ТЕР10-01-003-01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство глуховых окон(3,3*1,3)  ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа. Деревянные конструкции	1  1 глуховое окно	447,428  99,038	30,65  2,7	447,43	99,04	30,65  2,7	7,6245  0,1375	7,62  0,14
7.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	1 комплект	41,1		41,1				
7.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
7.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	4,29 м2	454,71		1 950,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов У=0,0429*2,2; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,09438 100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	73,87	64,41	0,54 0,02	51,2325 0,0125	4,84 0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002312 т	29 000		67,06				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	4,014 100 м2 обрабатывае мой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 016,29	586,34	39,5,23 7,63	10,2005 0,1125	40,94 0,45
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	83,0898 кг	17,63		1 464,87				
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,676 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 949,02	691,32	85,23 16,83	21,35 0,32	57,13 0,86
10.1	[102-0077]	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, вес ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-4,8168 м3	839,35		4 042,98				
10.2	[102-0057]	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	4,8168 м3	1 290,18		6 214,54				
11	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство паронизованной прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,676 100 м2 изолируемо й поверхност и	1 120,0945 074,4645	43,3 3,2	2 875,27	321,37	115,87 8,56	9,016 0,1625	24,13 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности(Применит) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТ м=0,79*1,25; Кровля из профлированного листа. Кровли	2,676 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	65 909,29	1 668,47	426,45 51,95	47,4145 0,9875	126,88 2,64
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 342,528 м2	176,79		-60 555,53				
12.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	342,528 м2	68,12		23 333,01				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	26,76 м2	177,09		4 738,93				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами(Снегозадержание) Применительно ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТ м=0,29*1,25; Кровля из профлированного листа; Кровли	0,6 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 069,18	62,09	45,53 4,28	7,6705 0,3625	4,6 0,22
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,18 т	10 826,75		-1 948,81				
13.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	30 шт.	155,6		4 668				
14	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профлированного листа. Крыши, кровли при ремонте	0,14 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	520,29	72,51	5,34 0	39,87 0	5,58 0
15	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профлированного листа. Крыши, кровли при ремонте	0,16 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	948,86	332,98	11,17 0	160,21 0	25,63 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,2032 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0	1 021,9	181,3	294,5	1,42	14,2
17	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	55,08	0	1 916,4	660,96	444,72	4,24	50,88
18	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗГМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,16 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	173,63	8,93	2,7 0,31	4,37 0,1	0,7 0,02
19	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=6*0,6/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,036 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0	85,26	85,26	0	214,32	7,72 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	3,6 т	0	0	0				
20	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=221*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,42 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	373,31	243,94	28,07 0	4,52 0	19,98 0
20.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	508,3 м2	5,11		2 597,41				
21	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ 100мм V=221/100; ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗГМ=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	2,21 100 м2 утепляемог о покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	4 028,81	1 677,06	396,25 29,86	52,371 0,6875	115,74 1,52
21.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	22,1 м3	584,69		12 921,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	100 м	2 046,01	78,25	197,29	184,14	13,15	164,47	14,8
22.1	509-9900	Строительный мусор	2,799 т	0		0		7,04	3,98	0,36
23	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35, п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	1 м3 кладки (без вычета пустот)	198,674	8,6	957,21	496,69	156,25	14,9155	37,29
23.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,225 1000 шт.	1 779,85		2 180,32				
24	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2 поверхности	1 859,31	0	169,11	111,56	0,11	131,4	7,88
25	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35, п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 фасада	149,8335	0	39,62	8,99	0,75	11,5345	0,69
26	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35, п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизных свесов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	930,0625	0,25	481,05	337,61	4,01	67,298	24,43
26.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,009365 т	29 000		271,6				
27	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35, п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	657,8345	0	271,29	171,04	2,41	50,025	13,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
28	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	12,673	374,5	0	4746,04	0	0			
29	ТССЦпг03-21-01-139	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 139 км Цед=71,19*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	12,673	510,4323	0	6468,68		0			
Итого:						85 665,32	9 926,83	2 658,03	199,46	761,69	
Наименование и значение множителей										10,21	
										Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (6, 7, 18)											
Зарплата											
Машины и механизмы											
Материалы											
Итого											
Деревянные конструкции (6, 7, 18)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
Кровля из профилированного листа (11, 12, 13, 21)											
Зарплата											
Машины и механизмы											
Материалы											
Итого											
Кровли (11, 12, 13, 21)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
Кровля из профилированного листа (9)											
Зарплата											
Машины и механизмы											
Материалы											
Итого											
Теплоизоляционные работы (9)											
Накладные расходы											

(385,4+4,58)\*10,05\*1,18\*0,9\*0,85

0,9

3 527,37

(385,4+4,58)\*10,05\*0,63\*0,85\*0,8

0,43

1 685,3

3728,99\*10,05

10,05

37 476,35

984,1\*6,26

6,26

6 160,47

53326,7\*3,24

3,24

172 778,51

(3728,99+94,65)\*10,05\*1,2\*0,9\*0,85

0,92

35 353,38

(3728,99+94,65)\*10,05\*0,65\*0,85\*0,8

0,44

16 908,14

586,34\*10,05

10,05

5 892,72

395,23\*6,26

6,26

2 474,14

1499,59\*3,24

3,24

4 858,67

(586,34+7,63)\*10,05\*1\*0,9\*0,85

0,77

4 596,44

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(586,34+7,63)*10,05*0,7*0,85*0,8	2 865,31
Итого		20 687,28
Кровля из профилированного листа (3)		
Зарплата	505,47*10,05	5 079,97
Машины и механизмы	82,85*6,26	518,64
Материалы	0*3,24	0
Итого		5 598,61
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(505,47+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	4 267,18
Сметная прибыль	(505,47+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	2 438,39
Итого		12 304,18
Кровля из профилированного листа (2, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 20)		
Зарплата	2265,39*10,05	22 767,17
Машины и механизмы	869,22*6,26	5 441,32
Материалы	11446,73*3,24	37 087,41
Итого		65 295,9
Крыши, кровли при ремонте (2, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 20)		
Накладные расходы	(2265,39+16,83)*10,05*0,83*0,85	16 284,78
Сметная прибыль	(2265,39+16,83)*10,05*0,65*0,8	11 926,88
Итого		93 507,56
Общестроительные работы (22)		
Зарплата	184,14*10,05	1 850,61
Машины и механизмы	13,15*6,26	82,32
Материалы	0*5,5	0
Итого		1 932,93
Печные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(1850,61+70,75)*0,78*0,85	1 268,1
Сметная прибыль	(1850,61+70,75)*0,63*0,8	960,68
Итого		4 161,71
Общестроительные работы (23, 27)		
Зарплата	667,73*10,05	6 710,69
Машины и механизмы	158,66*6,26	993,21
Материалы	2582,45*5,5	14 203,48
Итого		21 907,38
Конструкции из кирпича и блоков (23, 27)		
Накладные расходы	(6710,69+216,08)*1,22*0,9*0,85	6 441,9
Сметная прибыль	(6710,69+216,08)*0,8*0,85*0,8	3 740,46

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		32 089,74
Отделочные работы (24)		
Зарплата	111,56*10,05	1 121,18
Машины и механизмы	0,11*6,26	0,69
Материалы	57,44*4,28	245,84
Итого		1 367,71
Штукатурные работы при ремонте (24)		
Накладные расходы	(1121,18+0)*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(1121,18+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		751,19
Кровля из профилированного листа (1)		
Зарплата	889,21*10,05	10,05
Машины и механизмы	78,57*6,26	6,26
Материалы	0*3,24	3,24
Итого		9 428,41
Перекрытия при ремонте (1)		
Накладные расходы	(8936,56+423)*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль	(8936,56+423)*0,8*0,8	0,64
Итого		22 157,41
Отделочные работы (8, 25, 26)		
Зарплата	411,01*10,05	10,05
Машины и механизмы	5,3*6,26	6,26
Материалы	516,91*4,28	4,28
Итого		6 376,2
Отделочные работы (8, 25, 26)		
Накладные расходы	(4130,65+1,11)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(4130,65+1,11)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		3 305,41
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	106,33*10,05	10,05
Машины и механизмы	9,4*6,26	6,26
Материалы	0*3,24	3,24
Итого		1 068,62
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	(1068,62+50,55)*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль	(1068,62+50,55)*0,8*0,8	0,64
Итого		805,8
		716,27
		2 649,53

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
<b>Общестроительные работы (19)</b>			
Зарплата	85,26*10,05	856,86	
Машины и механизмы	0	0	
Материалы	0	0	
Итого		856,86	
<b>Прочие ремонтно-строительные работы (19)</b>			
Накладные расходы	(856,86+0)*0,78*0,85	565,53	
Сметная прибыль	(856,86+0)*0,5*0,8	342,74	
Итого		1 765,13	
Итого по погрузке		4 746,04	
Итого по перевозке		6 468,68	
Итого		11 214,72	
Итого		504 290,69	
<b>СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"</b>			
		Значение	Прямые
Итого	504290,69*0,18	18%	504 290,69
Итого			90 772,32
			595 063,01



Н. П. Коновалова



Е. А. Серова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"