

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"


А.Ю. Уткин

20 \_\_\_\_\_ год

По

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Окуловский район, д. Кулотино, ул. Набережная, д. 1



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка обрешетки сплошной	100 м <sup>2</sup>	3,022	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскок, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,61	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м <sup>2</sup> покрытия	3,022	
4	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок(карниз)	100 м <sup>2</sup> подшивки	0,683	
5	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,01	
6	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м <sup>2</sup> потолка	0,683	
7	Устройство слуховых окон(1,6*0,8)	1 слуховое окно	1	
8	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м <sup>2</sup>	0,02816	
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПВ 251	100 м <sup>2</sup>	3,022	
10	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м <sup>2</sup>	3,0219	
11	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности	100 м <sup>2</sup> кровли	3,0219	
12	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,62	
13	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,1356	
14	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м <sup>2</sup> кровли	5,04	

15	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм	1 м3 изоляции	25,2	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,12	
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осомкой и обертывание толью	100 м	0,14	
18	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	8	
19	Укладка холодных досок	100 м холодов	0,18	
20	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м	0,12	
21	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3	3,5	
22	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,12	
23	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,12	
24	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизных свесов	100 м2	0,6958	
25	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	14,64	
26	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 139 км	т	14,94	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗ.ПР.1.т.3.1)

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Капель С.Ф

№ " " 2015г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " " 2015г.

Наименование стройки - Окуловский район, п. Кулотино, ул. Набережная, д.1  
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 37-04-16

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 686,002 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 989,83 чел-ч  
Сметная заработная плата - 131,919 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На едн.
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка обрешетки сплошной Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	3,022 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	1 092,91	1 004,18	88,73 47,54	28,87 0,8	87,25 2,42	
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,22258 т	0		0					
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали павсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,61 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	66,08	65,95	0,13 0	9,1 0	5,55 0	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0732 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,022 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	664,39	570,83	93,56 0	15,9 0	48,05 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,7198 т	0		0				
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки потолков чистой из струганных досок(карнизы) Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	0,683 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	247,01	226,95	20,05 10,74	28,87 0,8	19,72 0,55
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,63237 т	0		0				
5	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11 0	341,3 0	3,41 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
6	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,683 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	3 343,03	592,14	59,95 3,36	65,9295 0,25	45,03 0,17
7	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство стуховых окон(1,6*0,8) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	1 1 стуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,6245 0,1375	7,62 0,14
7.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	1 комплект	41,1		41,1				
7.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
7.3	[203-01771]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,28 м2	454,71		582,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=0,0128*2,2; ЗП=59,341*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,02816 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	22,04	19,22	0,16 0,01	51,2325 0,0125	1,44 0
8.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,00069 т	29 000		20,01				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструктивный составом "Пирилгас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9	765,13	441,43	297,55 5,74	10,2005 0,1125	30,83 0,34
9.1	[113-80711]	Антисептик-антпирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	62,5554 кг	17,63		1 102,85				
10	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	3,0219 100 м2 изолируемой поверхности	074,4645 120,0945	1 3,2	3 246,92	362,91	130,85 9,67	9,016 0,1625	27,25 0,49
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности(Применит) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	3,0219 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	74 428,73	1 884,14	481,58 58,66	47,4145 0,9875	143,28 2,98
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 386,8032 м2	176,79		-68 382,94				
11.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	386,8032 м2	68,12		26 349,03				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	30,219 м2	177,09		5 351,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Отражение кровель перилами(Снегозадержание) Применительно ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,62 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 138,15	64,16	47,04 4,42	7,6705 0,3625	4,76 0,22
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,186 т	10 826,75		-2 013,78				
12.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	31 шт.	155,6		4 823,6				
13	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=22,6*0,6/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,1356 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	321,13	321,13	0 0	214,32 0	29,06 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	13,56 т	0		0				
14	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=252*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	5,04 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	425,68	278,16	32	4,52	22,78
14.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	579,6 м2	5,11		2 961,76				
15	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщиной 100мм V=252*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	25,2 1 м3 изоляции	3 410,779 172,1665	85,6625 0	85 951,63	4 338,6	2 158,7 0	12,167 0	306,61 0
15.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-25,704 м3	3 091,13		-79 454,41				
15.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	25,704 м3	584,69		15 028,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,12	3 716,38	38,14	445,97	62,15	4,58	39,87	4,78
	(0)	Кровля из профилированного листа. Крыши, кровля при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
17	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей маурлатов с осмолкой и обертывание толью	0,14	5 930,37	69,79	830,25	291,36	9,77	160,21	22,43
	(0)	Кровля из профилированного листа. Крыши, кровля при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,1778 т	0		0				
18	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена конюв деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	8	159,7	37,06	1 277,6	440,64	296,48	4,24	33,92
	(0)	Кровля из профилированного листа. Крыши, кровля при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
19	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,18	1 085,1995	16,85	195,34	10,05	3,03	4,37	0,79
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа. Деревянные конструкции	100 м ходов	55,8095	1,9625			0,35	0,1	0,02
20	ТЕРр60-2-01	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал	0,12	2 192,08	146,07	263,05	245,52	17,53	164,47	19,74
	(0)	Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	100 м	2 046,01	78,25			9,39	3,98	0,48
20.1	509-9900	Строительный мусор	3,732 т	0		0				
21	ТЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	3,5	382,884	62,5	1 340,09	695,36	218,75	14,9155	52,2
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	1 м3 кладки (без вычета пустот)	198,674	8,6			30,1	0,4375	1,53
21.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,715 1000 шт.	1 779,85		3 052,44				
22	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,12 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	338,22	223,12	0,23 0	131,4 0	15,77 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35, п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,12 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	79,24	17,98	1,49	11,5345	1,38
24	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35, п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизных свесов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,6958 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	922,09	647,14	7,68	67,298	46,83
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,017952 т	29 000		520,6				0,01
25	ТССЦпг01-01-01-041	Потрубочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цер=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	14,64 т	374,5 0	0	5 482,68	0	0		
26	ТССЦпг03-21-01-139	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 139 км Цер=71,19*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	14,94 т	510,4323 0	0	7 625,82		0		
Итого:						88 794,54	12 943,46	4 000,6		980,48
Кровля из профилированного листа (6, 19)			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Зарплата					602,19*10,05		10,05		6 052,01	
Машины и механизмы					62,98*6,26		6,26		394,25	
Материалы					2873,2*3,24		3,24		9 309,17	
Итого					(602,19+3,71)*10,05*1,18*0,9*0,85		0,9		5 480,37	
Деревянные конструкции (6, 19)					(602,19+3,71)*10,05*0,63*0,85*0,8		0,43		2 618,4	
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Кровля из профилированного листа (9, 15)					4780,03*10,05		10,05		48 039,3	
Зарплата					2456,25*6,26		6,26		15 376,13	
Машины и механизмы										



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Материалы	16157,79*3,24	52 351,24	
Итого		115 766,67	
Теплоизоляционные работы (9, 15)			
Накладные расходы	$(4780,03+5,74)*10,05*1*0,9*0,85$	0,77	37 034,68
Сметная прибыль	$(4780,03+5,74)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	23 086,55
Итого			175 887,9
Кровля из профилированного листа (14, 16, 17, 18)			
Зарплата	1072,31*10,05	10,05	10 776,72
Машины и механизмы	342,83*6,26	6,26	2 146,12
Материалы	4526,12*3,24	3,24	14 664,63
Итого			27 587,47
Крыши, кровли при ремонте (14, 16, 17, 18)			
Накладные расходы	$(1072,31+0)*10,05*0,83*0,85$	0,71	7 651,47
Сметная прибыль	$(1072,31+0)*10,05*0,65*0,8$	0,52	5 603,89
Итого			40 842,83
Общестроительные работы (20)			
Зарплата	245,52*10,05	10,05	2 467,48
Машины и механизмы	17,53*6,26	6,26	109,74
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			2 577,22
Печные работы при ремонте (20)			
Накладные расходы	$(2467,48+94,37)*0,78*0,85$	0,66	1 690,82
Сметная прибыль	$(2467,48+94,37)*0,63*0,8$	0,5	1 280,93
Итого			5 548,97
Общестроительные работы (21)			
Зарплата	695,36*10,05	10,05	6 988,37
Машины и механизмы	218,75*6,26	6,26	1 369,38
Материалы	3478,43*5,5	5,5	19 131,37
Итого			27 489,12
Конструкции из кирпича и блоков (21)			
Накладные расходы	$(6988,37+302,51)*1,22*0,9*0,85$	0,93	6 780,52
Сметная прибыль	$(6988,37+302,51)*0,8*0,85*0,8$	0,54	3 937,08
Итого			38 206,72
Отделочные работы (22)			
Зарплата	223,12*10,05	10,05	2 242,36
Машины и механизмы	0,23*6,26	6,26	1,44
Материалы	114,87*4,28	4,28	491,64

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		2 735,44
Штукатурные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(2242,36+0)*0,79*0,85	1 502,38
Сметная прибыль	(2242,36+0)*0,5*0,8	896,94
Итого		5 134,76
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	99,04*10,05	995,35
Машины и механизмы	30,65*6,26	191,87
Материалы	859,26*5,5	4 725,93
Итого		5 913,15
Деревянные конструкции (7)		
Накладные расходы	(995,35+27,14)*1,18*0,9*0,85	920,24
Сметная прибыль	(995,35+27,14)*0,63*0,85*0,8	439,67
Итого		7 273,06
Отделочные работы (8, 23, 24)		
Зарплата	684,34*10,05	6 877,62
Машины и механизмы	9,33*6,26	58,41
Материалы	870,31*4,28	3 724,93
Итого		10 660,96
Отделочные работы (8, 23, 24)		
Накладные расходы	(6877,62+1,81)*1,05*0,9*0,85	5 503,54
Сметная прибыль	(6877,62+1,81)*0,55*0,85*0,8	2 545,39
Итого		18 709,89
Общестроительные работы (13)		
Зарплата	321,13*10,05	3 227,36
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		3 227,36
Прочие ремонтно-строительные работы (13)		
Накладные расходы	(3227,36+0)*0,78*0,85	2 130,06
Сметная прибыль	(3227,36+0)*0,5*0,8	1 290,94
Итого		6 648,36
Кровля из профилированного листа (10, 11, 12)		
Зарплата	2311,21*10,05	23 227,66
Машины и механизмы	659,47*6,26	4 128,28
Материалы	42970,51*3,24	139 224,45
Итого		166 580,39

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля (10, 11, 12)		
Накладные расходы	$(232227,66+731,14)*1,2*0,9*0,85$	22 042,1
Сметная прибыль	$(232227,66+731,14)*0,65*0,85*0,8$	10 541,87
Итого		199 164,36
Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	$570,83*10,05$	5 736,84
Машины и механизмы	$93,56*6,26$	585,69
Материалы	0	0
Итого		6 322,53
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	$(5736,84+0)*1,1*0,9*0,85$	4 818,95
Сметная прибыль	$(5736,84+0)*0,7*0,85*0,8$	2 753,68
Итого		13 895,16
Кровля из асбестоцементных листов (2, 5)		
Зарплата	$107,25*10,05$	1 077,86
Машины и механизмы	$0,24*6,26$	1,5
Материалы	0	0
Итого		1 079,36
Крыши, кровли при ремонте (2, 5)		
Накладные расходы	$(1077,86+0)*0,83*0,85$	765,28
Сметная прибыль	$(1077,86+0)*0,65*0,8$	560,49
Итого		2 405,13
Кровля из асбестоцементных листов (1, 4)		
Зарплата	$1231,13*10,05$	12 372,86
Машины и механизмы	$108,78*6,26$	680,96
Материалы	0	0
Итого		13 053,82
Перекрытия при ремонте (1, 4)		
Накладные расходы	$(12372,86+585,71)*0,85*0,85$	9 330,17
Сметная прибыль	$(12372,86+585,71)*0,8*0,8$	8 293,48
Итого		30 677,47
Итого по погрузке		5 482,68
Итого по перевозке		7 625,82
Итого		13 108,5
Итого		581 357,31
Итого		581 357,31

Наименование и значение налогоплатель	Значение	Прямые
НДС	581357,31*0,18	104 644,32
Итого	18%	686 001,63

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова