

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли


Многоквартирный дом по адресу: Ожудовский р-н, р.п.Кулюгино, ул. Петра Скрипкина, д.10

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 20__ год

УТВЕРЖДАЮ



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,797	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали тисков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,61	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,797	
4	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок -карнизы	100 м2 подшивки	0,653	
5	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,01	
6	Подшивка потолков досками обшивки (карнизные свесы из обрезной доски)	100 м2 потолка	0,653	
7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,653	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,2	

9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон	100 м	0,14	
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,12	
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	10	
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	2,797	
13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо и поверхности	2,797	
14	Устройство кровли из проф настила по готовым прогонам	100 м2 кровли	2,797	
15	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0,56	
16	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,08	
17	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,78	
18	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	18,9	
19	Устройство глуховых окон (1,4*0,8)*1	1 глухое окно	1	
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,024	
21	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально	0,36	

		и проекции для наружных лесов		
22	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,16	
23	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал	100 м	0,007	
24	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки (без вычета пустот)	1,5	
25	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,08	
26	Окраска труб лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,08	
27	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	16,5	
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 139 км	т	16,5	

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР Травин Ф.Ю.
Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОПАСОВАНО"

Смета в сумме:

618 084,67 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный

директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Окуловский р-н, р.п.Кулотино, ул. Петра Скрипкина, д.10

Объект : Многоквартирный дом по адресу: Окуловский р-н, р.п.Кулотино, ул.Петра Скрипкина, д.10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 92-05-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

618,085 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

880,10 чел-ч

Сметная заработная плата -

117,479 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,797	226,51	43,07	633,55	513,08	120,47	15,16	42,4
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов, Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			25,28	0,46	1,29
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,9158 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,61	108,32	0,21	66,08	65,95	0,13	9,1	5,55
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов, Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0732 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,797 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	614,92	528,33	86,6 0	15,9 0	44,47 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,0565 т	0		0				
4	ТЕР454-3-01 (0)	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок -карнизы Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	0,653 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	236,16	216,99	19,17 10,27	28,87 0,8	18,85 0,52
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,56067 т	0		0				
5	ТЕР458-2-01 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11 0	341,3 0	3,41 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
6	ТЕР10-01-022-01 (0)	Подшивка потолков досками обшивки (карнизные свесы из обрезной доски) ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,653 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	3 196,19	566,13	57,32 3,21	65,92 0,25	43,05 0,16
7	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,653 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,867 1 133,0145	15,0125 0,25	1 021,21	739,86	9,8 0,16	81,98 0,012	53,54 5
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,019459 т	29 000		564,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,2	253,1855	98,4625	1 063,38	613,51	413,54	10,20	42,84
	(0)	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗТм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2	146,073	1,9			7,98	0,112	0,47
	МДС.п.4.7		обработываемой поверхности						5	
8.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	86,94	17,63		1 532,75				
9	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,14	3 716,38	38,14	520,29	72,51	5,34	39,87	5,58
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
10	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,12	5 930,37	69,79	711,64	249,74	8,37	160,2	19,23
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524	0		0				
			т							
11	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	10	159,7	37,06	1 597	550,8	370,6	4,24	42,4
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
12	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из доски и брусков под кровлю из листовой стали	2,797	1 849,41	31,85	5 172,8	722,58	89,08	21,35	59,72
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			17,59	0,32	0,9
13	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	2,797	1 074,4645	43,3	3 005,28	335,9	121,11	9,016	25,22
	(0) МДС	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗТм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	100 м2	120,0945	3,2			8,95	0,162	0,45
	81-35.2004.п.4.7		изолируемой поверхности						5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа. Кровли	2,797 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955 19,4125	159,3625 19,4125	68 889,49	1 743,92	445,74 54,3	47,41 0,987 45 5	132,62 2,76
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 358,016 м2	176,79		-63 293,65				
14.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	358,016 м2	68,12		24 388,05				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	27,97 м2	177,09		4 953,21				
15	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа. Кровли	0,56 100 м отраждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 931,23	57,95	42,49 3,99	7,670 0,362 5	4,3 0,2
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,168 т	10 826,75		-1 818,89				
15.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	28 шт.	155,6		4 356,8				
16	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора Кровля из профилированного листа. Прочие ремонтно-строительные работы	0,08 100 т мусора	2 368,24	0	189,46	189,46	0 0	214,3 2 0	17,15 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	8 т	0		0				
17	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) У=189*2/100; Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	3,78 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	319,26	208,62	24 0	4,52 0	17,09 0
17.1	[101-7194]	Пароизоляция	434,7 м2	5,11		2 221,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4. 7	Изоляция покрытий и перегородки изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо У=189*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	18,9 1 м3 изоляция	3 410,779	85,6625 0	64 463,72	3 253,95	1 619,02 0	12,16 0	229,96 0
18.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-19,278 м3	3 091,13		-59 590,8				
18.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	19,278 м3	584,69		11 271,65				
19	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство слуховых окон (1,4*0,8)*1 ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа. Деревянные конструкции	1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,624 0,137 5	7,62 0,14
19.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухсторонних (независимо от высоты)	1 комплект	41,1		41,1				
19.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
19.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,1 м2	454,71		500,18				
20	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4. 7	Улучшения окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,024 100 м2 окрашиваем ой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	58,15	52,87	0,3 0,01	159,3 0,012 9 5	3,83 0
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000611 т	29 000		17,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЗММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Крылья из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	657,8345	0	375,63	236,82	3,33	50,02	18,01
22	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС3 п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЗММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Крылья из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	55,8095	1,9625	173,63	8,93	2,7	4,37	0,7
23	ТЕРР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	100 м	2 046,01	78,25	15,34	14,32	1,02	164,4	1,15
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,2177 т	0	0	0		0,55	3,98	0,03
24	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС3 п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЗММ=50*1,25; ЗПМ=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТМ=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	1 м3 кладки (без вычета пустот)	198,674	8,6	574,33	298,01	93,75	14,91	22,37
24.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,735	1 779,85	62,5	1 308,19				
25	ТЕРР61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	225,48	148,74	0,15	131,4	10,51
26	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС3 п.4.7	Окраска труб лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЗММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	52,83	11,99	0,99	11,53	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦшр01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	16,5	374,5	0	6 179,25	0	0		
28	ТССЦшр03-21-01-139	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 139 км Цед=71,19*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	16,5	510,4323	0	8 422,1		0		
ИТОГО:						81 966,21	11 541,3	3 565,78	148,2	872,49
										7,61

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата		528,33*10,05	10,05
Машины и механизмы		86,6*6,26	6,26
Материалы		0	1
Итого			5 851,84
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы		(528,33+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(528,33+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			12 860,66
Кровля из асбестоцементных листов (4)			
Зарплата		216,99*10,05	10,05
Машины и механизмы		19,17*6,26	6,26
Материалы		0	1
Итого			2 300,75
Перекрытия при ремонте (4)			
Накладные расходы		(216,99+10,27)*10,05*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль		(216,99+10,27)*10,05*0,8*0,8	0,64
Итого			5 406,94
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 5)			
Зарплата		620,33*10,05	10,05
Машины и механизмы		120,71*6,26	6,26
Материалы		0	1
Итого			6 989,96
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 5)			

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Накладные расходы	$(620,33+25,28)*10,05*0,83*0,85$	0,71	4 606,75
Сметная прибыль	$(620,33+25,28)*10,05*0,65*0,8$	0,52	3 373,96
Итого			14 970,67
Общестроительные работы (24)			
Зарплата	$298,01*10,05$	10,05	2 995
Машины и механизмы	$93,75*6,26$	6,26	586,88
Материалы	$1490,76*5,5$	5,5	8 199,18
Итого			11 781,06
Конструкции из кирпича и блоков (24)			
Накладные расходы	$(298,01+12,9)*10,05*1,22*0,9*0,85$	0,93	2 905,92
Сметная прибыль	$(298,01+12,9)*10,05*0,8*0,85*0,8$	0,54	1 687,31
Итого			16 374,29
Общестроительные работы (23)			
Зарплата	$14,32*10,05$	10,05	143,92
Машины и механизмы	$1,02*6,26$	6,26	6,39
Материалы	0	1	0
Итого			150,31
Печные работы при ремонте (23)			
Накладные расходы	$(14,32+0,55)*10,05*0,78*0,85$	0,66	98,63
Сметная прибыль	$(14,32+0,55)*10,05*0,63*0,8$	0,5	74,72
Итого			323,66
Отделочные работы (7, 20, 26)			
Зарплата	$804,72*10,05$	10,05	8 087,44
Машины и механизмы	$11,09*6,26$	6,26	69,42
Материалы	$898,41*4,28$	4,28	3 845,19
Итого			12 002,05
Отделочные работы (7, 20, 26)			
Накладные расходы	$(804,72+0,17)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8	6 471,32
Сметная прибыль	$(804,72+0,17)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37	2 992,98
Итого			21 466,35
Отделочные работы (25)			
Зарплата	$148,74*10,05$	10,05	1 494,84
Машины и механизмы	$0,15*6,26$	6,26	0,94
Материалы	$76,58*4,28$	4,28	327,76
Итого			1 823,54
Штукатурные работы при ремонте (25)			
Накладные расходы	$(148,74+0)*10,05*0,79*0,85$	0,67	1 001,54

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(148,74+0)*10,05*0,5*0,8	597,93
Итого		3 423,01
Кровля из профилированного листа (8, 18)		
Зарплата	3867,46*10,05	38 867,97
Машины и механизмы	2032,56*6,26	12 723,83
Материалы	12840,69*3,24	41 603,84
Итого		93 195,64
Теплоизоляционные работы (8, 18)		
Накладные расходы	(38867,97+80,2)*1*0,9*0,85	29 990,09
Сметная прибыль	(38867,97+80,2)*0,7*0,85*0,8	18 695,12
Итого		141 880,85
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12, 17)		
Зарплата	1804,25*10,05	18 132,71
Машины и механизмы	497,39*6,26	3 113,66
Материалы	8240,68*3,24	26 699,8
Итого		47 946,17
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 17)		
Накладные расходы	(18132,71+176,78)*0,83*0,85	12 999,74
Сметная прибыль	(18132,71+176,78)*0,65*0,8	9 520,93
Итого		70 466,84
Кровля из профилированного листа (6, 19, 22)		
Зарплата	674,1*10,05	6 774,71
Машины и механизмы	90,67*6,26	567,59
Материалы	3512,16*3,24	11 379,4
Итого		18 721,7
Деревянные конструкции (6, 19, 22)		
Накладные расходы	(6774,71+62,51)*1,18*0,9*0,85	6 153,5
Сметная прибыль	(6774,71+62,51)*0,63*0,85*0,8	2 940
Итого		27 815,2
Кровля из профилированного листа (13, 14, 15)		
Зарплата	2137,77*10,05	21 484,59
Машины и механизмы	609,34*6,26	3 814,47
Материалы	39664,42*3,24	128 512,72
Итого		153 811,78
Кровли (13, 14, 15)		
Накладные расходы	(21484,59+675,76)*1,2*0,9*0,85	20 387,52
Сметная прибыль	(21484,59+675,76)*0,65*0,85*0,8	9 750,55

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		183 949,85
Кровля из профилированного листа (21)		
Зарплата	236,82*10,05	2 380,04
Машины и механизмы	3,33*6,26	20,85
Материалы	135,48*3,24	438,96
Итого		2 839,85
Конструкции из кирпича и блоков (21)		
Накладные расходы	(2380,04+0)*1,22*0,9*0,85	2 213,44
Сметная прибыль	(2380,04+0)*0,8*0,85*0,8	1 285,22
Итого		6 338,51
Кровля из профилированного листа (16)		
Зарплата	189,46*10,05	1 904,07
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*3,24	0
Итого		1 904,07
Прочие ремонтно-строительные работы (16)		
Накладные расходы	(1904,07+0)*0,78*0,85	1 256,69
Сметная прибыль	(1904,07+0)*0,5*0,8	761,63
Итого		3 922,39
Итого		509 199,22
Итого по погрузке		6 179,25
Итого по перевозке		8 422,1
Итого		523 800,57
НДС		94 284,1
Итого	523800,57*0,18	618 084,67

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.