

«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 СНКО «Региональный
 фонд»
 _____ А.Ю. Уткин
 «_____» _____ 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 305/18
 по капитальному ремонту кровли 2-х скатной дом деревянный
 (наименование работ)
 по адресу: Окуловка, ул. Крупская д. 9
 (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	16,7	м
Ширина дома	18,75	М
Общая площадь дома	310	м2
Высота дома	4,26	м
Объем дома	1321	м3
Количество этажей	1	шт.
Количество подъездов	4	шт.
Количество квартир	4 шт	


№ п/ п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	437
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	57
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	437
	из рубероида	м ²	437
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	437
	Устройство контробрешётки	м ³	1,75
	Устройство пароизоляции	м ²	437
	Устройство кровель:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	437
	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	43,7
	Установка трубчатых снегозадержателей	м	67
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй	м ²	656

группы огнезащитной эффективности по НПБ 251		
Разборка деревянных оконных заполнений на деревянных фронтонах (1,70м x1,75м) (1шт)	м ²	3
Установка оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (1,70м x1,75м) (1шт)	м ²	3
Разборка деревянных оконных заполнений на деревянных фронтонах (1,70м x 0,9м)	м ²	2,0
Установка оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (1,70м x 0,9м)	м ²	2,0
Окраска оконных блоков на фронтонах (2 шт)	м ²	11,7
Разборка карнизов	м ²	48
Устройство карнизов	м ²	48
Окраска карнизов	м ²	48
Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	21,4
Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	21,4
Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	21,4
Разборка деревянных фронтонов	м ²	64,4
Устройство деревянных фронтонов	м ²	64,4
Окраска деревянных фронтонов	м ²	64,4
Замена ветровой доски	м	36
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш		
-смена стропильных ног из бруса	м	18
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	3
Смена раскосов из бруса	м	2
Разборка кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100 : 5 каналов (2 трубы*0,25) 2 каналов (8 труб*0,5)	м м	0,5 4
Кладка дымовых кирпичных труб (восстановление) из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	1,2
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	15,4
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	19,4
Смена колпаков на трубах: 2 канала 5 каналов	шт шт	4 1
Устройство колпаков на трубах: 2 канала 5 каналов	шт шт	4 1
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	13
Устройство пароизоляции	м ²	302
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	302
Устройство пароизоляции	м ²	302
Замена деревянного дверного блока выхода на чердак (0,8м x 2м)	шт	1
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	63

	Установка и разборка инвентарных лесов h=4.26	м ²	71
	Погрузка мусора	т	
	Перевозка мусора на расстояние 1 км	т	

Составил:
(дата)

Ведущий специалист ОКР
(должность)


(подпись)

Шолохов Д.В.
(фамилия, имя, отчество)

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 201 г.

Наименование стройки - Новотородская обл, г.Окуловка, ул.Крупская, д.9
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 305/18

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 988,756 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 1 136,95 чел-ч

Сметная заработная плата - 157,123 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новотородской области № УА-1662-И от 20.06.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машины			
			0	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	4,37	219,85	30,96	960,74	825,45	135,3	15,9	69,48			
			100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,933 т	0		0							
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	4,37	226,51	43,07	989,85	801,63	188,22	15,16	66,25			
			100 м2 кровли	183,44	9,04				39,5	0,46	2,01		
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,118 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали повсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,57	108,32	0,21	61,74	61,62	0,12	9,1	5,19
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0684	0		0				
4	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов на фронтонах	0,694	361,65	29,36	250,99	230,61	20,38	28,87	20,04
	(0)	V=0,48+0,214; Кровля из профилированного листа	100 м2	332,29	15,73			10,92	0,8	0,56
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,65866	0		0				
5	ТЕРр53-1-01	Разборка обшивки фронтонов	0,644	193,61	52,04	124,68	91,17	33,51	12,3	7,92
	(0)	Общестроительные работы	100 м2 стен	141,57	8,85			5,7	0,45	0,29
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,60536	0		0				
6	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	0,18	5969,22	35,9	1074,46	350,94	6,46	150,09	27,02
	(0)	смена стропильных ног из бруса	100 м	1949,67	0			0	0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,1746	0		0				
7	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	0,03	5930,37	69,79	177,91	62,43	2,09	160,21	4,81
	(0)	смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только	100 м	2081,13	0			0	0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,0381	0		0				
8	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	2	102,19	29,45	204,38	36,26	58,9	1,42	2,84
	(0)	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	18,13	0			0	0	0
9	ТЕРр53-7-01	Смена ветровой доски (Применит)	0,36	908,51	19,04	327,06	152,68	6,85	31,84	11,46
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м досок	424,11	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,09	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗЛм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,75 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26	49,64	3 241,46	443,43	86,87	17,3	30,28
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	4,37	1 849,41	31,85	8 081,92	1 128,95	139,18	21,35	93,3
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗЛм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	6,56 100 м2	253,18 146,07	98,46 1,9	1 660,86	958,22	645,9 12,46	10,2 0,11	66,91 0,72
12.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ТИРИЛАКС 3000" для древесины	135,792 кг	17,63		2 394,01				
13	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо Кровля из профилированного листа	4,37 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	369,09	241,18	27,75 0	4,52 0	19,75 0
13.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	502,55 м2	6,85		3 442,47				
14	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (2х скатная) Применительно ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗЛм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,37 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	100 589,67	2 546,27	696,4 84,82	44,31 0,99	193,63 4,33
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 533,14 м2	176,79		-9 4253,82				
14.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(7,4кг*451,4м2)	3,945 т	12 688,3		50 055,34				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	43,7 м2	177,09		7 738,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя (Применит) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,67 100 м ограждени я	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 310,59	69,33 50,84 4,78	7,67 0,36	5,14 0,24	
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,201 т	10 826,75		-2 176,18				
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	33,5 шт.	155,6		5 212,6				
16	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заделок проемов оконных без подоконных досок Общестроительные работы	0,05 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	120,62	106,42 14,2	172,76	8,64	
17	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,02 100 м2 проемов	10 021,06 3 226,81	585,83 0	200,42	64,54 11,72	239,2	4,78	
17.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
17.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1,6 м2	264,95		423,92				
17.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,4 м2	454,71		181,88				
18	ТЕР10-01-027-10 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2(1,7*1,75) ЗП=1979,25*1,15; ЭММ=441,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=145*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,03 100 м2 проемов	6 995,15 2 276,14	551,76 0	209,85	68,28 16,55 166,75	5		
18.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
18.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	3 м2	264,95		794,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,117 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	91,58	79,84	0,67 0,03	51,23 0,01	5,99 0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002867 т	29 000		83,13				
20	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов досками V=0,48+0,214; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,694 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	3 396,87	601,68	60,92 3,41	65,93 0,25	45,76 0,17
21	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,694 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	568,41	346,14	4,91 0,17	37,44 0,01	25,98 0,01
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,021306 т	29 000		617,87				
22	ТЕР10-01-012-01	Обшивка фронтонов досками ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,644 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	2 746,08	353,52	48 0	41,75 0	26,89 0
23	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,644 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	853,44	598,96	7,11 0,16	67,3 0,01	43,34 0,01
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,016615 т	29 000		481,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=13*0,6/100; Общестроительные работы	0,078 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	184,72 184,72	184,72 0	0 0	214,32 0	16,72 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	7,8 т	0		0				
25	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляции под утеплитель и на утеплитель) V=302*2/100; Общестроительные работы	6,04 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	510,14 333,35	38,35 0	4,52 0	27,3 0	
25.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	694,6 м2	5,11		3 549,41				
26	ТЕРп1-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,02 100 м2 изолируемой поверхностью	583,36 445,5	137,86 4,43	1 761,75 1 345,41	416,34 13,38	32,64 0,23	98,57 0,69	
26.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	15,553 м3	346,37		5 387,09				
27	ТЕРп1-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,02 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 761,75 1 345,41	416,34 13,38	32,64 0,23	98,57 0,69	
27.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	15,553 м3	346,37		5 387,09				
28	ТЕРп0-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,63 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	683,68 35,16	10,62 1,23	4,37 0,1	2,75 0,06	
29	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и боронов в один канал (8 труб на 2 канала) V=0,5*8/100; Общестроительные работы	0,04 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	87,68 81,84	5,84 3,13	164,47 3,98	6,58 0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.1	509-9900	Строительный мусор	1,244 т	0		0				
30	ТЕР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 Общестроительные работы	0,04 100 м	1 241,62 1 174,83	66,79 35,78	49,66	46,99	2,67	94,44	3,78
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,7956 т	0		0		1,43	1,82	0,07
31	ТЕР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и боронов в один канал (2 трубы на 5 каналов) V=0,23*2/100; Общестроительные работы	0,005 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	10,96	10,23	0,73	164,47	0,82
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,1555 т	0		0		0,39	3,98	0,02
32	ТЕР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 ЗП=1174,83*4; ЭММ=66,79*4; ЗПм=35,78*4; Мат=0*4; ТЗТ=94,44*4; ТЗТм=1,82*4; Общестроительные работы	0,005 100 м	4 966,48 4 699,32	267,16 143,12	24,83	23,5	1,34	377,76	1,89
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,3978 т	0		0		0,72	7,28	0,04
33	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	1,2 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,88 198,67	62,5 8,6	459,46	238,4	75	14,92	17,9
33.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный (588шт*4кг=2,352тн)	2,352 т	1 374,64		3 233,15				0,53
33.2	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0048 т	5 023,48		-24,11				
33.3	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кройками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0072 т	6 118,46		-44,05				
33.4	[301-0293]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	2 шт.	387,84		775,68				
33.5	[301-0291]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	8 шт.	326,47		2 611,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентолоповков) Однечные работы	0,154 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	434,04	286,33 0	0,29 0	131,4 0	20,24 0
35	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Однечные работы	0,194 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	15,93	13,16 0	0,57 0	5,09 0	0,99 0
36	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных(на фронте) Общестроительные работы	0,016 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	25,03	20,48	4,54 2,43	103,91 7,74	1,66 0,12
37	ТЕРр56-22-01 (0)	Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок 1 Общестроительные работы	0,016 100 м2 полотен	470,42 335,8	132,35 25,56	7,53	5,37	2,12 0,41	25,21 1,3	0,4 0,02
37.1	[111-0123]	Замок висчий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
37.2	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
37.3	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
37.4	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
37.5	[203-0519]	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)	1,6 м2	198,52		317,63				
38	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих однечных работ(периметр здания X на 1м) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Однечные работы	0,71 100 м2	1 043,42 657,83	9,26 0	740,83	467,06 6,57	50,03	35,52	0
39	ТССПм01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	23,079 т	374,5 0	0 0	8 643,09	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТССЦп03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км Цед=3,33*7,17; <Нет вида работ>	23,079	23,8761	0	551,13		0		

ИТОГО:

131 14 656,96 3 244,17 1 124,09
713,82 250,33 12,86

Наименование и значение множителей										Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------

Кровля из асбестоцементных листов (1)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (2, 3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Общестроительные работы (17, 18, 22, 28)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (17, 18, 22, 28)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Общестроительные работы (26, 27)

Зарплата

Машины и механизмы

825,45*10,54 10,54 8 700,24
135,3*9 9 1 217,7
0 1 0

(825,45+0)*10,54*1,1*0,9*0,85 0,84 7 308,2
(825,45+0)*10,54*0,7*0,85*0,8 0,48 4 176,12
21 402,26

863,25*10,54 10,54 9 098,66
188,34*9 9 1 695,06
0 1 0

(863,25+39,5)*10,54*0,83*0,85 0,71 6 755,64
(863,25+39,5)*10,54*0,65*0,8 0,52 4 947,79
22 497,15

521,5*10,54 10,54 5 496,61
86,89*6,26 6,26 543,93
4652,4*5,5 5,5 25 588,2
31 628,74

(521,5+1,23)*10,54*1,18*0,9*0,85 0,9 4 958,62
(521,5+1,23)*10,54*0,63*0,85*0,8 0,43 2 369,12
38 956,48

2690,82*10,54 10,54 28 361,24
832,68*6,26 6,26 5 212,58

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы			
Итого	10774,18*5,5	5,5	59 257,99
Полы (26, 27)			92 831,81
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(2690,82+26,76)*10,54*1,23*0,9*0,85	0,94	26 924,7
Итого	(2690,82+26,76)*10,54*0,75*0,85*0,8	0,51	14 608,08
Общестроительные работы (25)			134 364,59
Зарплата			
Машины и механизмы	333,35*10,54	10,54	3 513,51
Материалы	38,35*6,26	6,26	240,07
Итого	3687,85*5,5	5,5	20 283,18
Крыши, кровли при ремонте (25)			24 036,76
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(333,35+0)*10,54*0,83*0,85	0,71	2 494,59
Итого	(333,35+0)*10,54*0,65*0,8	0,52	1 827,02
Общестроительные работы (24)			28 358,37
Зарплата			
Машины и механизмы	184,72*10,54	10,54	1 946,95
Материалы	0	1	0
Итого	0	1	0
Прочие ремонтно-строительные работы (24)			1 946,95
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(184,72+0)*10,54*0,78*0,85	0,66	1 284,99
Итого	(184,72+0)*10,54*0,5*0,8	0,4	778,78
Отделочные работы (19, 21, 23, 35)			4 010,72
Зарплата			
Машины и механизмы	1038,1*10,54	10,54	10 941,57
Материалы	13,26*8,32	8,32	110,32
Итого	1660,81*3,98	3,98	6 610,02
Отделочные работы (19, 21, 23, 35)			17 661,91
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1038,1+0,36)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8	8 756,29
Итого	(1038,1+0,36)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37	4 049,79
Кровля из профилированного листа (10, 20)			30 467,99
Зарплата			
Машины и механизмы	1045,11*10,54	10,54	11 015,46
Материалы	147,79*8,84	8,84	1 306,46
Итого	5445,43*3,38	3,38	18 405,55

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			30 727,47
Деревянные конструкции (10, 20)			
Накладные расходы	$(1045,11+9,87)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	10 007,54
Сметная прибыль	$(1045,11+9,87)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43	4 781,38
Итого			45 516,39
Кровля из профилированного листа (14, 15)			
Зарплата	$2615,6*10,54$	10,54	27 568,42
Машины и механизмы	$747,24*8,84$	8,84	6 605,6
Материалы	$66114,18*3,38$	3,38	223 465,93
Итого			257 639,95
Кровли (14, 15)			
Накладные расходы	$(2615,6+89,6)*10,54*1,2*0,9*0,85$	0,92	26 231,78
Сметная прибыль	$(2615,6+89,6)*10,54*0,65*0,85*0,8$	0,44	12 545,64
Итого			296 417,37
Кровля из профилированного листа (12)			
Зарплата	$958,22*10,54$	10,54	10 099,64
Машины и механизмы	$645,9*8,84$	8,84	5 709,76
Материалы	$2450,75*3,38$	3,38	8 283,54
Итого			24 092,94
Теплоизоляционные работы (12)			
Накладные расходы	$(958,22+12,46)*10,54*1*0,9*0,85$	0,77	7 877,84
Сметная прибыль	$(958,22+12,46)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48	4 910,86
Итого			36 881,64
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8, 11, 13)			
Зарплата	$1819,76*10,54$	10,54	19 180,27
Машины и механизмы	$234,38*8,84$	8,84	2 071,92
Материалы	$11296,08*3,38$	3,38	38 180,75
Итого			59 432,94
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 8, 11, 13)			
Накладные расходы	$(1819,76+27,49)*10,54*0,83*0,85$	0,71	13 823,71
Сметная прибыль	$(1819,76+27,49)*10,54*0,65*0,8$	0,52	10 124,41
Итого			83 381,06
Кровля из профилированного листа (4)			
Зарплата	$230,61*10,54$	10,54	2 430,63
Машины и механизмы	$20,38*8,84$	8,84	180,16
Материалы	$0*3,38$	3,38	0
Итого			2 610,79

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	(2430,63+115,1)*0,85*0,85	0,72 1 832,93
Сметная прибыль	(2430,63+115,1)*0,8*0,8	0,64 1 629,27
Итого		6 072,99
Кровля из профилированного листа (9)		
Зарплата	152,68*10,54	10,54 1 609,25
Машины и механизмы	6,85*8,84	8,84 60,55
Материалы	167,53*3,38	3,38 566,25
Итого		2 236,05
Стены при ремонте (9)		
Накладные расходы	(1609,25+0)*0,86*0,85	0,73 1 174,75
Сметная прибыль	(1609,25+0)*0,7*0,8	0,56 901,18
Итого		4 311,98
Общестроительные работы (16, 36)		
Зарплата	126,9*10,54	10,54 1 337,53
Машины и механизмы	18,74*6,26	6,26 117,31
Материалы	0	0
Итого		1 454,84
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (16, 36)		
Накладные расходы	(1337,53+105,82)*1,1*0,9*0,85	0,84 1 212,41
Сметная прибыль	(1337,53+105,82)*0,7*0,85*0,8	0,48 692,81
Итого		3 360,06
Общестроительные работы (29, 30, 31, 32)		
Зарплата	162,56*10,54	10,54 1 713,38
Машины и механизмы	10,58*6,26	6,26 66,23
Материалы	0*5,5	5,5 0
Итого		1 779,61
Печные работы при ремонте (29, 30, 31, 32)		
Накладные расходы	(1713,38+59,76)*0,78*0,85	0,66 1 170,27
Сметная прибыль	(1713,38+59,76)*0,63*0,8	0,5 886,57
Итого		3 836,45
Отделочные работы (34)		
Зарплата	286,33*10,54	10,54 3 017,92
Машины и механизмы	0,29*8,32	8,32 2,41
Материалы	147,42*3,98	3,98 586,73
Итого		3 607,06
Штукатурные работы при ремонте (34)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(3017,92+0)*0,79*0,85$	0,67
Сметная прибыль	$(3017,92+0)*0,5*0,8$	0,4
Итого		1 207,17
Общестроительные работы (33)		6 836,24
Зарплата	238,4*10,54	10,54
Машины и механизмы	75*6,26	6,26
Материалы	6698,48*5,5	5,5
Итого		39 823,88
Конструкции из кирпича и блоков (33)		
Накладные расходы	$(2512,74+108,77)*1,22*0,9*0,85$	0,93
Сметная прибыль	$(2512,74+108,77)*0,8*0,85*0,8$	0,54
Итого		2 438
Общестроительные работы (5)		1 415,62
Зарплата	91,17*10,54	43 677,5
Машины и механизмы	33,51*6,26	960,93
Материалы	0	209,77
Итого		0
Стены при ремонте (5)		1 170,7
Накладные расходы	$(960,93+60,08)*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(960,93+60,08)*0,7*0,8$	0,56
Итого		745,34
Общестроительные работы (37)		571,77
Зарплата	5,37*10,54	2 487,81
Машины и механизмы	2,12*6,26	13,27
Материалы	450,34*5,5	56,6
Итого		2 476,87
Проемы при ремонте (37)		2 546,74
Накладные расходы	$(56,6+4,32)*0,82*0,85$	0,7
Сметная прибыль	$(56,6+4,32)*0,62*0,8$	0,5
Итого		42,64
Отделочные работы (38)		30,46
Зарплата	467,06*10,54	2 619,84
Машины и механизмы	6,57*8,32	10,54
Материалы	267,19*3,98	8,32
Итого		54,66
Конструкции из кирпича и блоков (38)		1 063,42
Накладные расходы	$(4922,81+0)*1,22*0,9*0,85$	3,98
		6 040,89
		4 578,21

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(4922,81+0)*0,8*0,85*0,8	2 658,32
Итого	0,54	13 277,42
Итого		828 734,31
Итого по поручке		8 643,09
Итого по перевозке		551,13
Итого		837 928,53
НДС		150 827,14
Итого	837928,53*0,18	988 755,67

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова