

УТВЕРЖДАЮ

« » 201 г

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 465/19**по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

(наименование работ) (70 мп)

по адресу: Новгородская обл, п. Крестцы ул. Новохоловская д.39

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	22,7	м
Ширина дома	7,9	м
Общая площадь дома	179,33	м ²
Высота дома	4,1	м
Объем дома	735,25	м ³
Количество этажей	1	шт
Количество подъездов	1	шт
Количество квартир (комнат)	6	


Применить к расценкам коэф.
К=1,2(МДС 35. Пр.1.т.3.1)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке, внутренним диаметром Dy :		
	40 мм	м	38
	32 мм	м	20
	20 мм	м	12
	-прокладка трубопроводов отопления из стальных труб ВГП, внутренним диаметром Dy :		
	40 мм	м	38
	32 мм	м	20
	20 мм	м	12
	Демонтаж радиаторов (в местах общего пользования) весом до :		
	80 кг	шт	3
	Установка радиаторов (в местах общего пользования):		
	чугунных секций 17 шт	100квт	0,0315
	Установка латунных кранов шаровых (вентилей), диаметром Dy :		
	40 мм	шт	2
	20 мм	шт	5
	Установка латунных кранов-спускников диаметром Dy :		
	15 мм	шт	5
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспенённого полиэтилена, трубками толщиной 20 мм, наружный диаметр изолируемых труб Dн :		
	45 мм	м	18
	32 мм	м	10
	Установка крепежей диаметром		
	45 мм	шт	14
	32 мм	шт	7
	Антикоррозийная грунтовка трубопроводов, грунтом ГФ-021	м ²	8,7
	Окраска трубопроводов красками на масляной основе	м ²	8,7

Окраска чугунных радиаторов (подъездных):	м ²	4,15
- термометр биметаллический (0 – 120 ⁰ С)	шт	2
- манометр технический 1 МПа	шт	6
- кран шаровый диаметр внутр. 40 мм	шт	4
- кран шаровый диаметр внутр. 15 мм	шт	2
- фильтр сетчатый диаметр внутр. 40 мм	шт	2
- пробивка в ж/б фундаменте толщиной 510 мм, отверстий, диаметром 76 мм	шт	2
- пробивка в кирпичных стенах (перегородках), толщиной 120 мм отверстий, диаметром 40 мм	шт	12
Гидравлическое испытание трубопроводов	м	70
Замена вводной металлической гильзы в железобетонном фундаменте, диаметром 76 мм, длиной 700 мм	шт	2
Заделка сальников при проходе труб через фундаменты	шт	2
Заделка отверстий, бетоном М100	м ³	0,1
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 метров без крепления откосов, тип грунта 2	м ³	1,7
Ремонт отмостки	м ³	1
Обратная засыпка вручную траншеи песком	м ³	1,7
Разборка дощатых полов	м2	12,5
Восстановление дощатых полов с покраской	м2	12,5
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 41 км	т	

Составил:

Главный специалист



Блинов И.С.

" " 201 г.

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новоторжская обл., п.Крестцы, ул.Новоохоловская, д.39
Объект: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 465/19

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (L=70м)

Составлена в ценах Января 2000 г. ТЕР Новоторжской обл. с переводом в цены сентября 2018 г.

Сметная стоимость - 157,433 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 160,94 чел-ч
Сметная заработная плата - 25,184 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Зам. генерального директора
СНКО "Региональный фонд"
С.Ю. Морозов
201 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На ед.ин.	Всего

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРr65-14-03	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	0,7	590,12	6,54	413,08	396,45	4,58	43,6	30,52
	(0)	Санитарно-технические работы внутриenne: отопление	100 м трубопровода	566,36	0			0	0	0
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,238	0		0				
2	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	0,12	3 868,84	81	464,26	79,99	9,72	45,49	5,46
	(0)	ЗП=483,01*1,2*1,15; ЭММ=54*1,2*1,25; ЗПм=2,95*1,2*1,25; ТЗТ=32,97*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутриenne: отопление	100 м трубопровода	666,55	4,43			0,53	0,23	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[302-0078]	Кран шаровый диаметром 20 мм	5 шт.	59		295				
2.2	[302-0077]	Кран шаровый муфтовый диаметром 15 мм	5 шт.	37,96		189,8				
2.3	[302-0077]	Кран шаровый муфтовый диаметром 15 мм (спускник) для узла	2 шт.	37,96		75,92				
3	ТЕР16-02-001-04	Прокладка тру бофровов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	0,2	4 261,03	81	852,21	133,31	16,2	45,49	9,1
	(0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=483,01*1,2*1,15; ЭММ=54*1,2*1,25; ЗПм=2,95*1,2*1,25; ТЗТ=32,97*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	100 м тру бофровов а	666,55	4,43			0,89	0,23	0,05
3.1	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	7 шт.	8,72		61,04				
4	ТЕР16-02-001-05	Прокладка тру бофровов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	0,38	4 733,03	81	1 798,55	253,29	30,78	45,49	17,29
	(0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=483,01*1,2*1,15; ЭММ=54*1,2*1,25; ЗПм=2,95*1,2*1,25; ТЗТ=32,97*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	100 м тру бофровов а	666,55	4,43			1,68	0,23	0,09
4.1	[302-0072]	Кран шаровый муфтовый диаметром 40 мм,	2 шт.	192,57		385,14				
4.2	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	14 шт.	8,72		122,08				
5	ТЕРр65-19-01 (0)	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,03 100 шт.	1 401,11 1 318,9	82,21 44,04	42,03	39,57	2,47 1,32	110 2,24	3,3 0,07
6	ТЕР18-03-001-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п.4.7	Установка радиаторов чугунных ЗП=1033,31*1,2*1,15; ЭММ=464,67*1,2*1,25; ЗПм=53,48*1,2*1,25; ТЗТ=75,7*1,2*1,15; ТЗТм=2,72*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,0315 100 кВт радиаторов	31 877,67 1 425,97	697 80,23	1 004,15	44,92	21,96 2,53	104,47 4,08	3,29 0,13
6.1	[301-0555]	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	-3,15 кВт-ч	282,07		- 888,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	[Нов. Билд. от 04.17. 1	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, (2198руб/4секции/3,08/1,2)	17	148,67		2 527,39				
8	ТЕР15-04-030-03 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (радиаторов) ЗП=547,56*1,2*1,15; ЭММ=3,54*1,2*1,25; ЗПм=0,2*1,2*1,25; ТЗТ=40,59*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Отделочные работы	0,0354 100 м2	822,31 755,63	5,31 0,3	29,11	26,75	0,19 0,01	56,02 0,01	1,98 0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000863	29 000		25,02				
9	ТЕР16-07-005-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ЗП=88,83*1,2*1,15; ЭММ=44,79*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=5,01*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,7 100 м трубопровод а	195 122,59	67,19 0	136,5	85,81	47,03 0	6,91 0	4,84 0
10	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; ТЕР13ТЧп1.13.7; МДС35.п.4.7	Опрессовка металлических поверхностей за один раз прутковкой ГФ-021(трубы) ЗП=86,13*1,2*1,1*1,15; ЭММ=9,76*1,2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,087 100 м2	396,43 130,76	14,64 0,23	34,49	11,38	1,27 0,02	8,06 0,01	0,7 0
11	ТЕР13-03-004-26 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п.4.7; ТЕР13ТЧп1.13.7	Окраска металлических опрессованных поверхностей эмалью ПФ-115(трубы) ЗП=52,93*1,2*1,15*1,1; ЭММ=6,53*1,2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=3,83*1,2*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,087 100 м2	652,27 80,36	9,8 0,23	56,75	6,99	0,85 0,02	5,82 0,01	0,51 0
12	ТЕР16-05-001-03 (0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ЗП=40,22*1,2*1,15; ЭММ=9,65*1,2*1,25; ЗПм=0,39*1,2*1,25; ТЗТ=2,91*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	4 1 шт.	320,62 55,5	14,48 0,59	1 282,48	222	57,92 2,36	4,01 0,03	16,04 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[302-2169]	Крапы шаровые для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, диаметром 65 мм	4 шт.	1 634,79		6 539,16				
13	ТЕР18-07-001-04 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	Установка термометров в опрае прямых и угловых ЗП=4,44*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,31*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	2 комплект	341,84	0	683,68	12,26	0	0,43	0,86
14	ТЕР18-07-001-02 (0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	Установка манометров с трехходовым краном ЗП=3,32*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,22*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	6 комплект	182,99	0	1 097,94	27,48	0	0,3	1,8
15	ТЕР18-06-007-05 (0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	Установка фильтров диаметром 65 мм ЗП=171,22*1,2*1,15; ЭММ=114,26*1,2*1,25; ЗПм=2,16*1,2*1,25; ТЗТ=12,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,11*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,2 10 фильтров	10 577,22	171,39	2 115,44	47,26	34,28	16,7	3,34
				236,28	3,24			0,65	0,16	0,03
16	ТЕР26-01-017-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п.4.7	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полистилена ("Термофлекс") трубами ЗП=53,15*1,2*1,15; ЭММ=27,29*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=3,52*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	2,8 10 м трубопровода	3 675,37	40,94	10 291,04	205,38	114,63	4,85	13,58
16.1	[101-2466]	Краска "Армофиниш"	-4,0264 л	399,71		-1 609,39				
16.2	[104-0162]	Трубки из вспененного полистилена (пенополистилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм	-30,8 м	264,2		-8 137,36				
16.3	[104-0169]	Клипы (зажимы)	-84 шт.	0,81		-68,04				
16.4	[113-0393]	Клей "Армофлекс" 520	-0,4004 л	70,7		-28,31				
16.5	[113-0394]	Очиститель для клея "Армофлекс"	-0,056 л	187,7		-10,51				
16.6	[506-0879]	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	-0,0924 кг	43,57		-4,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.7	[104-0877]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирола типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 42 мм	19,8 м	49,89		987,82				
16.8	[104-0876]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирола типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 35 мм	11 м	40,75		448,25				
17	ТЕР46-03-009-06 (0)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,12 100 шт.	2 256,96 710,6	1 546,36 214,18	270,84	85,27	185,56 25,7	50,83 14,62	6,1 1,75
18	ТЕР46-03-017-05 (0)	Заделка отверстий, паз и борозд в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м2 Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,1 1 м3 заделки	2 161,41 926,71	42,68 0	216,14	92,67	4,27 0	75,22 0	7,52 0
19	ТЕР57-4-01 (0)	Перестилка дощатых полов не крашеных(разборка и устройство) Полы: дощатые	0,125 100 м2	2 172,53 1 571,79	34,39 5,9	271,57	196,47	4,3 0,74	121 0,3	15,13 0,04
20	ТЕР15-04-024-03 (0)	Простая окраска масляными составами по дереву полов ЗП=319,41*1,2*1,15; ЭММ=4,6*1,2*1,25; ЗПм=0,2*1,2*1,25; ТЗТ=23,98*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Отделочные работы	0,125 100 м2	734,19 440,78	6,9 0,3	91,77	55,1	0,86 0,04	33,1 0,01	4,14 0
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002438 т	29 000		70,69				

Герметизация гильзы

21	ТЕР46-03-010-02 (0)	Пробивка в ж/бетонных стенах фудлямента толщиной 510 мм отверстий площадью до 100 см2 ЗП=513,38*1,1*1,75; ЭММ=949,07*1,1*1,75; ЗПм=131,7*1,1*1,75; ТЗТ=35,43*1,1*1,75; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,02 100 отверстий	2 815,23 988,26	1 826,97 253,52	56,3	19,77	36,54 5,07	68,2 8,99	1,36 0,18
22	ТЕР22-01-011-02 (0) Пр.№81 от 09.02.17г. т.2.п.3	Демонтаж гильзы(2 шт) диаметром 75 мм ЗП=5440,65*0,4; ЭММ=2906,68*0,4; ЗПм=473,42*0,4; Маг=611,05*0,4; ТЗТ=345*0,4; ТЗТм=25,33*0,4; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,0014 1 км трубопровод а	3 338,93 2 176,26	1 162,67 189,37	4,67	3,05	1,63 0,27	138 10,13	0,19 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР22-01-011-02	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм(Гильзы-2 шт)	0,0014	10 501,15	3 633,35	14,7	8,76	5,09	396,75	0,56
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=5440,65*1,15; ЭММ=2906,68*1,25; ЗПм=473,42*1,25; ТЗТ=345*1,15; ТЗТм=25,33*1,25; Санитарно-технические работы внутриenne: отопление	1 км трубопровода	6 256,75	591,78			0,83	31,66	0,04
23.1	[103-0142]	Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,4056 м	41,57		58,43				
24	ТЕР22-02-003-02	Нанесение вельма у силинной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,0014	7 875,34	2 382,71	11,03	5,16	3,34	257,6	0,36
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=3207,68*1,15; ЭММ=1906,17*1,25; ЗПм=1,9*1,25; ТЗТ=224*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Санитарно-технические работы внутриenne: отопление	1 км трубопровода	3 688,83	2,38			0	0,16	0
24.1	[101-1763]	Мастика	0,003234 т	5 209,25		16,85				
25	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	2	54,25	0	108,5	68,68	0	2,48	4,96
	(0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=24,88*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,8*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутриenne: отопление	1 сальник	34,34	0			0	0	0

Наружные работы

26	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	0,017	2 103,95	0	35,77	35,77	0	177,1	3,01
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м3 грунта	2 103,95	0			0	0	0
27	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1, с частичной подсыпкой песком под трубу	0,017	1 162,27	0	19,76	19,76	0	101,78	1,73
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1010,67*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м3 грунта	1 162,27	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	1,7 м3	64,42		109,51				
28	ТЕРр69-16-01 (0)	Ремонт отмостки Общестроительные работы	0,01 100 м2	7 831,42 752,1	2 655,17 109,88	78,31	7,52	26,55 1,1	64,78 7,5	0,65 0,08

29	ТССЦшт01-01-01-0 41	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*5,98;<Нет вида работ>	0,17 т	319,93 0	0 0	54,39	0	0 0		
30	ТССЦшт03-21-01-0 41	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 41 км Цед=27,04*7,24;<Нет вида работ>	0,17 т	195,7696	0	33,28		0		
ИТОГО:				22 647,01	2 190,82	610,02				158,32


Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Санитарно-технические работы внутренне: отопление (1, 5)				43,76	

Зарплата	436,02*11,27	11,27	4 913,95
Машины и механизмы	7,05*6,94	6,94	48,93
Материалы	12,05*3,08	3,08	37,11
Итого			4 999,99
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 5)			
Накладные расходы	(436,02+1,32)*11,27*0,74	0,74	3 647,33
Сметная прибыль	(436,02+1,32)*11,27*0,5	0,5	2 464,41
Итого			11 111,73
Санитарно-технические работы внутренне: отопление (2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 25)			
Зарплата	975*11,27	11,27	10 988,25
Машины и механизмы	21 789*6,94	6,94	1 512,16
Материалы	1 7657,83*3,08	3,08	54 386,12
Итого			66 886,53
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 25)			
Накладные расходы	(975+8,64)*11,27*1,28*0,9	1,15	12 748,47
Сметная прибыль	(975+8,64)*11,27*0,83*0,85	0,71	7 870,79
Итого			87 505,79
Отделочные работы (8, 20)			
Зарплата	81,85*11,27	11,27	922,45

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы		1,05*8,61	8,61	9,04
Материалы		133,69*4,22	4,22	564,17
Итого				1 495,66
Отделочные работы (8, 20)				
Накладные расходы		(81,85+0,05)*11,27*1,05*0,9	0,95	876,86
Сметная прибыль		(81,85+0,05)*11,27*0,55*0,85	0,47	433,82
Итого				2 806,34
Санитарно-технические работы внутренне: отопление (10, 11)				
Зарплата		18,37*11,27	11,27	207,03
Машины и механизмы		2,12*6,94	6,94	14,71
Материалы		70,74*3,08	3,08	217,88
Итого				439,62
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (10, 11)				
Накладные расходы		(18,37+0,04)*11,27*0,9*0,9	0,81	168,06
Сметная прибыль		(18,37+0,04)*11,27*0,7*0,85	0,6	124,49
Итого				732,17
Санитарно-технические работы внутренне: отопление (16)				
Зарплата		205,38*11,27	11,27	2 314,63
Машины и механизмы		114,63*6,94	6,94	795,53
Материалы		1549,45*3,08	3,08	4 772,31
Итого				7 882,47
Теплоизоляционные работы (16)				
Накладные расходы		(205,38+0)*11,27*1*0,9	0,9	2 083,17
Сметная прибыль		(205,38+0)*11,27*0,7*0,85	0,6	1 388,78
Итого				11 354,42
Санитарно-технические работы внутренне: отопление (17, 18, 21)				
Зарплата		197,71*11,27	11,27	2 228,19
Машины и механизмы		226,37*6,94	6,94	1 571,01
Материалы		119,2*3,08	3,08	367,14
Итого				4 166,34
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (17, 18, 21)				
Накладные расходы		(197,71+30,77)*11,27*1,1*0,9	0,99	2 549,22
Сметная прибыль		(197,71+30,77)*11,27*0,7*0,85	0,6	1 544,98
Итого				8 260,54
Полы: дощатые (19)				
Зарплата		196,47*11,27	11,27	2 214,22

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы			8,94	38,44
Материалы	4,3*8,94			
Итого	70,79*4,5	4,5		318,56
Полы при ремонте (19)				2 571,22
Накладные расходы	(196,47+0,74)*11,27*0,8	0,8		1 778,05
Сметная прибыль	(196,47+0,74)*11,27*0,68	0,68		1 511,34
Итого				5 860,61
Санитарно-технические работы внутреннее отопление (22, 23, 24)				
Зарплата	16,97*11,27	11,27		191,25
Машины и механизмы	10,06*6,94	6,94		69,82
Материалы	78,67*3,08	3,08		242,3
Итого				503,37
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (22, 23, 24)				
Накладные расходы	(16,97+1,1)*11,27*1,3	1,3		264,74
Сметная прибыль	(16,97+1,1)*11,27*0,89*0,85	0,76		154,77
Итого				922,88
Общестроительные работы (26, 27)				
Зарплата	55,53*11,27	11,27		625,82
Машины и механизмы	0*6,32	6,32		0
Материалы	109,51*5,6	5,6		613,26
Итого				1 239,08
Земляные работы, выполняемые ручным способом (26, 27)				
Накладные расходы	(55,53+0)*11,27*0,8*0,9	0,72		450,59
Сметная прибыль	(55,53+0)*11,27*0,45*0,85	0,38		237,81
Итого				1 927,48
Общестроительные работы (28)				
Зарплата	7,52*11,27	11,27		84,75
Машины и механизмы	26,55*6,32	6,32		167,8
Материалы	44,24*5,6	5,6		247,74
Итого				500,29
Прочие ремонтно-строительные работы (28)				
Накладные расходы	(7,52+1,1)*11,27*0,78	0,78		75,77
Сметная прибыль	(7,52+1,1)*11,27*0,5	0,5		48,57
Итого				624,63
Итого				131 106,59
Итого по поручке				54,39

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого по перевозке			
Итого			33,28
НДС			131 194,26
Итого		131 194,26*0,2 20%	26 238,85
СОСТАВИЛ			157 433,11
ПРОВЕРИЛ			
Главный специалист СНКО "Региональный фонд"			
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"			


 Н.П. Коновалова

 И.Л. Колесников