

«УТВЕРЖДАЮ»

СНКО «Региональный фонд»

« » 2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 155/19по капитальному ремонту: **кровли 4-х скатной, кирпичный дом**

(наименование работ)

по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, п. Прогресс, ул. Строителей, д.8


(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	26,6	м
Ширина дома	10,1	м
Общая площадь дома	268,7	м ²
Высота дома	6,6	м
Объем дома	1773,4	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	2	шт.
Количество квартир	8	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли:		
	- обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	354,2
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	75,2
3	Разборка покрытий кровель:		
	- из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	354,2
	- из руберойда (пароизоляция)	м ²	354,2
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из :		
	- профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	354,2
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	1,4
6	Устройство гидроизоляции паропроницаемой мембраной Изоспан АQ (или аналог)	м ²	354,2
7	Устройство кровель :		
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	354,2
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	35,4
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	74
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	531,3
11	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	2
	Устройство слуховых окон (1,3 м x 0,9 м)	шт	2
	Окраска слуховых окон (жалюз. створка 0,8 x 0,6 м)	м ²	2,34
12	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли :	м ³	0,81
	-смена стропильных ног из бруса 150 x 150 мм	м	27,8
	- смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	4

	- смена кобылок из доски 150х50 мм, длиной 1,6 м	м	8
13	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич огнеупорный полнотелый одинарный	м ³	0,3
	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	36,1
	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) -известковая	м ²	36,1
14	Установка колпаков на трубах: 4 каналов 2 канала	шт шт	5 1
15	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	11,6
	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	232
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м ²	232
	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	232
16	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	66
17	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 0,7 м х 0,7 м	шт	2
18	Погрузка мусора	т	
19	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил: Гл. специалист ОКР и ТН



А.С. Ботвинин

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

900 675,59 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора СНКО "Региональный фонд" _____ С.Ю.Морозов

" " 2019 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, Боровичский район, п.Прогресс, ул.Строителей, д.8.
Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, Боровичский район, п.Прогресс, ул.Строителей, д.8.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 155/19

на капитальный ремонт скатной крыши (S=354,2 м2)

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №

Сметная стоимость -

900,676 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

855,65 чел-ч

Сметная заработная плата -

126,574 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2018 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1700И от 24.09.2018г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин
				ед. изм.	Всего		Основной		Экспл.			
					Основной зарплата	В т.ч. зарплата	Основной зарплата	В т.ч. зарплата	машин	машин		
№1 Крыша												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,752	108,32	0,21	81,46	81,3	0,16	9,10	6,84		
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0,00		
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,088	0		0						
			т									
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,542	219,85	30,96	778,71	669,05	109,66	15,90	56,32		
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,134 т	0		0				
3	ТЕР 12-01-015-03 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.2	Демонтаж пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*0,8; ЗММ=34,64*0,8; ЗПм=2,56*0,8; Мат=911,07*0; ЗТГ=7,84*0,8	3,542 100 м2 изолируем ой поверхност и	111,26 83,54	27,71 2,05	394,07	295,91 98,16	22,22 7,25 0,13 0,46		
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,78 т	0		0				
4	ТЕР 58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	3,542 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	802,3	649,74 152,55	15,16 0,46	53,70 1,63	
4.1	509-9900	Строительный мусор	4,959 т	0		0				
5	ТЕР 58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена стропильных ног из брусев	0,278 100 м	5 969,22 1 949,67	35,90 0,00	1 659,44	542,01 9,98	150,09 0,00	41,73 0,00	
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,271 т	0		0				
6	ТЕР 58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,04 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0,00	237,21	83,25 2,79	160,21 0,00	6,41 0,00	
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,051 т	0		0				
7	ТЕР 58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из досок	0,08 100 м	3 240,99 1 730,92	21,00 0,00	259,28	138,47 1,68	133,25 0,00	10,66 0,00	
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,045 т	0		0				
8	ТЕР 58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	3,542 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	6 550,61	915,04 112,81	21,35 0,32	75,62 1,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ЗТТ=15,04*1,15; ЗТТм=0,15*1,25	1,40 1 м3 древесины в конструкции и	1 852,26 253,39	49,64 3,69	2 593,16	354,75	69,49 5,16	17,30 0,19	24,21 0,26
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	3,542 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	299,16	195,48	22,49 0	4,52 0,00	16,01 0,00
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН АQ (или аналог) прим.	407,33 м2	6,85		2 790,21				
11	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из профнастила НС-35 по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ЗТТ=41,23*1,15; ЗТТм=0,79*1,25	3,542 100 м2 кровли	24 629,78 623,50	159,36 19,41	87 238,67	2 208,42	564,46 68,76	47,41 0,99	167,94 3,50
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-453,376 м2	176,79		-80 152,34				
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,355 т	12 688,3		42 569,25				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	35,42 м2	177,09		6 272,53				
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ЗТТ=8,87*1,15; ЗТТм=0,09*1,25	5,313 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,19 146,07	98,46 1,90	1 345,17	776,09	523,13 10,09	10,20 0,11	54,20 0,60
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	109,958 кг	17,63		1 938,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей	0,74	3 448,63	75,88	2 551,99	76,57	56,15	7,67	5,68
13.1	[201-0777]	ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м отражения	103,48	7,13			5,27	0,36	0,27
13.2	[101-7317]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,222 т	10 826,75		-2 403,54				
14	ТЕРр58-2-02 (0)	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	37 шт.	155,6		5 757,2				
14.1	509-9900	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,02	3 753,08	10,55	75,06	74,85	0,21	309,30	6,19
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Строительный мусор	100 окон	3 742,53	0,00			0	0,00	0,00
15.1	[101-0933]	Устройство слуховых окон	0,112 т	0		0				
15.2	[203-0251]	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	2 I слуховое окно	447,43	30,65	894,86	198,08	61,3	7,62	15,25
15.3	[203-0177]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1		5,4	0,14	0,28
16	ТССЦпг01-01-01-041	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
17	ТССЦпг03-21-01-008	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,34 м2	454,71		1 064,02				
18	ТССЦпг01-01-01-041	Потурочные работы. Потурочка при автомобильных перевозках мусора строительного с потурочкой вручную	11,44 т	319,93	0	3 660	0	0		
19	ТССЦпг03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (ТБО в д.Передки)	0	79,24	0	906,51		0		
20	Цед=10,9*7,27		т	0	0			0		

Итого:

83 453,03

5 050,34

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата			
Машины и механизмы	295,91*11,27	11,27	3 334,91
Материалы	98,16*9,35	9,35	917,8
Итого	0*4,94	4,94	0
Кровля (3)			4 252,71
Накладные расходы	(295,91+7,25)*11,27*1,2*0,9	1,08	3 689,94
Сметная прибыль	(295,91+7,25)*11,27*0,65*0,85	0,55	1 879,14
Итого			9 821,79
Кровля из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата			
Машины и механизмы	669,05*11,27	11,27	7 540,19
Материалы	109,66*9,35	9,35	1 025,32
Итого	0*4,94	4,94	0
			8 565,51
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	(669,05+0)*11,27*1,1*0,9	0,99	7 464,79
Сметная прибыль	(669,05+0)*11,27*0,7*0,85	0,6	4 524,12
Итого			20 554,42
Кровля из асбестоцементных листов (1, 4, 14)			
Зарплата			
Машины и механизмы	805,89*11,27	11,27	9 082,38
Материалы	152,92*9,35	9,35	1 429,8
Итого	0*4,94	4,94	0
			10 512,18
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 14)			
Накладные расходы	(805,89+32,02)*11,27*0,83	0,83	7 837,89
Сметная прибыль	(805,89+32,02)*11,27*0,65	0,65	6 138,11
Итого			24 488,18
Кровля из профилированного листа (9, 15)			
Зарплата			
Машины и механизмы	552,83*11,27	11,27	6 230,39
Материалы	130,79*9,2	9,2	1 203,27
Итого	3725,31*3,93	3,93	14 640,47
			22 074,13
Деревянные конструкции (9, 15)			
Накладные расходы	(552,83+10,56)*11,27*1,18*0,9	1,06	6 730,37
Сметная прибыль	(552,83+10,56)*11,27*0,63*0,85	0,54	3 428,68
Итого			32 233,18
Кровля из профилированного листа (11, 13)			

Наименование и значение множителей							Значение	Прямые
Зарплата							11,27	25 751,84
Машины и механизмы							9,2	5 709,61
Материалы							3,93	231 587,67
Итого								263 049,12
Кровли (11, 13)								
Накладные расходы							1,08	28 713,05
Сметная прибыль							0,55	14 622,39
Итого								306 384,56
Кровли из профилированного листа (12)								
Зарплата							11,27	8 746,53
Машины и механизмы							9,2	4 812,8
Материалы							3,93	7 799,16
Итого								21 358,49
Теплоизоляционные работы (12)								
Накладные расходы							0,9	7 974,22
Сметная прибыль							0,6	5 316,15
Итого								34 648,86
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 8, 10)								
Зарплата							11,27	21 122,8
Машины и механизмы							9,2	1 377,7
Материалы							3,93	38 403,61
Итого								60 904,11
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 8, 10)								
Накладные расходы							0,83	17 740,33
Сметная прибыль							0,65	13 893,03
Итого								92 537,47
Итого								520 668,46
Итого по погрузке								3 660
Итого по перевозке								906,51
Итого								525 234,97

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР 10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0098	2 543,74	1 073,56	24,93	14,41	10,52	114,14	1,12
	(0) Приказ №81 от 09.02.2017 г. 10.2 т. 2 п. 2	V=0,7*0,7*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			1,68	10,92	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР 10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0098	6 428,69	1 677,44	63	20,71	16,44	164,08	1,61
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=0,7*0,7*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	100 м2 просмов	2 113,38	268,36			2,63	13,65	0,13
2.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	0,98 м2	589,59		577,8				
2.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
2.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
2.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
2.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
3	ТЕР 15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	0,028	2 423,09	12,36	68,04	61,85	0,35	159,39	4,48
	(0) т.ч. Прил.15.3.3; МДС 81-35.2004.п.4.7	V=2,34*1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100м2	2 202,77	0,25			0,01	0,01	0
3.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0007 т	29 000		20,7				
4	ТЕР р69-9-01	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит)	0,0696	2 368,24	0,00	164,83	164,83	0	214,32	14,92
	(0)	V=11,6*0,6/100	100 т мусора	2 368,24	0,00			0	0,00	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	6,96 т	0		0				
5	ТЕР р58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	4,64	84,46	6,35	391,89	256,08	29,46	4,52	20,97
	(0)	V=232*2/100	100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0,00	0
5.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	533,600 м2	5,11		2 726,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	2,32	583,36	137,86	1 353,4	1 033,56	319,84	32,64	75,72
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемо й	445,5	4,43			10,28	0,23	0,53
6.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,948	346,37		4 138,43				
7	ТЕР 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	2,32	583,36	137,86	1 353,4	1 033,56	319,84	32,64	75,72
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемо й поверхности	445,5	4,43			10,28	0,23	0,53
7.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,948	346,37		4 138,43				
8	ТЕР 10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,66	1 085,2	16,85	716,23	36,83	11,12	4,37	2,88
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м ходов	55,81	1,96			1,29	0,1	0,07
9	ТЕР 60-10-01	Исправление кирпичной кладки труб	1,18	228,34	9,25	269,9	224,86	10,93	14,77	17,46
	(0)	V=0,3*394/100	100 кирпичей	190,24	1,57			1,86	0,08	0,09
9.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,472	1 374,64		648,83				
9.2	509-9900	Строительный мусор	0,603	0		0				
10	ТЕР 12-01-011-01	Устройство колапков над шахтами в два канала (4 канала)	5	681,3	1,33	3 406,5	144,15	6,65	2,22	11,1
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 колапак	28,83	0			0	0	0
11	ТЕР 12-01-011-02	На каждые следующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 4 каналов)	5	341,96	1,33	1 709,8	72,45	6,65	1,12	5,6
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 колапак	14,49	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала (2 канала)	1	681,3	1,33	681,3	28,83	1,33	2,22	2,22
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 колпак	28,83	0			0	0	0
13	ТЕРр61-31-01	Опущение катков поверхности труб (чердачное помещение)	0,361	2 818,46	1,9	1 017,46	671,21	0,69	131,4	47,44
	(0)		100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0
14	ТЕР15-04-013-01	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	0,361	82,12	2,95	29,65	24,5	1,06	5,09	1,84
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 фасада	67,86	0			0	0	0
15	ТССЦмг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительно с погрузкой вручную	7,563	319,93	0	2 419,63	0	0		
		Цед=53,5*5,98	т	0	0			0		
16	ТССЦмг03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (ТБО в д.Передки)	7,563	78,92	0	596,87		0		
		Цед=10,9*7,24	т	0	0			0		
ИТОГО:				23 766,57	3 787,83	734,88	28,03			283,08
										1,46

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Двери: деревянные (1, 2)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (1, 2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Общестроительные работы (8)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

36,83*11,27 11,27 415,07
11,12*6,32 6,32 70,28
668,28*5,6 5,6 3 742,37

(35,12+4,31)*11,27*1,18*0,9 1,06 471,04
(35,12+4,31)*11,27*0,63*0,85 0,54 239,96

35,12*11,27 11,27 395,8
26,96*9,58 9,58 258,28
869*4,64 4,64 4 032,16

4 686,24

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Печные работы при ремонте (9)			
Накладные расходы		0,78	1 993
Сметная прибыль		0,63	1 609,73
Итого			10 030,39
Общестроительные работы (4)			
Зарплата	$164,83 * 1,27$	11,27	1 857,63
Машины и механизмы	$0 * 6,32$	6,32	0
Материалы	$0 * 5,6$	5,6	0
Итого			1 857,63
Прочие ремонтно-строительные работы (4)			
Накладные расходы	$(164,83 + 0) * 11,27 * 0,78$	0,78	1 448,95
Сметная прибыль	$(164,83 + 0) * 11,27 * 0,5$	0,5	928,82
Итого			4 235,4
Отделочные работы (14)			
Зарплата	$24,5 * 11,27$	11,27	276,12
Машины и механизмы	$1,06 * 8,61$	8,61	9,13
Материалы	$4,08 * 4,22$	4,22	17,22
Итого			302,47
Отделочные работы (14)			
Накладные расходы	$(24,5 + 0) * 11,27 * 1,05 * 0,9$	0,95	262,31
Сметная прибыль	$(24,5 + 0) * 11,27 * 0,55 * 0,85$	0,47	129,77
Итого			694,55
Отделочные работы (13)			
Зарплата	$671,21 * 11,27$	11,27	7 564,54
Машины и механизмы	$0,69 * 8,61$	8,61	5,94
Материалы	$345,57 * 4,22$	4,22	1 458,31
Итого			9 028,79
Штукатурные работы при ремонте (13)			
Накладные расходы	$(671,21 + 0) * 11,27 * 0,79$	0,79	5 975,98
Сметная прибыль	$(671,21 + 0) * 11,27 * 0,5$	0,5	3 782,27
Итого			18 787,04
Отделочные работы (3)			
Зарплата	$61,85 * 11,27$	11,27	697,05
Машины и механизмы	$0,35 * 8,61$	8,61	3,01
Материалы	$26,54 * 4,22$	4,22	112
Итого			812,06
Отделочные работы (3)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(61,85+0,01)*1,27*1,05*0,9$	662,3
Сметная прибыль	$(61,85+0,01)*1,27*0,55*0,85$	327,67
Итого	0,47	1 802,03
Итого по погрузке		222 311,52
Итого по перевозке		2 419,63
Итого		596,87
		225 328,02

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		750 562,99
НДС		150 112,6
Итого	750562,99*0,2 20%	900 675,59

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"




Яковлева Е.А.
Колесников И.Л.