

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СПК «Региональный фонд»

«  »    20   года  
А.Ю. Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По \_\_\_\_\_ Новгородская обл. р.п. Парфино, ул. Мира, д.27

Капитальный ремонт внутренних систем холодного водоснабжения (Узел учета)

| № п/п | Наименование работ                                                                                                                                      | Единица измерения | Количество | Примечания |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1     | 3                                                                                                                                                       | 4                 | 5          | 6          |
| 1     | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собираемыми в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел            | 1          |            |
| 2     | Установка фильтров диаметром 65 мм (с допол. фланцем)                                                                                                   | 10 фильтров       | 0,1        |            |

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-52-2004.7) к=1,2 (МДС 81.38.Пр.3.1)

СОСТАВИЛ: \_\_\_\_\_ Травин Ф.Ю.  
ПРОВЕРИЛ: \_\_\_\_\_ Кацель С.Ф.

№ \_\_\_\_\_ 20 г.

№ \_\_\_\_\_ 20 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (Узел учета)  
 Объект: Новгородская обл., р.п. Парфино, ул. Мира, д. 27

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 405-У-08-16

Узел учета холодного водоснабжения

Основание  
 Чертеж № \_\_\_\_\_

Сметная стоимость - 42,442 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость - 22,10 чел.-ч  
 Сметная заработная плата - 3,008 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2015 г. (исх.но количества архитектора и tradостроительства Новгородской области № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Количество | Стоимость на единицу, руб. |                           | Общая стоимость, руб.                |        | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |                                      |          |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | сд. нем.                   | Основной заработной платы | Экспл. машин В т.ч. заработной платы | Всего  | Основной заработной платы                            | Экспл. машин В т.ч. заработной платы | На ед.м. |
| 1     | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4          | 5                          | 6                         | 7                                    | 8      | 9                                                    | 10                                   | 11       |
| 1     | ТЕР16-06-001-02                | Установка водомерных узлов, поста врезки на место монтажа собранными в блок, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм<br>ЗИ=202,74*1,15*1,2; ЭММ=33,09*1,25*1,2; ЗИМ=2,16*1,25*1,2; ТЗТ=14,67*1,15*1,2; ТЗТМ=0,11*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние; холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 1          | 5 544,8362                 | 49,635                    | 5 544,84                             | 279,78 | 49,64                                                | 20,2446                              | 20,24    |
|       |                                | (0) МДС3.П.4.7; МДС38.Пр.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 узел     | 279,7812                   | 3,24                      |                                      |        | 3,24                                                 | 0,165                                | 0,17     |
| 1.1   | [302-1176]                     | Задвижки паразитные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 МПа (10 кг/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 80 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -3 шт.     | 320                        |                           | -960                                 |        |                                                      |                                      |          |
| 1.2   | [302-1711]                     | Задвижки клиновые с выдвижным штоком фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кг/см <sup>2</sup> ) 30ч41нж диаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 шт.      | 874                        |                           | 2 622                                |        |                                                      |                                      |          |

|        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                            |                    |         |       |       |        |       |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|---------|-------|-------|--------|-------|
| 1      | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                          | 6                  | 7       | 8     | 9     | 10     | 11    |
| 2      | ТЕР18-06-007-05<br>(0)<br>МДС38.Пр.3.1;<br>МДС35.р.4.7 | Установка фильтров диаметром 65 мм<br><br>ЗП=171,22*1,2*1,15; ЭММ=114,26*1,2*1,25;<br>ЗПм=2,16*1,2*1,25; ТЗТ=12,1*1,2*1,15;<br>ТЗТм=0,11*1,2*1,25; Санитарно-технические<br>работы внутренне: холодное водоснабжение;<br>Сантехнические работы - внутренне<br>(трубопроводы, водопровод, канализация,<br>отопление, газоснабжение, вентиляция и<br>кондиционирование воздуха) | 0,1<br><br>10<br>фильтров | 10<br>577,2236<br>236,2836 | 171,39<br><br>3,24 | 1057,72 | 23,63 | 17,14 | 16,698 | 1,67  |
| 2.1    | [507-0984]                                             | Фланцы стальные плоские приварные из стали<br>ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10<br>кг/см2), диаметром 65 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>шт.                  | 66,65                      |                    | 66,65   |       |       |        |       |
| ИТОГО: |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 8 331,21                   | 303,41             | 66,78   |       |       |        | 21,91 |

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (1, 2)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Итого

Итого


Итого

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СЖКО "Региональный фонд"



Н. П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СЖКО "Региональный фонд"



Е. А. Серова

|                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| 303,41*9,8                    | 9,8  | 2 973,42  |
| 66,78*6,26                    | 6,26 | 418,04    |
| 7961,03*3,51                  | 3,51 | 27 943,22 |
|                               |      | 31 334,68 |
| (2973,42+34,89)*1,28*0,9*0,85 | 0,98 | 2 948,14  |
| (2973,42+34,89)*0,83*0,85*0,8 | 0,56 | 1 684,65  |
|                               |      | 35 967,47 |
| 359 67,47*0,18                | 18%  | 6 474,14  |
|                               |      | 42 441,61 |

|          |        |
|----------|--------|
| Значение | Прямые |
| 3,56     | 0,19   |

А.Ю. Уткин  
 20 \_\_\_\_ года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Новгородская обл., г. Парфино, ул. Мира, д. 27

Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование работ                                                                                                                         | Единица измерения | Количество | Примечания |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1     |                                                                                                                                            | 3                 | 4          | 5          |
| 1     | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм                                                                            | 100 м             | 0,16       |            |
| 2     | Раборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм                                                                             | 100 м             | 0,31       |            |
| 3     | Прокладка трубопроводов водоснабжения из наружных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм            | 100 м             | 0,28       |            |
| 4     | Прокладка трубопроводов водоснабжения из наружных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм            | 100 м             | 0,22       |            |
| 5     | Прокладка трубопроводов водоснабжения из наружных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм            | 100 м             | 0,16       |            |
| 6     | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изолентой из вспененного каучука ("Армафлекс", вспененного полиэтилена ("Термофлекс"), трубками    | 10 м              | 2          |            |
| 7     | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см                                                 | 100 шт.           | 0,01       |            |
| 8     | Установка гильзы для заделки прохода через фундамента                                                                                      | 1 км              | 0,0006     |            |
| 9     | Изоляция трубопроводов катушки минераловатными марок 75, 100, плитками минераловатными на светлосером связующем марки 75(Утепление гильзы) | 1 м3 изоланти     | 0,005      |            |
| 10    | Обезжелезивание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с прокладкой шпаклевки (гильзы)                                          | 100 м2 п          | 0,005      |            |
| 11    | Заделка шпаклевкой при проходе труб через фундамент или стены подвала диаметром до 100 мм                                                  | 1 шпаклевка       | 1          |            |

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25, 0,41, 0,35, 0,47

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ:



Травин Ф.Ю.  
 Кацель С.Ф.

А.Ю. Уткин  
 " 20 " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


По \_\_\_\_\_ Новороссийская обл., г.Парфеново, ул.Мира, д.27

Канализационный районг внутренних систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование работ                                                                                                                         | Единица измерения     | Количество | Примечания |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 1     | 3                                                                                                                                          | 4                     | 5          | 6          |
| 1     | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм                                                                            | 100 м<br>трубопровода | 0,16       |            |
| 2     | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм                                                                            | 100 м<br>трубопровода | 0,31       |            |
| 3     | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм                     | 100 м<br>трубопровода | 0,28       |            |
| 4     | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм                     | 100 м<br>трубопровода | 0,22       |            |
| 5     | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм                     | 100 м<br>трубопровода | 0,16       |            |
| 6     | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм издезилами из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками   | 10 м<br>трубопровода  | 2          |            |
| 7     | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см                                                 | 100 шт.               | 0,01       |            |
| 8     | Установка гильзы для забивки прохода через фунда-нты                                                                                       | 1 км<br>трубопровода  | 0,0006     |            |
| 9     | Изоляция трубопроводов матами минерноватными марок 75, 100, плитками минераловатными на синтетическом связующем марки 75(Утепление гильзы) | 1 м3 изоляции         | 0,005      |            |
| 10    | Обратывание поверхности изоляции ручными материалами насухо с прокаткой швов(Гильза)                                                       | 100 м2 п              | 0,005      |            |
| 11    | Забивка свайников при входе труб через фундаменты или стены здания диаметром до 100 мм                                                     | 1 свайник             | 1          |            |

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (АДРС-4 пд-7)

СОСТАВИЛ:  
 ПРОВЕРИЛ:



Травин Ф.Ю.  
 Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

\_\_\_\_\_ 2016г.

"УГ ВЕР ЖДАЮ" Генеральный директор  
 СНКО "Региональный фонд"  
 А.Ю. Уткин  
 \_\_\_\_\_ 2016г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения  
 Объект: Новгородская обл., р.п. Парфино, ул. Мира, д.27

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 405-08-16

на капитальный ремонт холодного водоснабжения

Основание  
 Чертежи №

Сметная стоимость - 94,519 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 155,37 чел.-ч  
 Сметная заработная плата - 22,644 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены июля 2015 года.

| № п/п            | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                               | Количество             | Стоимость на единицу, руб |       | Общая стоимость, руб. |                                  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. на 1 ед. обл. машин |              |                                  |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
|                  |                                |                                                                                                                                                                                                           |                        | ед. изм.                  | Всего | Экспл. машин          | В т.ч. основной заработной платы | Всего                                              | Экспл. машин | В т.ч. основной заработной платы |
| №1 <Нет раздела> |                                |                                                                                                                                                                                                           |                        |                           |       |                       |                                  |                                                    |              |                                  |
| 1                | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                      | 5                         | 6     | 7                     | 8                                | 9                                                  | 10           | 11                               |
| 1                | ТЕРр65-1-01<br>(0)             | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка | 100 м трубопрово<br>да | 492,53                    | 7,63  | 78,8                  | 70,21                            | 1,22                                               | 34,66        | 5,55                             |
| 1.1              | 509-9899                       | Строительный мусор и масса возвратных материалов                                                                                                                                                          | 0,0352 т               | 0                         |       | 0                     |                                  |                                                    |              |                                  |
| 2                | ТЕРр65-1-02<br>(0)             | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка | 100 м трубопрово<br>да | 847,32                    | 13,08 | 262,67                | 233,98                           | 4,05                                               | 59,62        | 18,48                            |
|                  |                                |                                                                                                                                                                                                           |                        | 754,79                    | 3,34  |                       |                                  | 1,04                                               | 0,17         | 0,05                             |

| 1   | 2                                          | 3                                                                                                                                          | 4                   | 5         | 6        | 7        | 8      | 9     | 10       | 11    |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------|----------|--------|-------|----------|-------|
| 2.1 | 509-9899                                   | Строительный мусор и масса возвратных материалов                                                                                           | 0,1054 т            | 0         |          | 0        |        |       |          |       |
| 3   | ТЕР 6-04-092-02 примен.<br>(0) МДС 3.п.4.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (Применит) | 0,28                | 4         | 1        | 1 172,57 | 727,58 | 304,8 | 1 72,086 | 48,18 |
|     |                                            |                                                                                                                                            | 100 м трубопрово да | 2 598,494 | 201,5125 | -122,65  |        | 56,42 | 10,25    | 2,87  |
| 3.1 | [507-0588]                                 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружный диаметр 25 мм (Исклонить)                                           | -2,6012<br>10 м     | 47,15     |          |          |        |       |          |       |
| 3.2 | [507-3337]                                 | Труба из полипропилена РN 10/25                                                                                                            | 2,6012 м            | 12,03     |          | 31,29    |        |       |          |       |
| 3.3 | [301-1224]                                 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты                                                                                    | 0,9 кг              | 19,65     |          | 17,69    |        |       |          |       |
| 3.4 | [302-1491]                                 | Кран шаровый полипропиленовый РРКС РN20, диаметр 25 мм                                                                                     | 7 шт.               | 43,11     |          | 301,77   |        |       |          |       |
| 3.5 | [507-5016]                                 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20x1/2"                                                             | 7 шт.               | 6,54      |          | 45,78    |        |       |          |       |
| 3.6 | [507-3174]                                 | Угольник 90 град полипропиленовый диаметр 25 мм                                                                                            | 6 шт.               | 6,66      |          | 39,96    |        |       |          |       |
| 3.7 | [507-3296]                                 | Тройник полипропиленовый переходной диаметр 25x20x25 мм                                                                                    | 10 шт.              | 2,48      |          | 24,8     |        |       |          |       |
| 3.8 | [507-5008]                                 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметр 25 мм                                                                                        | 7 шт.               | 1,01      |          | 7,07     |        |       |          |       |

| 1    | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                               | 5                                  | 6                       | 7        | 8      | 9                   | 10                    | 11              |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|--------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 4    | ТЕР16-04-002-05<br><br>(0) МДС35.п.4.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из натерых полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм<br><br>ЭП=2136,95*1,15; ЭММ=1427,4*1,25; ЭПм=264,62*1,25; ТЭТ=141,52*1,15; ТЭТм=13,46*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 0,22<br><br>100 м трубопрово да | 5<br>541,0025<br><br>2<br>457,4925 | 1 784,25<br><br>330,775 | 1 219,02 | 540,65 | 392,54<br><br>72,77 | 162,748<br><br>16,825 | 35,8<br><br>3,7 |
| 4.1  | [507-0591]                             | Трубы натерные из полистилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2,0812<br>10 м                 | 127,45                             | - 265,25                |          |        |                     |                       |                 |
| 4.2  | [507-3340]                             | Труба из полипропилена РN 10/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,812<br>м                     | 47,54                              | 989,4                   |          |        |                     |                       |                 |
| 4.3  | [301-1224]                             | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,7<br>кг                       | 19,65                              | 13,76                   |          |        |                     |                       |                 |
| 4.4  | [507-3306]                             | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x25x50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4<br>шт.                        | 12,44                              | 49,76                   |          |        |                     |                       |                 |
| 4.5  | [507-3290]                             | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,466667<br>шт.                 | 10,74                              | 15,75                   |          |        |                     |                       |                 |
| 4.6  | [302-1494]                             | Кран шаровый полипропиленовый РРКС РN20, диаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7<br>шт.                        | 121,88                             | 853,16                  |          |        |                     |                       |                 |
| 4.7  | [507-5038]                             | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50x1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7<br>шт.                        | 93,36                              | 653,52                  |          |        |                     |                       |                 |
| 4.8  | [507-5011]                             | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6<br>шт.                        | 4,86                               | 29,16                   |          |        |                     |                       |                 |
| 4.9  | [507-3176]                             | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4<br>шт.                        | 25,44                              | 101,76                  |          |        |                     |                       |                 |
| 4.10 | [507-5063]                             | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8<br>шт.                        | 4,47                               | 35,76                   |          |        |                     |                       |                 |



| 1   | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                         | 5         | 6       | 7        | 8      | 9      | 10      | 11    |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|----------|--------|--------|---------|-------|
| 5   | ТЕР16-04-002-06<br>применит.<br><br>(0) МДС35 п.4.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм<br><br>ЗП=2050,62*1,15; ЭММ=1427,4*1,25;<br>ЗПм=264,62*1,25; ТЗТ=141,52*1,15;<br>ТЗТм=13,46*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 100 м<br>трубопрово<br>да | 2 358,213 | 330,775 | 907,79   | 377,31 | 285,48 | 162,748 | 26,04 |
| 5.1 | [507-0592]                                          | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1,5136<br>10 м           | 151,39    |         | -229,14  |        |        |         |       |
| 5.2 | [507-3341]                                          | Труба из полипропилена PN 10/63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,136<br>м               | 74,69     |         | 1 130,51 |        |        |         |       |
| 5.3 | [507-3291]                                          | Тройник полипропиленовый соединительный диаметр 63 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2<br>шт.                  | 19,98     |         | 39,96    |        |        |         |       |
| 5.4 | [507-4305]                                          | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметр 63 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2<br>шт.                  | 17,63     |         | 35,26    |        |        |         |       |
| 5.5 | [507-5012]                                          | Муфта полипропиленовая соединительная диаметр 63 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2<br>шт.                  | 8,59      |         | 17,18    |        |        |         |       |
| 5.6 | [507-5070]                                          | Муфта полипропиленовая переходная диаметр 63х50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2<br>шт.                  | 7,97      |         | 15,94    |        |        |         |       |
| 6   | ТЕР26-01-017-01<br><br>(0) МДС35 п.4.7              | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм издезилами из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полистирола ("Термофлекс") трубками<br><br>ЗП=53,15*1,15; ЭММ=27,29*1,25;<br>ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0*1,25;<br>Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Теплоизоляционные работы                                                                                                                          | 10 м<br>трубопрово<br>да  | 61,1225   | 0       | 7 312,63 | 122,25 | 68,23  | 4,048   | 8,1   |
| 6.1 | [113-0393]                                          | Клей "Армофлекс" 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,286<br>л               | 70,7      |         | -20,22   |        |        |         |       |
| 6.2 | [113-0394]                                          | Очиститель для клея "Армофлекс"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,04<br>л                | 187,7     |         | -7,51    |        |        |         |       |



|                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |         |          |          |          |         |        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|
| 1                                   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5             | 6       | 7        | 8        | 9        | 10      | 11     |
| 9                                   | ТЕР26-01-009-01<br><br>(0) МДС35.п.4.7 | Изоляция трубопроводов катаныминераловатными марок 75, 100, шпатами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Улучшение глыбы)<br>ЗП=280,3*1,15; ЭММ=69,07*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=18,85*1,15; ТЗТм=0*1,25;<br>Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение; Теплоизоляционные работы                                                              | 0,005 | 1<br>703,8625 | 86,3375 | 8,52     | 1,61     | 0,43     | 21,6775 | 0,11   |
| 10                                  | ТЕР26-01-054-01<br><br>(0) МДС35.п.4.7 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (Гильза)<br>ЗП=420,54*1,15; ЭММ=59,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=31,98*1,15; ТЗТм=0*1,25;<br>Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение; Теплоизоляционные работы                                                                                                              | 0,005 | 2<br>275,0835 | 74,6125 | 11,38    | 2,42     | 0,37     | 36,777  | 0,18   |
| 11                                  | ТЕР16-07-006-01<br><br>(0) МДС35.п.4.7 | Заделка салышков при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм<br>ЗП=24,88*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТм=0*1,25;<br>Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 1     | 1<br>48,522   | 0       | 48,52    | 28,61    | 0        | 2,07    | 2,07   |
| Итого:                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |         | 8 770,23 | 2 121,96 | 1 094,03 |         | 145,71 |
| Наименование и значение индикаторов |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |         | 188,67   |          |          |         | 9,66   |

Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение (3, 4, 5, 11)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 5, 11)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

|                                                                                                                                                            |                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                            | Значение                         | Прямые    |
| Зарплата                                                                                                                                                   | 1674,15*9,8                      | 9,8       |
| Машины и механизмы                                                                                                                                         | 982,82*6,26                      | 6,26      |
| Материалы                                                                                                                                                  | 4523,14*3,51                     | 3,51      |
| Итого                                                                                                                                                      |                                  | 38 435,34 |
| Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 5, 11) | (16406,67+1784,68)*1,28*0,9*0,85 | 0,98      |
| Накладные расходы                                                                                                                                          | (16406,67+1784,68)*0,83*0,85*0,8 | 0,56      |
| Сметная прибыль                                                                                                                                            |                                  | 17 827,52 |
| Итого                                                                                                                                                      |                                  | 10 187,16 |
|                                                                                                                                                            |                                  | 66 450,02 |

| Наименование и значение показателей                                                                                                                    |  | Значение                    | Прямые   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (8)                                                                                    |  |                             |          |
| Зарплата                                                                                                                                               |  | 5,09*9,8                    | 49,88    |
| Машины и механизмы                                                                                                                                     |  | 6,85*6,26                   | 42,88    |
| Материалы                                                                                                                                              |  | 87,54*3,51                  | 307,27   |
| Итого                                                                                                                                                  |  |                             | 400,03   |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (8)                                                                                |  |                             |          |
| Накладные расходы                                                                                                                                      |  | (49,88+10,19)*1,3*0,85      | 66,68    |
| Сметная прибыль                                                                                                                                        |  | (49,88+10,19)*0,89*0,85*0,8 | 36,64    |
| Итого                                                                                                                                                  |  |                             | 503,35   |
| Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (6, 9, 10)                                                                             |  |                             |          |
| Зарплата                                                                                                                                               |  | 126,28*9,8                  | 1 237,54 |
| Машины и механизмы                                                                                                                                     |  | 69,03*6,26                  | 432,13   |
| Материалы                                                                                                                                              |  | 911,56*3,51                 | 3 199,58 |
| Итого                                                                                                                                                  |  |                             | 4 869,25 |
| Теплоизоляционные работы (6, 9, 10)                                                                                                                    |  |                             |          |
| Накладные расходы                                                                                                                                      |  | (1237,54+0)*1*0,9*0,85      | 952,91   |
| Сметная прибыль                                                                                                                                        |  | (1237,54+0)*0,7*0,85*0,8    | 594,02   |
| Итого                                                                                                                                                  |  |                             | 6 416,18 |
| Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (7)                                                                                    |  |                             |          |
| Зарплата                                                                                                                                               |  | 12,25*9,8                   | 120,05   |
| Машины и механизмы                                                                                                                                     |  | 30,06*6,26                  | 188,18   |
| Материалы                                                                                                                                              |  | 0                           | 0        |
| Итого                                                                                                                                                  |  |                             | 308,23   |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7) |  |                             |          |
| Накладные расходы                                                                                                                                      |  | (120,05+40,77)*1,1*0,9*0,85 | 135,09   |
| Сметная прибыль                                                                                                                                        |  | (120,05+40,77)*0,7*0,85*0,8 | 77,19    |
| Итого                                                                                                                                                  |  |                             | 520,51   |
| Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2)                                                                                 |  |                             |          |
| Зарплата                                                                                                                                               |  | 304,19*9,8                  | 2 981,06 |
| Машины и механизмы                                                                                                                                     |  | 5,27*6,26                   | 32,99    |
| Материалы                                                                                                                                              |  | 32,01*3,51                  | 112,36   |
| Итого                                                                                                                                                  |  |                             | 3 126,41 |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте, демонтаж и разборка (1, 2)                                                                        |  |                             |          |
| Накладные расходы                                                                                                                                      |  | (2981,06+13,33)*0,74*0,85   | 0,63     |
| Сметная прибыль                                                                                                                                        |  | (2981,06+13,33)*0,5*0,8     | 0,4      |
| Итого                                                                                                                                                  |  |                             | 1 886,47 |
| Итого                                                                                                                                                  |  |                             | 1 197,76 |
| Итого                                                                                                                                                  |  |                             | 6 210,64 |
| Итого                                                                                                                                                  |  |                             | 80 100,7 |

| Наименование и значение множителей | Значение     | Прямые    |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| НДС                                | 80100,7*0,18 | 14 418,13 |
| Итого                              | 18%          | 94 518,83 |

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОГГДСНКО "Региональный фонд"



Н.П. Кононова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОГГДСНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова