

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 431/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, р.п. Парфино, ул. К.Маркса, д.57.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покровов, санприков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,96	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,09	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,09	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,08	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног	100 м	0,47	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м	0,08	
7	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0,394	
8	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 воголка	0,394	
9	Устройство ветровой доски	100 м досок	0,15	
10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	3,09	
11	Устройство контрообрешетки	1 м3 древесины в конструкции	1,8	
12	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	3,09	

13	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	3,09	
14	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,57	
15	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0,52	
16	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,01	
17	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
18	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	10,281	
19	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (Старорусский ТБО д.Соболево)	т	17,226	
20	Разборка фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,12	
21	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,12	
22	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (1 окно на фронтоне)	100 м2 проемов	0,009	
23	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,012	
24	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,012	
25	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. прил.15.3.3; п.2.15.36(в))	100м2	0,036	
26	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов и стен слуховых окон)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	

27	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваемой	0,394	
28	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит)	100 т мусора	0,0594	
29	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,96	
30	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,98	
31	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,98	
32	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,5	
33	Исправление карничной клявки труб	100 карничей	1,97	
34	Установка колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,4	
35	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов)	10 шт.	0,4	
36	Установка колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	10 шт.	0,4	
37	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) 18/0,4	10 шт.	0,4	
38	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	100 м2 поверхности	0,166	
39	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки)	100 м2 фасада	0,166	
40	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	100 м2 поверхности	0,134	
41	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,268	


42	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (S=периметр здания умноженный на ширину настила лесов)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,61	
43	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	6,945	

Применить коэффициенты на сложность кровли $k=1,25$ согласно МДС 81-38.2004 прил.3, п.11.2(кровля 4-х скатная с уклоном $> 27^\circ$) и на капитальный ремонт- $k=1,15$, $k=1,25$ (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист ОКР
Зам. начальника ОКР

Павлов Ю.В.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

778 360,34 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, р.п.Парфино, ул.К.Маркса, д.57.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, р.п.Парфино, ул.К.Маркса, д.57.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 431/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 778,360 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 098,06 чел-ч

Сметная заработная плата - 151,941 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
			о	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На едн.	Всего
№1 Крыша												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,96	108,32	0,21	103,99	103,79	0,2	9,10	8,74		
	(0)		100 м труб и покрытий		108,11	0,00			0	0,00	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,112	0		0						
			т									
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,09	219,85	30,96	679,34	583,67	95,67	15,90	49,13		
	(0)		100 м2 покрытия		188,89	0,00			0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,48 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	3,09	226,51	43,07	699,92	566,83	133,09	15,16	46,84
			100 м2 кровли	183,44	9,04			27,93	0,46	1,42
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,326 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,08	3 716,38	38,14	4 013,69	559,34	41,19	39,87	43,06
			100 м	517,91	0			0	0	0
5	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног	0,47	3 240,99	21	1 523,27	813,53	9,87	133,25	62,63
			100 м	1 730,92	0			0	0	0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,265 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,08	5 930,37	69,79	474,43	166,49	5,58	160,21	12,82
			100 м	2 081,13	0			0	0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,102 т	0		0				
7	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов	0,394	361,65	29,36	142,49	130,92	11,57	28,87	11,37
			100 м2 подшивки	332,29	15,73			6,2	0,8	0,32
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,94 т	0		0				
8	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,394	4 894,6285	87,775	1 928,48	341,59	34,58	65,9295	25,98
			100 м2 потолка	866,9735	4,9125			1,94	0,25	0,1
9	ТЕРр53-7-01 при м. (0)	Устройство ветровой доски	0,15	908,51	19,04	136,28	63,62	2,86	31,84	4,78
			100 м досок	424,11	0			0	0	0
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	3,09	1 849,41	31,85	5 714,68	798,27	98,42	21,35	65,97
			100 м2	258,34	6,29			19,44	0,32	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1,80 1 м3 древесины в конструкции	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	3 334,07	456,1	89,35 6,64	17,296 0,1875	11 0,34
12	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	3,09 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0,00	260,98	170,54	19,62 0	4,52 0,00	13,97 0
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM (или аналог)	355,35 м2	6,85		2 434,15				
13	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	3,09 100 м2 кровля	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	76 106,01	1 926,6	492,43 59,98	47,4145 0,9875	146,51 3,05
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 395,52 м2	176,79		-69 923,98				
13.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	395,52 м2	76,02		30 067,43				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	48 м2	177,09		8 500,32				
14	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Диприлакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	4,57 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,19 146,07	98,46 1,90	1 157,06	667,55	449,97 8,68	10,20 0,11	46,62 0,51
14.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	94,581 кг	17,63		1 667,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей	0,52	3 448,63	75,88	1 793,29	53,81	39,46	7,67	3,99
15.1	[201-0777]	ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗГ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	100 м ограждения	103,48	7,13			3,71	0,36	0,19
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	-0,156 т	10 826,75		-1 688,97				
16	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	26,000 шт.	155,6		4 045,6				
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,01	4 140,28	10,55	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41
17	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗГ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25	100 окон	4 129,73	0			0	0	0
17.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	0,056 т			0				
17.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	1	447,43	30,65	447,43	99,04	30,65	7,62	7,62
17.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1	99,04	2,70			2,7	0,14	0,14
18	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	-0,5 м2	163,21		-81,61				
19	ТССЦп03-21-01-020	Перевозка грузов 1 класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (Старорусский ТБО д.Соболево) Цед=17,57*7,17	10,281 т	454,71		454,71				
			10,281	374,5	0	3 850,23	0	0		
			т	0	0			0		
			10,281	125,98	0	1 295,2		0		
			т							

ИТОГО:

74 041,97 7 542,99 1 554,62 584,57
137,22 7,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МДС 81-38.2004.п.11.2										
Кэл=0,25; Кман=0,25; Кэмп=0,25; Кгзт=0,25; Кгзм=0,25										
ИТОГО:										
						2 274,41	1 885,75	388,66		146,14
								34,31		1,77
						76 316,38	9 428,74	1 943,28		730,71
								171,53		8,83

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата				
Машины и механизмы		9428,74*10,56	10,56	99 567,49
Материалы		1943,28*6,26	6,26	12 164,93
Итого по неучтенным материалам		64944,35*3,24	3,24	210 419,69
Итого				0
				322 152,11
Деревянные конструкции (8, 11, 17)				
Накладные расходы		(1120,91+14,1)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	10 787,14
Сметная прибыль		(1120,91+14,1)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	5 153,85
Итого				15 940,99
Кровли (13, 15)				
Накладные расходы		(2475,51+79,61)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	24 823,5
Сметная прибыль		(2475,51+79,61)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	11 872,11
Итого				36 695,61
Теплоизоляционные работы (14)				
Накладные расходы		(834,44+10,85)*10,56*1*0,9*0,85	0,77	6 873,22
Сметная прибыль		(834,44+10,85)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	4 284,61
Итого				11 157,83
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				
Накладные расходы		(729,59+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	6 471,76
Сметная прибыль		(729,59+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	3 698,15
Итого				10 169,91
Стены при ремонте (9)				
Накладные расходы		(79,53+0)*10,56*0,86*0,85	0,73	613,08
Сметная прибыль		(79,53+0)*10,56*0,7*0,8	0,56	470,31
Итого				1 083,39
Перекрытия при ремонте (7)				
Накладные расходы		(163,65+7,75)*10,56*0,85*0,85	0,72	1 303,19
Сметная прибыль		(163,65+7,75)*10,56*0,8*0,8	0,64	1 158,39
Итого				2 461,58
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 16)				
Накладные расходы		(4025,11+59,21)*10,56*0,83*0,85	0,71	30 622,6

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль			(4025,11÷59,21)*10,56*0,65*0,8	22 427,82
Итого				53 050,42
Итого				452 711,84
Итого по нагрузке				3 850,23
Итого по перевозке				1 295,2
Итого				457 857,27

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка фронтонов ЗП=883,32*0,8; ЭММ=111,78*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=5184,9*0; ТЗТ=68*0,8	0,12	796,08	89,42	95,53	84,8	10,73	54,4	6,53
		100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз		706,66	0			0	0	0
2	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,12	6 340,45	139,73	760,85	121,9	16,77	78,2	9,38
		100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз		1 015,82	0			0	0	0
3	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-старенными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (1 окно на фронтоне) ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,009	12 148,49	585,83	109,34	36,3	5,27	299	2,69
3.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	100 м2 проемов	4 033,51	0			0	0	0
3.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1 комплект	10,05		10,05				
4	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,012	2 543,74	1 073,56	30,52	17,64	12,88	114,14	1,37
		100 м2 проемов		1 470,18	171,75			2,06	10,92	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,012	6 428,69	1 677,44	77,14	25,36	20,13	164,08	1,97
5.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотновыми утепленными минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополотные	1,2 м2	2 113,38	268,36			3,22	13,65	0,16
5.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97		707,51				
5.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
5.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
5.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
6	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. прил.15.3.3; п.2.15.36(в)) ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,036	2 423,09	12,36	87,23	79,3	0,44	159,39	5,74
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100м2	2 202,77	0,25			0,01	0,01	0
7	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов и стенок слуховых окон) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0009 т	29 000		26,54				
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,15	1 325,22	11,04	198,78	139,51	1,66	67,3	10,1
8	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,00387 т	29 000		112,23				
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,394	1 563,86	15,01	616,16	446,41	5,91	81,98	32,3
			100 м2	1 133,01	0,25			0,1	0,01	0
			окрашиваемой поверхности							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,011741 т	29 000		340,49				
9	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=9,9*0,6/100	0,0594 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	140,67	140,67	0 0	214,32 0,00	12,73 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	5,94 т	0		0				
10	ТВРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=198*2/100	3,96 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	334,46	218,55	25,15 0	4,52 0,00	17,9 0
10.1	[101-7194]	Пароизоляция	455,400 м2	5,11		2 327,09				
11	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,98 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 155,05	882,09	272,96 8,77	32,64 0,23	64,63 0,46
11.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,197 м3	346,37		3 531,93				
12	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,98 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 155,05	882,09	272,96 8,77	32,64 0,23	64,63 0,46
12.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,197 м3	346,37		3 531,93				
13	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,5 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	542,6	27,91	8,43 0,98	4,37 0,1	2,19 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кирпичной кладки труб V=0,5*394/100	1,97	228,34	9,25	449,83	374,77	18,22	14,77	29,1
14.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	100 кирпичей	190,24	1,57			3,09	0,08	0,16
14.2	509-9900	Строительный мусор	0,197 1000 шт.	1 779,85		350,63				
15	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	1,005 т	0		0				
16	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 2 каналов)	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
17	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42	5,2	2,08
18	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 4 каналов) ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
19	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	0,166 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	467,86	308,65	0,32	131,4	21,81
20	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,166 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	97,36	17,88	2,05	8,08	1,34
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	0,134 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	377,67	249,15	0,25	131,4	17,61
22	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,268 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	22,01	18,19	0,79	5,09	1,36
								0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (S=периметр здания умноженный на ширину настила лесов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,61	1 043,42	9,26	636,49	401,28	5,65	50,03	30,52
			100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	657,83	0			0	0	0
24	ТССЦп01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	6,945	26,88	0	186,68	0	0		
			т	0	0			0		
25	ТССЦп03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 20 км (Старорусский ТБО д.Соболево) Цед=17,57*7,17	6,945	125,98	0	874,93		0		
			т							
ИТОГО:				20 503,26		4 761,06	684,8	27,04	357,1	1,42

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата			4761,06*10,56	50 276,79
Машины и механизмы				
Двери: деревянные (4, 5)			684,8*6,26	4 286,85
Материалы				
Общестроительные работы (1, 2, 3, 13)			871,83*4,53	3 949,39
Материалы				
Общестроительные работы (11, 12)			1444,73*5,5	7 946,02
Материалы				
Общестроительные работы (10, 15, 16, 17, 18)			7063,86*5,5	38 851,23
Материалы				
Общестроительные работы (14)			3964,14*5,5	21 802,77
Материалы				
Общестроительные работы (9)			407,46*5,5	2 241,03
Материалы				
Отделочные работы (23, 24)			0*5,5	0


Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы		229,56*4,28	4,28	982,52
Отделочные работы (7, 8, 20, 22)				
Материалы		754,64*4,28	4,28	3 229,86
Отделочные работы (6)				
Материалы		34,03*4,28	4,28	145,65
Штукатурные работы при ремонте (19, 21)				
Материалы		287,17*4,28	4,28	1 229,09
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				134 941,2
Деревянные конструкции (4, 5)				
Накладные расходы		(43+5,28)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	458,85
Сметная прибыль		(43+5,28)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	219,23
Итого				678,08
Деревянные конструкции (1, 2, 3, 13)				
Накладные расходы		(270,91+0,98)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	2 584,04
Сметная прибыль		(270,91+0,98)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	1 234,6
Итого				3 818,64
Полы (11, 12)				
Накладные расходы		(1764,18+17,54)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94	17 686,07
Сметная прибыль		(1764,18+17,54)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51	9 595,63
Итого				27 281,7
Крыши, кровли при ремонте (10, 15, 16, 17, 18)				
Накладные расходы		(507,16+0)*10,56*0,83*0,85	0,71	3 802,48
Сметная прибыль		(507,16+0)*10,56*0,65*0,8	0,52	2 784,92
Итого				6 587,4
Печные работы при ремонте (14)				
Накладные расходы		(374,77+3,09)*10,56*0,78*0,85	0,66	2 633,53
Сметная прибыль		(374,77+3,09)*10,56*0,63*0,8	0,5	1 995,1
Итого				4 628,63
Прочие ремонтно-строительные работы (9)				
Накладные расходы		(140,67+0)*10,56*0,78*0,85	0,66	980,41
Сметная прибыль		(140,67+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	594,19
Итого				1 574,6
Конструкции из кирпича и блоков (23, 24)				
Накладные расходы		(401,28+0)*10,56*1,22*0,9*0,85	0,93	3 940,89
Сметная прибыль		(401,28+0)*10,56*0,8*0,85*0,8	0,54	2 288,26
Итого				6 229,15

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Отделочные работы (7, 8, 20, 22)				
Накладные расходы				5 255,75
Сметная прибыль			0,8	2 430,79
Итого			0,37	7 686,54
Отделочные работы (6)				
Накладные расходы				670,01
Сметная прибыль			0,8	309,88
Итого			0,37	979,89
Штукатурные работы при ремонте (19, 21)				
Накладные расходы				3 946,55
Сметная прибыль			0,67	2 356,15
Итого			0,4	6 302,7
Итого				200 708,53
Итого по погрузке				186,68
Итого по перевозке				874,93
Итого				201 770,14

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				659 627,41
НДС				118 732,93
Итого			18%	778 360,34

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Яковлева Е.А.
Серова Е.А.