

№ _____ "_____" _____ 20__ года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
Новгородская обл., г. Пестово, ул. Соловьёва, д. 22

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,82	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,82	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали лоясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и вократый	0,96	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	4,82	
4	Устройство контрообрешетка	м3	2,89	
5	Отвешивающее покрытие деревянных конструкций составом "Грипалакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй грунты огнезащитной эффективности по НПБ 251	100м2	7,23	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	4,82	
7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная)	100 м2 кровли	4,82	
8	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,87	
9	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,04	
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,42	
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание фольгой	100 м	0,02	
12	Устройство слуховых окон(1,2*0,8)	1 слуховое окно	4	
13	Прокат окраска масляными составами по дереву слуховых окон	100 м2	0,108	
14	Исправление-кладет-дымовой-трубы	100 кирпичей	13,79	

15	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	10 шт.	0,6
16	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	1,3
17	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов)	10 шт.	0,1
18	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,6
19	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентоголовков)	100 м2 поверхности	0,523
20	Окраска вентоголовков с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,523
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)	100 м2 поверхности	0,39
22	Окраска труб на чердаке известковая	100 м2 фасада	0,96
23	Снятие чердака от строительного мусора и старого утеплителя	100 т мусора	0,102
24	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	6,72
25	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ. 50мм в 2 слоя	100 м2	3,36
26	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,79
27	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	28,81
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 115 км	т	28,81


Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.в.4.7); κ=1,25(МДС38.Пр.3.1.1.2. сложная кровля)

СОСТАВИЛ: Специалист I кат. ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Ивашко С.В.

Капель С.Ф.



"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " " 2011 г.

" " " 2011 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Пестово, ул. Соловьёва, д. 22

Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 059/17

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 151,856 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 587,70 чел-ч

Сметная заработная плата - 220,403 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.	руб	Всего	Экспл. машина	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машины	Всего	На едн.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из водонепроницаемых и полуводонепроницаемых листов	4,82	274,81	38,7	1 324,58	1 138,05	186,53	19,88	95,82		
	(0)	ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	236,11	0			0	0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,338 т	0		0						
2	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	4,82	283,14	53,84	1 364,73	1 105,23	259,51	18,95	91,34		
	(0)	ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 кровля	229,3	11,3			54,47	0,58	2,8		
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,748 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сайдраков, желобов, отливов, свесов и т.п. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из абестоцементных листов	0,96	135,4	0,26	129,98	129,73	0,25	11,38	10,92
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,1152 Т	0	0	0		0	0	0
4	ТЕРр58-2-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка слуховых окон трапеугольных однокосых ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,04	4 691,35	13,19	187,65	187,13	0,53	386,63	15,47
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,224 Т	0	0	0		0	0	0
5	ТЕРр58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	4,82	1 921,96	39,81	9 263,85	1 556,52	191,88	26,69	128,65
6	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки V=4,82*0,6; ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2,892 1 м3 древесины в конструкции	1 928,02 316,74	62,05 4,61	5 575,83	916,01	179,45 13,33	21,62 0,24	62,53 0,69
7	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	7,23	314,33	123,08	2 272,61	1 320,2	889,87	12,75	92,18
7.1	[113-8071]	Антиселюк-антисирень "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	149,661 кг	17,63		2 638,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,25*1,15; ЭММ=34,64*1,25*1,25; ЗПм=2,56*1,25*1,25; ТЗТ=7,84*1,25*1,15; ТЗТм=0,13*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	4,82 100 м2 изолируемо й поверхности	1115,32 150,12	54,13 4	5 375,84	723,58	260,91 19,28	11,27 0,2	54,32 0,96
9	ТВР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная)Применительно. ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	4,82 100 м2 кровли	24 825,49 779,37	199,2 24,26	119 658,86	3 756,56	960,14 116,93	59,27 1,24	285,68 5,98
9.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 616,96 м2	176,79		- 109 072,36				
9.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	616,96 м2	76,02		46 901,3				
9.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	48,2 м2	177,09		8 535,74				
10	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,87 100 м ограждения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	3 039,33	112,53	82,52 7,75	9,59 0,45	8,34 0,39
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,261 т	10 826,75		-2 825,78				
10.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	43,5 шт.	155,6		6 768,6				
11	ТВРр38-5-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,42 100 м	3 855,4 647,39	47,68 0	1 619,27	271,9	20,03 0	49,84 0	20,93 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-5-05 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,02	6 468,1	87,24	129,36	52,03	1,74	200,26	4,01
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,0254	0	0	0				
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*0,8) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	4	479,85	38,31	1 919,4	495,2	153,24	9,53	38,12
13.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-2 м2	163,21		-326,42				
13.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,84 м2	454,71		1 746,09				
13.3	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	4 комплект	41,1		164,4				
14	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,108	782,71	5,75	84,53	73,7	0,62	51,23	5,53
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002646	29 000		76,73				
15	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=3,5*394/100; Общестроительные работы	13,79	228,34	9,25	3 148,81	2 623,41	127,56	14,77	203,68
15.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходов труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	100 кирпичей	190,24	1,57			21,65	0,08	1,1
15.2	509-9900	Строительный мусор	7,0329	0		0				

1	2	3	4								10	11
			0,6	1 449,01	3,17	869,41	138,83	1,9	18,6	11,16		
16	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов) Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ТЕРр58-21-02 (0) к=5	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗДы=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТМ=0*5; Общестроительные работы	0,6	2 124,8	5,3	1 274,88	194,07	3,18	26	15,6		
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,045 т	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов) Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86		
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ТЕРр58-21-02 (0) к=4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗДы=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТМ=0*4; Общестроительные работы	0,1	1 699,84	4,24	169,98	25,88	0,42	20,8	2,08		
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0	869,41	138,83	1,9	18,6	11,16		
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,6	424,96	1,06	254,98	38,81	0,64	5,2	3,12		
21.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,009 т	64,69	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (ветроголовок) Отделочные работы	0,523 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 474,05	972,42	0,99 0	131,4 0	68,72 0
23	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска ветроголовок с подготовкой поверхности цементная. ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗЦМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ГЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,523 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	345,37	78,36	6,5 0	11,53 0	6,03 0
24	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,39 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 099,2	725,13	0,74 0	131,4 0	51,25 0
25	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗЦМ=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ГЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,96 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	135,48	90,64	2,89 0	7,27 0	6,98 0
26	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=17*0,6/100; Общестроительные работы	0,102 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	241,56	241,56	0 0	214,32 0	21,86 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	10,2 т	0		0				
27	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=336*2/100; Общестроительные работы	6,72 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	567,57	370,88	42,67 0	4,52 0	30,37 0
27.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	772,8 м2.	5,11		3 949,01				
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗЦМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ГЗТМ=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,36 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 960,09	1 496,88	463,21 14,88	32,64 0,23	109,67 0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,304 м3	346,37		5 993,59					
29	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Второй слой	3,36	583,36	137,86	1 960,09	1 496,88	463,21	32,64	109,67	
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43			14,88	0,23	0,77	
29.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,304 м3	346,37		5 993,59					
30	ТЕР10-01-023-01	Укладка холодных досок	0,79	1 085,2	16,85	857,31	44,09	13,31	4,37	3,45	
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	100 м ходов	55,81	1,96			1,55	0,1	0,08	
31	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	28,81 т	374,5	0	10 789,35	0	0			
		Цед=53,5*7; <Нет вида работ>		0	0			0			
32	ТССЦпг03-21-01-115	Перевозка грузов I класса автомобилями ми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 115 км	28,81 т	432,9246	0	12 472,43		0			
		Цед=60,38*7,17; <Нет вида работ>									
ИТОГО:											
							140 316,33	20 538,18	4 316,66	1 570,5	
							333,37			17,2	

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)		Значение		Прямые
Зарплата				
Машины и механизмы	1234,96*10,56	10,56		13,041
Материалы	259,76*6,26	6,26		1 626
Итого	0	1		0
Кровля, кровли при ремонте (2, 3)				14 667
Накладные расходы	(13041+575)*0,83*0,85	0,71		9 667
Сметная прибыль	(13041+575)*0,65*0,8	0,52		7 080
Итого				31 414
Кровля из профилированного листа (4, 5, 11, 12)				

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата				
Машины и механизмы		2067,58*10,56	10,56	21 834
Материалы		214,18*6,26	6,26	1 341
Итого		8918,37*3,24	3,24	28 896
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 11, 12)				52 071
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(21834+400)*0,83*0,85	0,71	15 786
Итого		(21834+400)*0,65*0,8	0,52	11 562
Кровля из профилированного листа (7)				79 419
Зарплата				
Машины и механизмы		1320,2*10,56	10,56	13 941
Материалы		889,87*6,26	6,26	5 571
Итого		2701,06*3,24	3,24	8 751
Теплоизоляционные работы (7)				28 263
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(13941+182)*1*0,9*0,85	0,77	10 875
Итого		(13941+182)*0,7*0,85*0,8	0,48	6 779
Кровля из профилированного листа (8, 9, 10)				45 917
Зарплата				
Машины и механизмы		4592,67*10,56	10,56	48 499
Материалы		1303,57*6,26	6,26	8 160
Итого		72485,28*3,24	3,24	234 852
Кровли (8, 9, 10)				291 511
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(48499+1520)*1,2*0,9*0,85	0,92	46 017
Итого		(48499+1520)*0,65*0,85*0,8	0,44	22 008
Кровля из профилированного листа (6, 13)				359 536
Зарплата				
Машины и механизмы		1411,21*10,56	10,56	14 902
Материалы		332,69*6,26	6,26	2 083
Итого		7335,4*3,24	3,24	23 767
Деревянные конструкции (6, 13)				40 752
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(14902+284)*1,18*0,9*0,85	0,9	13 667
Итого		(14902+284)*0,63*0,85*0,8	0,43	6 530
Общестроительные работы (15)				60 949

Наименование и значение мюджнителей			
Зарплата	Значение	Прямые	
Машины и механизмы	2623,41*10,56	10,56	27 703
Материалы	127,56*6,26	6,26	799
Итого	2852,25*5,5	5,5	15 687
Печные работы при ремонте (15)			44 189
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(27703+229)*0,78*0,85	0,66	18 435
Итого	(27703+229)*0,63*0,8	0,5	13 966
Отделочные работы (22, 24)			76 590
Зарплата			
Машины и механизмы	1697,55*10,56	10,56	17 926
Материалы	1,73*6,26	6,26	11
Итого	873,97*4,28	4,28	3 741
Штукатурные работы при ремонте (22, 24)			21 678
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(17926+0)*0,79*0,85	0,67	12 010
Итого	(17926+0)*0,5*0,8	0,4	7 170
Отделочные работы (14, 23, 25)			40 858
Зарплата			
Машины и механизмы	242,7*10,56	10,56	2 563
Материалы	10,01*6,26	6,26	63
Итого	389,39*4,28	4,28	1 667
Отделочные работы (14, 23, 25)			4 293
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(2563+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	2 050
Итого	(2563+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	948
Общестроительные работы (26)			7 291
Зарплата			
Машины и механизмы	241,56*10,56	10,56	2 551
Материалы	0	1	0
Итого	0	1	0
Прочие ремонтно-строительные работы (26)			2 551
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(2551+0)*0,78*0,85	0,66	1 684
Итого	(2551+0)*0,5*0,8	0,4	1 020
Кровля из асбестоцементных листов (1)			5 255

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Зарплата	1138,05*10,56	10,56	12 018
Машины и механизмы	186,53*6,26	6,26	1 168
Материалы	0	1	0
Итого			13 186
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(12018+0)*1*0,9*0,85	0,84	10 095
Сметная прибыль	(12018+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	5 769
Итого			29 050
Общестроительные работы (28, 29)			
Зарплата	2993,76*10,56	10,56	31 614
Машины и механизмы	926,42*6,26	6,26	5 799
Материалы	11987,18*5,5	5,5	65 929
Итого			103 342
Полы (28, 29)			
Накладные расходы	(31614+314)*1,23*0,9*0,85	0,94	30 012
Сметная прибыль	(31614+314)*0,75*0,85*0,8	0,51	16 283
Итого			149 637
Общестроительные работы (30)			
Зарплата	44,09*10,56	10,56	466
Машины и механизмы	13,31*6,26	6,26	83
Материалы	799,91*5,5	5,5	4 400
Итого			4 949
Деревянные конструкции (30)			
Накладные расходы	(466+16)*1,18*0,9*0,85	0,9	434
Сметная прибыль	(466+16)*0,63*0,85*0,8	0,43	207
Итого			5 590
Общестроительные работы (16, 17, 18, 19, 20, 21, 27)			
Зарплата	930,44*10,56	10,56	9 825
Машины и механизмы	51,03*6,26	6,26	319
Материалы	7118,68*5,5	5,5	39 153
Итого			49 297
Крыши, кровли при ремонте (16, 17, 18, 19, 20, 21, 27)			
Накладные расходы	(9825+0)*0,83*0,85	0,71	6 976
Сметная прибыль	(9825+0)*0,65*0,8	0,52	5 109
Итого			61 382
Итого по нагрузке			10 789

Наименование и значенне множителей		Значение	Прямые
Итого по перевозке			12 472
Итого			23 261
Итого			976 149
Наименование и значенне множителей		Значение	Прямые
Итого		976149*0,18	976 149
НДС		18%	175 706,82
Итого			1 151 855,82

Е.П. Коновалова



СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СЧКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СЧКО "Региональный фонд"